

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Zastávka u Brna opravy silnic, po DI č. I**Objekt:** Opravy silnice I/23**Rozpočet:** Opravy silnice I/23**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zastávka u Brna opravy silnic, po DI č. I
 Objekt: Opravy silnice I/23
 Rozpočet: Opravy silnice I/23

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113154324	R	Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, Celkem: 2664=2 664,000 [A] Technická specifikace: Poznámky: - V cenách jsou započteny i náklady na: - vodu pro chlazení zubů frézy, - opotrebování frézovacích nástrojů, - naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. - V cenách nejsou započteny náklady na: - nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, - očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. - Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. - Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. - Cena s překážkami je určena v případech, kdy: - na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., - jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. - Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.	M2	2 664,000		
2	572141111	R	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 10 mm Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním	M2	2 664,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zastávka u Brna opravy silnic, po DI č. I
Objekt: Opravy silnice I/23
Rozpočet: Opravy silnice I/23

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			asfaltovým betonem ACO (AB)				
			Celkem: 2664=2 664,000 [A]				
		Technická specifikace:	Poznámky: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnaní povrchů (včetně výtluků) nebo i pro vyrovnaní profilů v proměnlivých tloušťkách, prováděných jako souvislá úprava vozovky v rámci rekonstrukcí nebo obnov dosavadních krytů. Pro volbu ceny je rozhodující průměrná tloušťka krytu. 2. Ceny nelze použít: a) pro samostatné prováděné vyspravení ojedinělých výtluků, které se oceňuje cenami souboru cen 572 2.- 1 Vyspravení výtluků dosavadního krytu, b) pro ložné a obrusné vrstvy na novostavbách nebo prováděné jako každá další vrstva na vrstvě oceňované cenami tohoto souboru cen; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen stavebního dílu 56 popř. 57 části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) příp. nutné očištění povrchu krytu nebo výtluků dosavadního krytu, b) spojovací postřik dosavadního krytu. 4. V cenách 572 13-12 a 572 15- jsou započteny i náklady na zdrsňovací posyp.				
3	572243111		Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) Provizorní vyspravení neupravených výtluků s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním asfaltovým betonem Celkem: 15=15,000 [A]	T	15,000		
		Technická specifikace:	Poznámky: 1. Ceny jsou určeny pouze pro jednotlivě prováděné dočasné vyspravení výtluků bez úpravy jejich povrchu a bez spojovacích postřiků.				
4	573211111		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2 Celkem: 2664=2 664,000 [A]	M2	2 664,000		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zastávka u Brna opravy silnic, po DI č. I
 Objekt: Opravy silnice I/23
 Rozpočet: Opravy silnice I/23

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	577144121		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm Celkem: 2664=2 664,000 [A] Technická specifikace: Poznámky: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.	M2	2 664,000		
6	899231111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže Celkem: 4=4,000 [A] Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.	KUS	4,000		
7	899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Celkem: 4=4,000 [A] Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zastávka u Brna opravy silnic, po DI č. I
 Objekt: Opravy silnice I/23
 Rozpočet: Opravy silnice I/23

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.				
8	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur Celkem: 3=3,000 [A]	KUS	3,000		
		Technická specifikace:	Poznámky: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.				
9	919112212		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živiničném krytu Řezání dilatačních spár v živiničném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm Celkem: 242,5=242,500 [A]	M	242,500		
		Technická specifikace:	Poznámky: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zastávka u Brna opravy silnic, po DI č. I
Objekt: Opravy silnice I/23
Rozpočet: Opravy silnice I/23

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	919122111		Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm Celkem: 242,5=242,500 [A] Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.	M	242,500		
11	919735111		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm Celkem: 242,5=242,500 [A] Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.	M	242,500		
12	938909331		Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného Celkem: 2664=2 664,000 [A] Technická specifikace: Poznámky: 1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřízovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje	M2	2 664,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zastávka u Brna opravy silnic, po DI č. I
Objekt: Opravy silnice I/23
Rozpočet: Opravy silnice I/23

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.				
13	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Celkem: 447,552=447,552 [A] Technická specifikace: Poznámky: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).	T	447,552		
14	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti 35km bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Celkem: 11188=11 188,000 [A] Technická specifikace: Poznámky: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).	T	11 188,000		
15	997221845		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	T	447,552		

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Zastávka u Brna	opravy silnic, po DI č. I
Objekt:		Opravy silnice I/23
Rozpočet:		Opravy silnice I/23

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z asfaltových povrchů				
			Celkem: 447,552=447,552 [A]				
			Technická specifikace: Poznámky:				
			1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.				
			2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.				
			3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.				
			4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.				
16	9999	R	Ostatní náklady	KPL	1,000		
			Náklady na provizorní dopravní značení během výstavby				
			Celkem: 1=1,000 [A]				
Celkem:							