

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 1. 9. 2016

Objednatel:

Název: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

Sídlo: Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín

IČO: 00226637

DIČ: CZ00226637

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 86-2441440297/0100

zastoupený: MUDr. Věrou Dostálovou, ředitelkou nemocnice

Osoby pověřené jednat jménem Objednatele ve věcech technických a kontaktní osoby Objednatele jsou uvedeny v čl. 18.3.9 této smlouvy o dílo.

(dále též „**Objednatel**“)

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Jméno Příjmení: Ing. Petr Hořínek

Telefon a email: + 420 724 554 381, e-mail: horinek@nemho.cz

Zhotovitel:

Název: Společnost MSO SERVIS - SWIETELSKY

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

Vedoucí společník

MSO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČO: 49971379

DIČ: CZ49971379

datová schránka: bh7rhj7

zapsan(á) v obch.rejstříku: KS v Brně, spis. zn. C 13570

zastoupený: Ing. Luděk Šebestou, jednatelem společnosti

Společník

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

datová schránka: amx5p38

zapsan(á) v obch.rejstříku: KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupený: Ing. Tomášem Hrabinou, ředitelem oblasti Hodonín

Ing. Jiří Štukavcem, výrobně-technickým ředitelem

(oba na základě plné moci)

osoby pověřené jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Radek Charvát

Stavbyvedoucí: Ing. Robert Prokipčák

(dále též „**Zhotovitel**“)

(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“)

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 9. 2016 (dále jen jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 2 Rozsah předmětu smlouvy, čl. 3 Termín a místo plnění a čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, způsobené v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu rozsahu předmětu díla a to ve znění přílohy č. 1 (Rekapitulační list a položkové rozpočty k změnovým listům (dále jen „ZL“) č. 1) k tomuto Dodatku č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku ve výši **1 971 556,91 Kč bez DPH**. Tato částka se sestává z částky dle ZL č. 1.

Vícepráce rekapitulace změnových listů

ZL č.	Popis	Sazba DPH	Vícepráce bez DPH
ZL 1	Viz příloha č. 1 tohoto dodatku	21 %	1 971 556,91 Kč
Σ	Vícepráce bez DPH celkem	21 %	1 971 556,91 Kč

% vyjádření víceprací ve vztahu k § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.: **20,78 %**

Rekapitulace Dodatku č. 1

Vícepráce celkem bez DPH: 1 971 556,91 Kč

Méněpráce celkem bez DPH: 0,- Kč

Celkem za Dodatek č. 1 bez DPH*: 1 971 557,- Kč

*Smluvní strany se dohodly, že celková suma méně a víceprací bude zaokrouhlena na celé koruny a to matematicky.

Rekapitulace ceny díla dle Smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2016 a Dodatku č. 1

Stávající Smlouva o dílo

Cena díla bez DPH 21%	9 489 634,25 Kč
DPH 21%	1 992 823,19 Kč
Celkem s DPH	11 482 457,44 Kč

Smlouva o dílo po Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH 21%	11 461 191,25 Kč
DPH 21%	2 406 850,16 Kč
Celkem s DPH	13 868 041,41 Kč

4. Dohodnutá doba dokončení stavebních prací ve čl. 3.1 Termín dokončení stavebních prací této SOD se mění na 22.12.2016. Součástí Dodatku č. 1 je aktualizace časového

harmonogramu realizace díla, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1. Termín dokončení stavebních prací podle čl. 3.1, jakožto i ostatní termíny stanovené SOD jsou tímto Dodatkem č. 1 dotčeny.

5. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 1 měly v úmyslu změnit a tedy změnily toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla a termín dokončení díla.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
7. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
8. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
9. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
10. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.


Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1, včetně rekapitulace a rozpočtů k ZL

Příloha č. 2: Aktualizovaný časový harmonogram realizace díla s dopadem na konečný termín dokončení stavebních prací

V Hodoníně dne


24. 10. 2016


MUDr. Věra Dostálová
ředitelka nemocnice

Nemocnice TGM Hodonín
příspěvková organizace -19-
Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
IČ: 00226637, DIČ: CZ00226637

V Kyjově dne

31. 10. 2016


Ing. Luděk Šebesta

jednatel společnosti MSO servis spol. s r.o.

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

- 33 -


Ing. Tomáš Hrabina

ředitel oblasti Hodonín SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

(na základě plné moci)

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032


Ing. Jiří Štukavec




výrobně - technický ředitel SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

(na základě plné moci)

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace - Nemocnice TGM Hodonín		
Objekt:	SO 01 Zásobovací řad DN 150 a DN 100 - Odstranění havárie vodovodního řadu		
Objednatel:	Nemocnice TGM Hodonín, Purkyňova 11, 695 26		
Zhotovitel:	SPOLEČNOST MSO SERVIS-SWIETELSKY se sídlem Svatoborská 591/87 Kyjov		
TDI:	Ing. Jaromír Flašar, Investservis s.r.o. Mutěnice		
Projektant:	Ing. Karel Vašítek		
Popis změny: Předmětem je zjištěný havarijní stav stávajícího vodovodu - Zásobovací řad DN 150 a DN 100 - zjištěno při odkrytí v důsledku zemních prací na kanalizaci, - Na základě posouzení projektanta Ing. Karla Vašítky je nutno provést kompletní opravu vodovodu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zadavatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	navýšení předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	☒
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	☐
		nepředvídané práce realizované v rámci rezervy	☐
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	☐
		dodatek k PD	☒
dokumentace skut.provedení		☐	
jiné		☐	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH	1 971 556,91	
	Výše DPH sazba:	21%	414 027,00
	náklady na změnu vč. DPH	2 385 584,00	
	nová celková cena díla bez DPH	11 461 191,25	
	nová celková cena díla vč. DPH	13 868 041,41	
termíny	Termín realizace změny:	10/2016-12/2016	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	posunutí na termín dokončení díla 22.12.2016	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	24.10.2016	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	24.10.2016	
	TDI:	24.10.2016	
	Objednatel (statutární zástupce):	24.10.2016	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet více-méně práce		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	18316B	Rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace - ODSTRANĚNÍ HAVÁRIE VODOVODNÍHO ŘÁDU
Objekt:	SO 01	Zásobovací řád DN 150 a DN 100
Rozpočet:	01	SO 01 - Zásobovací řád DN...

Objednatel: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace IČO: 00226637
Purkyňova 2731/11 DIČ: CZ00226637
69501 Hodonín-Hodonín

Zhotovitel: **Společnost MSO SERVIS - Swietelsky, se sídlem Kyjov** IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 971 556,91
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 971 556,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 971 556,91 CZK
Základní DPH	21 %	414 027,00 CZK

Zaokrouhlení	0,09 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	2 385 584,00 CZK
--------------------------	-------------------------

V

Kyjirově ✓

dne

24.10.2016

Nemocnice TGM Hodonín
příspěvková organizace -12-
Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
Č: 00226637, DIČ: CZ00226637

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 048 078,85	53
4	Vodorovné konstrukce	HSV			36 565,35	2
8	Trubní vedení	HSV			855 306,51	43
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			6 300,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			25 306,20	1
Cena celkem					1 971 556,91	100

Položkový rozpočet

S:	18316B	Rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace - ODSTRANĚNÍ HAVÁRIE VODOVODNÍHO ŘÁDU
O:	SO 01	Zásobovací řád DN 150 a DN 100
R:	01	SO 01 - Zásobovací řád DN...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 048 078,85
1	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	275,00000	241,00	66 275,00
2	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 275*1,9*1 : 522,5	m3	522,50000	366,00	191 235,00
3	132201212	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 346,5*1,9*1 : 658,35	m3	658,35000	227,00	149 445,45
4	1511011VC1	Lehké pažení a rozepření stěn rýh hloubka 2m 346,5*1,9*2 : 1316,7	m2	1 316,70000	14,00	18 433,80
5	1511011VC2	Odstranění lehkého pažení a rozepření stěn rýh hloubka 2 m	m2	1 316,70000	3,00	3 950,10
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	467,77500	76,10	35 597,68
7	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	658,35000	158,20	104 150,97
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	658,35000	12,30	8 097,71
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 658,35*1,8 : 1185,03	t	1 185,03000	133,00	157 608,99
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 658,35-34,65-155,925 : 467,775	m3	467,77500	69,50	32 510,36
11	583312000.VC	Štěrkopísek netříděný zásypový materiál 467,775*1,67 : 781,184	t	781,18400	169,80	132 645,04
12	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 346,5*1*0,45 : 155,925	m3	155,92500	350,00	54 573,75
13	583313460VC	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	311,85000	300,00	93 555,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				36 565,35
14	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného 346,5*1*0,1 : 34,65	m3	34,65000	730,60	25 315,29
15	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C8/10 otevřený výkop	m3	2,19700	2 080,50	4 570,86
16	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	22,00000	303,60	6 679,20
Díl:	8	Trubní vedení				855 306,51
17	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,00000	277,40	1 109,60
18	552512560VC	patkové koleno 90° příruba/hrdlo PN 10-16, DN 90/ příruba DN80	kus	4,00000	2 210,00	8 840,00

19	857261151VC	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlo/příruba otevřený výkop s těsnícím spojem DE 110	kus	2,00000	218,00	436,00
20	552511870VC	tvarovka přírubová s hrdlem, PN 10-16, DN110/ příruba DN100	kus	2,00000	1 480,00	2 960,00
21	857313151VC	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlo/příruba otevřený výkop s těsnícím spojem DE 160	kus	1,00000	344,00	344,00
22	552512290VC	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou PN 10-16, DN 160/ odbočka DN150	kus	1,00000	4 450,00	4 450,00
23	857314121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	2,00000	644,10	1 288,20
24	552507790VC	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 150x100 PN 10-16 TT	kus	2,00000	4 600,00	9 200,00
25	871211141VC	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	6,50000	71,40	464,10
26	286135980VC	potrubí PE100, RC SDR 11, 63x5,8. L=12m	m	6,50000	112,00	728,00
27	871251141VC	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m	65,00000	102,00	6 630,00
28	286136010VC	potrubí PE100 RC, SDR 11, 110x10,0. L=12m	m	65,00000	349,00	22 685,00
29	871321141VC	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm	m	275,00000	115,00	31 625,00
30	286136040VC	potrubí PE100 RC, SDR 11, 160x14,6. L=12m	m	275,00000	728,00	200 200,00
31	286536000VC	nákržek tlakový lemový IPE D 160 mm s točivou přírubou	kus	8,00000	134,00	1 072,00
32	286535980VC	nákržek tlakový lemový IPE D 90 mm s točivou přírubou	kus	4,00000	62,00	248,00
33	286537070VC	odbočka redukováná tlaková D 110/63 mm	kus	1,00000	85,80	85,80
34	877211101VC	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 63	kus	3,00000	186,00	558,00
35	286159720VC	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 63	kus	3,00000	107,00	321,00
36	877241101VC	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90	kus	3,00000	209,00	627,00
37	286159740VC	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90	kus	3,00000	210,00	630,00
38	877261101VC	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 110	kus	4,00000	231,00	924,00
39	286159750VC	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110	kus	4,00000	238,00	952,00
40	877265217VC	Montáž elektroredukci na potrubí z PE trub d 110/90	kus	2,00000	217,00	434,00
41	286149780VC	elektroredukce, PE 100, PN 16, d 110-90	kus	2,00000	781,00	1 562,00
42	877321101VC	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 160	kus	40,00000	304,00	12 160,00
43	286159780VC	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 160	kus	40,00000	577,00	23 080,00
44	877321112VC	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 160	kus	2,00000	304,00	608,00
45	286149510VC	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 160	kus	2,00000	3 140,00	6 280,00
46	877321114VC	Montáž elektro T-kusů redukových na potrubí z PE trub d 160/63	kus	2,00000	292,00	584,00
47	286149680VC	elektro T-kus redukový, PE 100, PN 16, d 160-63	kus	2,00000	9 970,00	19 940,00
48	877321115VC	Montáž elektro T-kusů redukových na potrubí z PE trub d 160/90	kus	3,00000	317,00	951,00
49	286149690VC	elektro T-kus redukový, PE 100, PN 16, d 160-90	kus	3,00000	9 970,00	29 910,00
50	877325217VC	Montáž elektroredukci na potrubí z PE trub d 160/110	kus	1,00000	287,00	287,00
51	286149800VC	elektroredukce, PE 100, PN 16, d 160-110	kus	1,00000	1 390,00	1 390,00
52	891231111VC	Montáž odběrové soupravy	kus	3,00000	1 350,00	4 050,00
53	M9VC	souprava odběrová s odvodněním 2"/63, 1,25m OD-O	kpl	3,00000	27 472,00	82 416,00
54	891231112vC	Montáž vodoměrné sestavy	kus	2,00000	1 150,00	2 300,00
55	M10VC	vodoměrná sestava	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00
56	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000	239,40	239,40
57	422735910VC	hydrant podzemní DN80 PN16	kus	1,00000	10 700,00	10 700,00
58	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	3,00000	642,20	1 926,60
59	422736820VC	hydrant nadzemní DN80	kus	3,00000	64 000,00	192 000,00
60	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,00000	1 014,60	1 014,60
61	422714120VC	pas navrtávací z tvárné litiny DN 80	kus	1,00000	608,00	608,00
62	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	2,00000	680,20	1 360,40
63	R8VC	šoupátko vodárenské PN 10, DN 100, se zákopovou soupravou	kus	2,00000	8 600,00	17 200,00

64	891311111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	5,00000	786,60	3 933,00
65	R7VC	šoupátko vodárenské PN 10, DN 150, se zákopovou soupravou	kus	5,00000	12 500,00	62 500,00
66	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	7,00000	382,90	2 680,30
67	422913520VC	poklop litinový-šoupátkový	kus	7,00000	1 060,00	7 420,00
68	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	4,00000	739,10	2 956,40
69	422914520VC	poklop litinový-hydrantový DN 80	kus	4,00000	1 650,00	6 600,00
70	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	384,00000	8,40	3 225,60
71	899711121	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	346,50000	8,40	2 910,60
72	R10VC	Osazení plastové revizní vodoměrné šachty	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00
73	M11VC	šachta vodoměrná	kus	1,00000	42 501,91	42 501,91
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				6 300,00
74	R11VC	Prostup nového potrubí tělesem stávajícího teplovodu	kpl	1,00000	6 300,00	6 300,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				25 306,20
75	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	124,05000	204,00	25 306,20

Časový a finanční harmonogram stavby "Rekonstrukce dešťové a s

STAVEBNÍ OBJEKT	PROSTAVĚNOST BEZ DPH V TIS. KČ	ZÁŘÍ				
		36	37	38	39	40
		4 D + mech	4 D + mech	4 D + mech	4 D + mech	4 D + mech
SO 01 - Splašková kanalizace	2 430	podklady	trasa	trasa	trasa	trasa
SO 02 - Dešťová kanalizace	2 314	2 D + mech			3 D + mech	4 D + mech
		podklady			podklady	trasa
SO 03.1 - Komunikace	3 354					
SO 03.2 - Rozšíření parkovacích ploch a vjezdu	1 078					
SO 03.3 - Dopravní opatření při výstavbě	99	4 D + mech				
		výhybny				
VRN	215					
Odstranění havárie vodovodního řadu						
Prostavěnost CELKEM bez DPH	9 490					

Zahájení : 1.9. 2016

Dokončení : 22.12. 2016

Počet kalendářních dnů : 113

4 D + mech

Počty pracovníků + mechanizace

plaškové kanalizace + oprava vodovodu - Nemocnice TGM Hodonín "

2016

ŘÍJEN			LISTOPAD					PROSINEC			
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
4 D + mech	3 D + mech										
trasa	zapravení										
4 D + mech	4 D + mech	4 D + mech	4 D + mech	4 D + mech							
trasa	trasa	trasa	trasa	trasa							
	4 D + mech	4 D + mech	6 D + mech	6 D + mech	4 D + mech	6 D + mech	6 D + mech	6 D + mech	6 D + mech	6 D + mech	
	zemní pr.	podklady	obrubby, dl.	obrubby, dl.	obrubby, dl.	obrubby, dl.	dlažby	dlažby	balená	balená	
			4 D + mech	4 D + mech	6 D + mech	6 D + mech	6 D + mech	6 D + mech	6 D + mech		
			zemní pr.	podklady	obrubby, dl.	obrubby, dl.	dlažby	dlažby	balená		
										3 D + mech	
										demontáže	
	3 D + mech	3 D + mech	3 D + mech	3 D + mech	3 D + mech	3 D + mech	3 D + mech	3 D + mech			
průběžně - zemní pr. a celková kompletace											

Luděk Šebesta, osoba oprávněná jednat za společnost MSO SERVIS - SWIETELSKY