

**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy objednatele: 30/2016

č. smlouvy zhotovitele:

I.**Smluvní strany****1. Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1223
 se sídlem: náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
 IČ: 00092401
 DIČ: není plátce DPH
 bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú. 1932731/0100
 zastoupená: Mgr. Monikou Pelinkovou, ředitelkou
 kontakt: 517 348 147; pelinkova@muzeum-vyskovska.cz

(dále jen „Objednatel“)

2. (Doplní uchazeč)

se sídlem: SKYVČAŘEZ, J.P.O.
 IČ: JEZNOVICKE' NABŽEZ' 501/7a, 61400 BRNO
 DIČ: 26304953
 bankovní spojení: CZ 26304953
 č. účtu: ČPOB, a. s.
 zastoupený: 21644 5044 / 0300
 kontakt: ING. ZAVITULAV BITTNER, NA ZÁBLABE 74NE' 17001
 (dále jen „Zhotovitel“) 602 410216, jzbrno@skyvcazei.cz

Smluvní strany prohlašují, že údaje výše uvedené jsou v souladu s platnými zápisy v obchodním rejstříku, resp. v živnostenském rejstříku (§ 60 živnostenského zákona), a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.

II.**Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je sjednání podmínek provedení díla, kterým je Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny. Revitalizace spočívá v úpravě stávající zatravněné plochy, a to zejména vybudováním zpevněného vjezdu do zahrady, dlážděných chodníků a zastřešené pergoly.
2. Dílo bude provedeno při splnění těchto dalších podmínek:
 - a. vjezd do zahrady zůstane stávající, jeho plocha vedle kaple bude dlážděna a upravena ve svém podloží pro vjezd malých motorových vozidel,
 - b. podél jihovýchodní a jihozápadní zdi je navržena zastřešená pergola, která bude chránit zeď, tedy plochu určenou pro možné výstavy,
 - c. pochozí plocha pod zastřešenou pergolou navazující na chodníky bude rovněž dlážděná,

- d. dláždění bude provedeno kamennými odseky v kombinaci se žulovou drobnodlažbou,
 - e. ostatní plocha zahrady je pojednána jako zahrada – kombinace trávníku s osázenými plochami (není součástí předmětu této veřejné zakázky).
3. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny vyhotovenou Ing. arch. Jaroslavem Vaňkem (datum vyhotovení srpen 2016), závaznými stanovisky, příslušným povolením realizace a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
 4. Součástí projektu revitalizace zahrady špitálku sv. Anny je i provedení sadových úprav, které však nejsou součástí předmětu této veřejné zakázky a budou řešeny samostatně po dokončení díla dle této Smlouvy.
 5. Dílo dále zahrnuje zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to ve dvou vyhotoveních v písemné podobě a v elektronické podobě ve formátu *.pdf na CD, součástí dokumentace skutečného stavu díla jsou i informace potřebné pro řádné udržování stavby.

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, nejpozději do 31. 5. 2017. Splnění této doby je zajištěno smluvní pokutou sjednanou smlouvou.
2. K převzetí staveniště a zahájení prací bude zhotovitel vyzván písemně objednatelům. Zhotovitel je povinen řádně převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla objednateli.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je sjednána na částku 1 666 540,- Kč včetně DPH, přičemž cena bez DPH činí 1 377 339,- Kč, výše DPH činí 289 201,- Kč, sazba DPH 21 %.
2. Uvedená cena je cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit pouze v případě změny – zvýšení sazby DPH.
3. Specifikace sjednané ceny díla je obsažena v soupise prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
4. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zisk zhotovitele, daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
5. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
6. Vícepráce budou oceněny dle jednotkových cen uvedených v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; v případě, že požadované položky víceprací v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dle platného ceníku RTS. Dodavatel může stanovit i cenu nižší.

7. V důsledku výskytu méněprací má objednatel vůči zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla. Výše slevy bude určena dle jednotkových cen uvedených v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V.

Platební podmínky

1. Podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura.
2. Cena za dílo bude hrazena v měsíčních splátkách v průběhu celé doby provádění díla, a to až do výše 80% sjednané ceny díla dle této smlouvy, přičemž jednotlivé splátky budou zhotovitelem fakturovány jako část ceny díla dle této smlouvy odpovídající provedené části díla. Zhotovitel je oprávněn po uplynutí každého kalendářního měsíce, ve kterém bude provádět dílo dle této smlouvy, vyfakturovat v příslušném kalendářním měsíci skutečně provedené práce na díle. Podkladem pro vystavení faktury a její součástí bude objednatelům odsouhlasený soupis skutečně provedených prací na fakturované části díla. Poslední splátku sjednané ceny díla dle této smlouvy ve výši nejméně 20% sjednané ceny díla dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn vyfakturovat objednateli po předání a převzetí řádně dokončeného díla. Podkladem pro vystavení faktury k zaplacení poslední splátky sjednané ceny díla dle této smlouvy je protokol splňující náležitosti dle této smlouvy.
3. Lhůta splatnosti faktury činí **30 dní** ode dne doručení faktury objednateli.
4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu dle příslušných platných právních předpisů. Podkladem pro vystavení daňového dokladu – faktury obsahující závěrečné vyúčtování provedeného díla je objednatelům podepsaný protokol o převzetí díla. Daňový doklad – faktura bude obsahovat zejména označení a sídlo zhotovitele a objednatelů, označení díla.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. Součástí daňového dokladu – faktury bude vždy soupis účtovaných prací včetně doby jejich provádění. Podkladem pro vystavení daňového dokladu – faktury obsahující závěrečné vyúčtování provedeného díla je objednatelům podepsaný protokol o převzetí díla.
6. Jestliže dojde prokazatelně z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením v ní uvedené částky.
7. Objednatel neposkytuje zálohu.

VI.

Místo provádění stavebních prací

1. Místem realizace stavebních prací je obec Vyškov, část obce Vyškov-Předměstí, ul. Dukelská, nezastavěná část pozemku parc. č. 738 v k.ú. Vyškov, jehož vlastníkem je Jihomoravský kraj, s právem hospodaření pro Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace.

VII.

Povinnosti zhotovitele a objednatelů

1. Zhotovitel si je vědom, že realizace díla bude probíhat na pozemku, který je součástí areálu veřejnosti přístupné nemovité kulturní památky registrované v Ústředním seznamu kulturních památek zapsané pod rejstříkovým číslem 23439/7-3908 a z toho vyplývajících omezení.

2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a své nebezpečí dílo uvedené v čl. II. smlouvy v termínu sjednaném v čl. III. smlouvy a způsobem v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, přičemž je vázán prováděcí projektovou dokumentací, závaznými stanovisky a příslušným povolením realizace, jakož i případnými dalšími pokyny objednatele.
3. Zhotovitel provede na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění (práce, dodávky, služby), potřebná pro řádné dokončení díla, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
4. Objednatel se zavazuje před započatím prací na provádění díla nejdříve však den po dni, v němž zhotovitel prokáže objednateli existenci pojištění podle čl. VII. odst. 13 této smlouvy, protokolárně předat zhotoviteli místo, kde bude stavba dle této smlouvy prováděna. Protokol o předání místa provádění stavby sepiší pověřeni zástupci smluvních stran v den předání. Protokol bude obsahovat označení smluvních stran, označení osob oprávněných za smluvní strany sepsat protokol, popis předávaných prostor.
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků protokolárně převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontrola bude prováděna osobou písemně pověřenou nebo zmocněnou objednatelem.
7. Objednatel si ustanoví technický dozor investora (dále jen „TDI“).
8. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele je zhotovitel povinen na žádost objednatele ve formě zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě, uvedené tamtéž, odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady zhotovitele.
9. Materiály dodané zhotovitelem, které neodpovídají projektové dokumentaci, musí být ze stavby ve lhůtě stanovené objednatelem odstraněny a nahrazeny materiály bezvadnými.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděnou stavbou.
11. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu v místě provádění stavby. Zároveň bude průběžně, v souladu s právními předpisy České republiky o nakládání s odpady, zajišťovat ekologickou likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním stavby (stavební suť, použité obaly apod.) a doloží doklady o této likvidaci.
12. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa provádění stavby a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po místě provádění stavby byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu objednatele přístup do místa provádění stavby osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
13. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě do 5 dnů od uzavření této smlouvy prokázat objednateli existenci pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou při své činnosti s výškou pojistného plnění minimálně 2 mil. Kč.
14. V případě, kdy v průběhu realizace díla zjistí jedna ze smluvních stran potřebu víceprací, je povinná tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. Vícepracemi se rozumí práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla dle této smlouvy a které rozšiřují rozsah díla včetně finančního objemu díla, sjednaného touto smlouvou. Vícepráce lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

resp. právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění uspokojení potřeby víceprací.

15. V případě, kdy v průběhu realizace díla zjistí jedna ze smluvních stran potřebu méněprací, je povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v projektové dokumentaci, jejichž potřeba se v průběhu realizace díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah díla, včetně rozsahu finančního objemu díla, sjednaný touto smlouvou.
16. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady nainstalovat měřidlo pro odběr elektrické energie a zavazuje se objednateli uhradit spotřebovanou elektrickou energii.

VIII.

Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění stavby. Stavební deník povede zhotovitel od písemného převzetí staveniště v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy pro zjednodušený stavební deník, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků.
2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude po celou dobu provádění stavby dle této smlouvy uložen na bezpečném místě. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy a po převzetí díla objednatelem předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku.
3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
4. Objednatel a TDI mají právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska.
5. V případě, kdy oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo TDI, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před odcizením a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli.
7. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění stavby upozornit objednatele na nevhodnost pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu. V takovém případě je povinen se k tomuto upozornění objednatel bez zbytečného odkladu vyjádřit formou zápisu ve stavebním deníku.
8. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

IX.

Dohled objednatele nad realizací stavby

1. Pro účely kontroly průběhu provádění prací ke zhotovení stavby organizuje TDI za objednatele pravidelné kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
2. Obsahem kontrolního dne je zejména podání zprávy zhotovitele o postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění prováděných prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDI a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

3. TDI pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá všem zúčastněným.
4. TDI je oprávněn za objednatele kdykoliv kontrolovat provádění stavby.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí stavbu v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádně. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat TDI ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen výzvu učinit nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Za písemnou výzvu dle tohoto bodu se považuje i zápis z kontrolního dne.
7. Pokud se TDI ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Tento odstavec smlouvy se obdobně vztahuje na případ, kdy objednatel vydá zhotoviteli pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoliv části stavby z důvodů podezření, že tato část stavby neodpovídá této smlouvě nebo projektové dokumentaci.
8. TDI je oprávněn zastupovat objednatele ve vztahu ke zhotoviteli při řešení technických otázek v souvislosti s prováděním stavby dle této smlouvy během celé doby jeho provádění až do jeho dokončení včetně všech úprav nebo náprav vad díla v souladu s ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, a do doby podpisu protokolu o předání a převzetí díla, ze kterého bude zřejmé, že dílo nemá vady a nedodělky.
9. TDI je oprávněn za objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění stavebních prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy. TDI je oprávněn vydat za objednatele zhotoviteli ústní pokyn, tento musí být v případě pokynů ke zhotovování stavby z jeho strany neprodleně potvrzen písemným záznamem do stavebního deníku.
10. TDI bude za objednatele dozírat na jakostní a množství soulad zhotovované stavby včetně souladu tvarového, materiálového a technologického řešení s projektovou dokumentací, kontrolovat provádění veškerých činností souvisejících s plněním díla, svým podpisem potvrzovat objem a kvalitu provedených činností v stavebním deníku a v soupisu provedených prací za kalendářní měsíc, který následně slouží jako podklad pro vystavení daňového dokladu (faktury).
11. TDI je oprávněn za objednatele nepřijmout práci či dodávku k realizaci díla dle této smlouvy, která není v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, požadovat odstranění a náhradu materiálů a prací, které nejsou v souladu s projektovou dokumentací a s touto smlouvou, popřípadě je oprávněn dát zhotoviteli za objednatele pokyn k zastavení takových prací a dodávek.
12. TDI je dále oprávněn:
 - a) předběžně projednávat návrhy změn stavby;
 - b) upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s platnými normami nebo jinými předpisy;
 - c) pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných norem a předpisů ze strany zhotovitele.
13. TDI za objednatele zajišťuje:
 - a) veškerou možnou součinnost se zhotovitelem pro zdárný průběh stavby;
 - b) dozor objednatele nad průběhem provádění díla;

- c) kontrolu a odsouhlasení faktur vystavených zhotovitelem;
- d) veškeré administrativní úkony objednatele související s prováděním díla v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a touto smlouvou.

X.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky za škody vzniklé jejich nedodržením.
3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

XI.

Předávání a přejímání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, jsou-li provedeny veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k provedení díla dle této smlouvy a nevykazuje-li dílo vady a nedodělky.
2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně nejméně deset pracovních dnů předem k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
3. Dílo je převzato protokolem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, který obsahuje zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla,
 - b) identifikační údaje díla,
 - c) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
 - d) soupis příloh,
 - e) informace o vyklizení staveniště a o úklidu prostor pro uskladnění materiálů a prostor využívaných zhotovitelem zejména pro přístup na staveniště.
4. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíší strany protokol s náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dokončit a předat dílo objednateli v termínu dle čl. III. této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit místo provádění stavby. Za vyklizené se pokládá místo provádění stavby upravené na náklady zhotovitele do stavu podle příslušné projektové dokumentace.

XII.

Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci a ve všech technických normách, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy a projektové dokumentace. Tyto vlastnosti bude mít dílo od předání a převzetí objednatelům po dobu 60 měsíců.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů.
3. Nároky z vad stavby zjištěných po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po té, co vady zjistí, nejpozději však v záruční lhůtě sjednané podle odst. 1., a to písemnou formou. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
4. Nároky z vad dokumentace skutečného provedení stavby zjištěných po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po té, co vady zjistí, nejpozději však do 60 měsíců a to písemnou formou. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
5. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:
 - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady, a to do 15 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném rozsahu doby pro odstranění reklamované vady,
 - b) v případě, že se objednatel rozhodne vadu odstranit na své náklady, může z titulu odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli uplatňovat úhradu důvodně vynaložených nákladů na odstranění vady, přičemž za důvodně vynaložené náklady se považuje obvyklá cena prací a materiálů téhož druhu, jako jsou potřeba k odstranění předmetné vady,
 - c) bez ohledu na charakter vady a způsob jejího odstranění má objednatel právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.

XIII.

Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dohodly strany smlouvy tyto ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty.
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí (odevzdání) řádně ukončeného díla v termínu dle článku III. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 3 000 Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 3 000 Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
5. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.
6. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy je povinné straně doručena výzva oprávněné smluvní strany k zaplacení oprávněně požadované smluvní pokuty.

7. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
2. Smluvní strany smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s předáním místa provádění díla zhotoviteli delší než 14 dnů,
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle ze strany zhotovitele,
 - c) prodlení zhotovitele s konečným termínem pro dokončení a předání díla delší než 14 dnů,
 - d) opakované závady v provádění úklidu zhotovitele,
 - e) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při jeho činnosti s maximálním pojistným plněním minimálně 2 mil. Kč do 5 dnů od uzavření této smlouvy.
3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
 - a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
 - b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele.
4. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XV.

Ostatní ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel svým podpisem této smlouvy uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá objednatel.
5. Smluvní strany se dohodly, že písemné dokumenty dle této smlouvy se mají za doručené převzetím od držitele poštovní licence či osobním převzetím oprávněnou osobou, jinak třetím dnem následujícím po dni jejich uložení k vyzvednutí u držitele poštovní licence.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
7. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číselovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
9. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Příloha smlouvy:

1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Ve Vyškově dne 30. 11. 2016

v Brně dne 29. 11. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:



Mgr. Monika Pelinková
ředitelka Muzea Vyškovska, p.o.




doplnit jméno

ING. PAVEL BITTNER,
NA ZÁKLADĚ PLNE 'DOC'

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Rozpočet	1600802	Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny ve Vyškově		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
16-008	Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny ve Vyškově		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	7xA4

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	699 660	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	547 545	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	130 134	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 377 339	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 377 339	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 377 339	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>ING ZLATOSLAV ZITNER</i>	Jméno : <i>Mgr. Monika Pelinková</i>
Datum :	Datum : <i>29.11.2016</i>	Datum : <i>30.11.2016</i>
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 %	1 377 339 Kč
DPH	21,0 %	289 241 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 666 580 Kč

Poznámka :

Stavba :	16-008 Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny ve Vyškově	Rozpočet : 1600802
Objekt :	01 Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny ve Vyškově	Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	69 635	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	123 567	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	110 985	0	0	0	0
5 Komunikace	111 199	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	2 247	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	143 284	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	12 968	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	47 497	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	17 543	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 779	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	45 484	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	19 695	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	118 202	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	101 044	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	91 997	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 604	0	0	0
783 Nátěry	0	27 486	0	0	0
790 Speciální výrobky	0	186 516	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	95 722	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	0	34 412	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	11 471	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	699 660	547 545	0	130 134	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 247 205	0
Oborová přírážka			1 247 205	0
Přesun stavebních kapacit			1 247 205	0
Mimostaveništní doprava			1 247 205	0
Zařízení staveniště			1 377 339	0
Provoz investora			1 377 339	0
Kompletační činnost (IČD)			1 377 339	0
Rezerva rozpočtu			1 377 339	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	16-008 Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny ve Vyš	Rozpočet: 1600802
Objekt :	01 Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny ve Vyškově	Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	6,00	229,70	1 378,20
2	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	1,00	158,60	158,60
3	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	1,00	228,70	228,70
4	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	32,40	19,60	635,11
		chodník:10,674*2,4		25,62		
		okapový chodník:0,3*(9,88+5,5+1,22+4,02+2,0)		6,79		
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	79,74	67,20	5 358,53
		odkopávka pro zpevněné plochy:222*0,3		66,60		
		146*0,3*0,3		13,14		
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	79,74	14,90	1 188,13
7	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	2,00	129,70	259,40
		hloubení jam pro vsaky:2*1,0		2,00		
8	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	9,55	11,10	106,03
		2,0+7,552		9,55		
9	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	7,55	292,50	2 208,96
		hloubení jam pro patky sloupků pergoly:0,8*0,8*1,0*11		7,04		
		patky sloupků brány a vrat:0,4*0,4*0,8*4		0,51		
10	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	29,06	309,30	8 989,03
		výkop pro základový pas				
		zdi:0,5*(2,73+2,19+3,0+16,6+22,95+3,53)*1,0		25,50		
		pro trativody:0,25*0,5*28,5		3,56		
11	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	25,50	87,70	2 236,35
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	30,00	15,30	459,00
		odvoz pro modelaci zelené plochy:30,0		30,00		
13	162201405R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 30 cm do 1000 m	kus	6,00	17,20	103,20
14	162201412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	1,00	515,20	515,20
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	83,35	154,20	12 852,88
		výkopy:2,0+7,552+29,1		38,65		
		odpočet zásypy:-(1,06+3,48+0,5)		-5,04		
		odkopávka :79,74		79,74		
		odpočet zeminy potřebné pro modelaci zelených ploch:-30,0		-30,00		
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	833,52	11,90	9 918,89
		celkem do 20km - nutno upřesnit dle skutečnosti:10*83,352		833,52		
17	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 pro zásypy	m3	4,54	84,50	383,63
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,54	34,70	157,54
		zásyp zeminou patek:7,04-5,98		1,06		
		zásyp zeminou pasů:25,5-22,02		3,48		
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,00	34,70	69,40
		zásyp vsaků:1,0*1,0*1,0*2		2,00		
20	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,14	445,60	952,47
		obsyp drenáží:0,25*0,3*28,5		2,14		
21	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	390,00	14,50	5 655,00
		390		390,00		
22	171201100r	Uložení sypaniny vč. skládkovného	m3	83,35	185,30	15 445,13
23	58344169	Štěr pro zásyp vsaků	T	3,80	98,80	375,44
		2,0*1,9		3,80		
	Celkem za	1 Zemní práce				69 634,80
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
24	212755116R00	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože	m	28,50	118,60	3 380,10
		14,0+14,5		28,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	16-008 Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny ve Vyš	Rozpočet: 1600802
Objekt :	01 Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny ve Vyškově	Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	12,45	25,90	322,39
		obalení vsakovací jímky: 1,0*1,0*6*2		12,00		
		drenáž : 2*3,14*0,05*0,05*28,5		0,45		
26	271571112R00	Polštář základu ze šterkopisku netříděného	m3	0,70	808,60	569,25
		pod patky sloupků: 0,8*0,8*0,1*11		0,70		
27	274311117R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 25/30	m3	22,02	2 820,80	62 104,71
		základ zdi: 0,5*0,85*(3,02+23,78+17,098+2,676+2,23+3,0)		22,02		
28	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	45,87	381,90	17 516,23
		základ zdi: 0,85*(0,5*3+2,23+1,68+2*3,0+16,6+22,95+3,0)		45,87		
29	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	45,87	80,50	3 692,54
30	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	0,54	2 944,30	1 582,86
		patky brány a vrat: 0,4*0,4*0,8*4*1,05		0,54		
31	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30- XC4, XF2	m3	5,98	2 944,30	17 618,69
		železobeton patek sloupků: 0,8*0,8*0,85*11		5,98		
32	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	29,92	383,90	11 486,29
		patky sloupků: 4*0,8*0,85*11		29,92		
33	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	29,92	80,50	2 408,56
34	275361921RT8	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,11	22 230,70	2 472,05
		2*0,8*0,8*11*7,9/1000		0,11		
35	693660194	Textilie netkaná šíře 200 cm, 500 g/m2	m2	13,13	31,50	413,44
		12,5*1,05		13,13		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				123 567,10
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
36	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	5,20	3 844,10	19 979,71
		zdivo tl. 300mm: 3,3*(3,0+2,25)/2*0,3*2		5,20		
37	313221211R00	Provedení zdiva obkladového z kamene studna	m3	0,39	4 117,30	1 616,04
		obklad stěny studny: 2*3,14*0,5*0,5*0,25		0,39		
38	331231114R00	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC	m3	3,98	4 330,40	17 245,82
		0,3*0,3*2,25*1		0,20		
		0,3*0,3*3,0*14		3,78		
39	342241158RT1	Příčky z lícovek Klinker český formát, tl. 140 mm z lícovek plných	m2	20,72	2 111,90	43 758,57
		režné zdivo: 2,8*3,7*2		20,72		
40	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	24,98	603,00	15 065,83
		zdivo omítané stěny tl. 140mm: (2,7+17,1+23,8)*3,7*0,14		22,58		
		příčná stěna nad střechou: 3,2*0,375*2		2,40		
41	3422300R	Obezdní sloupků z cihel plných, tloušťka 14 cm	m2	17,33	768,80	13 319,46
		2*(0,23+0,12)*2,25*11		17,33		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				110 985,43
Díl: 5	Komunikace					
42	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	220,63	89,00	19 636,35
43	59411110R	Štetový povrch hutněný do kameniva včetně dodávky štetového kamene	m2	220,63	415,00	91 562,74
		součet povrchů zpevněných ploch:				
		chodníky zahrady: 7,1+86,6		93,70		
		pod pergolou: 5,9+122,4-(0,23*0,23*11+3,14*0,5*0,5)		126,93		
Celkem za		5 Komunikace				111 199,08
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
44	612423531R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	3,00	748,90	2 246,70
		zapravení rýh po drážkách elektrorozvodů cca: 3,0		3,00		
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				2 246,70
Díl: 62	Upravy povrchů vnější					

Slepý rozpočet

Stavba :	16-008 Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny ve Vyš	Rozpočet: 1600802
Objekt :	01 Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny ve Vyškově	Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	622471317RS4	Nátěr stěn a pilířů vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikát	m2	231,93	114,10	26 462,85
		omítka stěn: 0,3*2,2*2+0,3*2,85*2		3,03		
		(3,27+3,25*2)*2,6		25,40		
		(2,4+2,8*4+1,88*2+2,69*4+2,65+2,06)*3,66		120,16		
		3,2*0,375*2*2		4,80		
		17,10*1,25		21,38		
		omítka pilířů u stěny: 0,3*3*2,85*14		35,91		
		omítka pilířů volně stojících: 4*0,23*2,10*11		21,25		
46	622472112R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně	m2	174,76	466,40	81 510,30
47	622472192R00	Příplatek za tl. jádra 20 mm slož. II. ručně	m2	174,76	49,50	8 650,86
48	623421141R00	Omítka vnější sloupů, s pl. rovnými, štuková sl. 1-2	m2	57,16	466,40	26 660,36
		omítka pilířů u stěny: 0,3*3*2,85*14		35,91		
		omítka pilířů volně stojících: 4*0,23*2,10*11		21,25		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				143 284,37
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
49	95001R	Oprava stávající studny	kus	1,00	12 967,90	12 967,90
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				12 967,90
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
50	916161111RT1	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou včetně kostek, lože C 12/15	m	145,25	327,00	47 496,75
		žulové obrubníky do betonu: 11+10,6+3,7+4,9+3,9+3+4,1+3,6+11+2,0+3,0+1,5+11,4*2+6,2+14,95+38+1,0		145,25		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				47 496,75
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
51	941941031RT4	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. do 1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	185,25	35,60	6 594,92
52	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1031 lešení SPRINT	m2	185,25	39,70	7 354,45
53	941941831RT4	Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	185,25	19,40	3 593,86
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				17 543,24
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
54	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého pod terénem, nutno upřesnit dle skutečnosti	m3	3,00	1 259,70	3 779,10
		odhad, nutno upřesnit dle skutečnosti: 3,0		3,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				3 779,10
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
55	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	328,88	138,30	45 484,47
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				45 484,47
Díl:	711	Izolace proti vodě				
56	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	32,19	7,20	231,77
57	711112001R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	18,80	16,40	308,32
58	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	32,19	66,70	2 147,07
59	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	18,80	79,70	1 498,36
60	711482000R	Nopovaná folie do dilatace, svisle	m2	152,56	31,50	4 805,70
		výplň dilatace: (2,7+23,78+3,43)*3,7		110,67		
		17,1*2,45		41,90		
61	11163111	Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL, sud	kg	17,20	196,40	3 378,61
62	62852251	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral	m2	59,58	119,60	7 125,59
63	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,43	468,10	199,82
Celkem za		711 Izolace proti vodě				19 695,25
Díl:	762	Konstrukce tesařské				

Slepý rozpočet

Stavba :	16-008 Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny ve Vyš	Rozpočet: 1600802
Objekt :	01 Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny ve Vyškově	Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	762084111R00	Příplatek za práce ve výšce do 8 m, bez podlahy	m	216,51	5,70	1 234,08
65	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	43,30	29,10	1 260,06
66	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 krokv:87,36+4,02+2,146	m	93,53	119,50	11 176,36
67	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 krokv 100/140:33,6+5,9 krokv:4,2	m	43,70 39,50 4,20	153,30	6 699,21
68	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 vaznice:40,57+38,71	m	79,28 79,28	208,00	16 490,24
69	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	131,06	70,60	9 252,69
70	762341220R00	M. bedn. střech rovn. z aglomer. desek šroubováním	m2	6,60	76,30	503,58
71	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí do 22 cm	m2	137,66	61,20	8 424,67
72	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	7,83	1 118,90	8 755,61
73	762081150R	Hoblování řeziva stavební dílna	m3	3,72	2 223,10	8 269,93
74	59597048	Deska cementovláknitá 2000x1250x12,5 mm 6,6*1,1	m2	7,26 7,26	263,10	1 910,11
75	60510138	Prkno SM/JD neomítané l.jak.24-32x250-300 3,3944*1,1	m3	3,73 3,73	3 209,60	11 984,00
76	6051520001	Hranol SM/JD 1 8x14 délka 300-600 cm krokv 80/140:0,08*0,14*93,526*1,1	m3	1,15 1,15	5 557,70	6 403,58
77	60515206	Hranol SM/JD 1 10x14 délka 300-600 cm 0,1*0,14*39,50*1,1	m3	0,61 0,61	5 557,70	3 380,75
78	60515218	Hranol SM/JD 1 12x14 délka 300-600 cm 0,12*0,14*4,2*1,1	m3	0,08 0,08	5 557,70	431,28
79	60515224	Hranol SM/JD 1 12x18 délka 300-600 cm 0,12*0,18*79,28*1,1	m3	1,88 1,88	5 645,70	10 634,81
80	60517102	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm 1,0187*1,1	m3	1,12 1,12	6 664,60	7 468,35
81	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,22	750,90	3 923,15
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				118 202,46
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
82	764233230R00	Lemování z Cu zdí, plochých střech, rš 330 mm	m	67,64	908,10	61 423,88
83	764252203R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	38,05	839,20	31 931,56
84	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	2,00	1 351,60	2 703,20
85	764554204R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm 2*2,2	m	4,40 4,40	1 040,40	4 577,76
86	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,49	829,90	407,93
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				101 044,34
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
87	765312311R00	Krytina Samba 11 střech jednoduchých, rezná střešní krytina:18,05*(3,0+0,4) 17,1*0,4 22,62*(3,4+0,5)	m2	156,43 61,37 6,84 88,22	435,23	68 082,16
88	765312361R00	Ukončení plochy taškami okrajovými, rezná	m	38,05	535,50	20 375,78
89	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	7,56	468,10	3 538,75
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				91 996,69
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
90	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	2,00	197,10	394,20
91	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg 2*30	kg	60,00 60,00	36,80	2 208,00
92	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00	542,80	1,95
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				2 604,15

Slepý rozpočet

Stavba :	16-008 Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny ve Vyš	Rozpočet: 1600802
Objekt :	01 Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny ve Vyškově	Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 783		Nátěry				
93	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	244,09	45,90	11 203,94
		krovu: 2*(0,08+0,14)*93,526		41,15		
		2*(0,1+0,14)*39,5		18,96		
		2*(0,12+0,14)*4,20		2,18		
		2*(0,14+0,18)*79,28		50,74		
		bednění spodní strana: 131,06		131,06		
94	783785501R00	Nátěr tesařských konstrukcí FBPIp 3n složit. I, A	m2	109,86	148,20	16 281,76
		2*(0,120+0,180)*(40,57+38,71)		47,57		
		2*(0,1+0,14)*(33,60+5,9)		18,96		
		2*(0,08+0,14)*(87,36+4,02+2,146)		41,15		
		2*(0,12+0,14)*4,2		2,18		
	Celkem za	783 Nátěry				27 485,70
Díl: 790		Speciální výrobky				
95	790-01R	D+M Lavičky betonové atypické bez opěradla, kompletní výrobek vč. osazení	kus	7,00	8 892,30	62 246,10
96	790-02R	D+M Odpadkový koš kompletní výrobek vč. základů a kotvení	kus	1,00	3 112,30	3 112,30
97	790-04R	Repase stávající otvirové kované brány vč. sloupků dle výkresu D.01.08	kus	1,00	7 780,80	7 780,80
98	790-05R	D+M Dřevěného dubového sedáku tl.60mm studny vč. kotvení	kus	1,00	44 461,50	44 461,50
99	790-06R	D+M Kované mříže (kryt studny) vč. povrchové úpravy a kotvení	kus	1,00	31 123,00	31 123,00
100	790-07R	D+M Dubová vrata 3,0x2,1m vč. sloupků, kotvení a kování	kus	1,00	37 792,30	37 792,30
		dubová vrata z trámů spojených kovanými hřeby: 1		1,00		
	Celkem za	790 Speciální výrobky				186 516,00
Díl: M21		Elektromontáže				
101	M21	Rozvody NN, osvětlení podrobný výkaz v samostatné PD	kpl.	1,00	95 722,30	95 722,30
	Celkem za	M21 Elektromontáže				95 722,30
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				
102	M43	D+M Ocelových sloupků	kg	600,55	57,30	34 411,80
		dle výpisu materiálu statika: 545,959*1,1		600,55		
	Celkem za	M43 Montáže ocelových konstrukcí				34 411,80
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
103	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	208,05	11,90	2 475,80
		19*10,95		208,05		
104	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	87,60	10,50	919,80
		8*10,95		87,60		
105	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,95	210,70	2 307,52
106	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	10,95	94,40	1 033,84
107	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	10,95	432,30	4 734,42
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				11 471,38

Soupis prací a dodávek

Název akce: Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny ve Vyškově

Část: D.04 Rozvody NN, osvětlení

	množství	MJ	cena/MJ	cena celkem
Chráníčka KOPOFLEX 40mm	60	m	17,8	1068
Chráníčka vnitřní (monoflex)20mm	15	m	13,3	199,5
Chráníčka vnitřní (monoflex)25mm	15	m	15,6	234
Elektroinstalační lišta Kopos LV 18X13	40	m	24,5	980
Elektroinstalační krabice KO125E	1	ks	137,8	137,8
Elektroinstalační krabice hluboká do omítky	2	ks	71,1	142,2
Elektroinstalační krabice 80x80 IP54 (např. KOPOS 51 FD 12)	12	ks	28,9	346,8
Izolační podložka pro krabice Kopos (např. KOPOS PI 80R)	12	ks	13,3	159,6
Kabel - CYKY 3 × 1, 5mm ²	140	m	21,1	2954
Vypínač - řazení 1 2ks 10 Jistič - 1p/10A/B/10kA	2	ks	124,5	249
Chráníč - 2p/30mA/A/25A/10kA	2	ks	958,1	1916,2
LED reflektor Teplota světla 5000K, výkon 50W, světelný tok 4200 lm, úhel svitu 120°, napětí 230V AC, třída krytí IP65	13	ks	1222,7	15895,1
SG1041-45GY Venkovní svítidlo OSLO 1xE27/40W 450mm	7	ks	489,1	3423,7
Stmívač ELKO DIM-6 /230V				
Stmívač ovládaný tlačítky, signálem 0-10V, pro zátěže typu R-L, max.výstupní výkon 2000 VA	1	ks	3334,6	3334,6
regulační prvek stmívače, potenciometr v designu spínačů	1	ks	1329,4	1329,4
kabel LIYCY 6X0.19	15	m	34,5	517,5
sekání drážky	30	m	161,2	4836
Sekání krabic	5	ks	34,5	172,5
Výkop a položení KOPOFLEX	40	m ³	983,7	39348
montáž plastové lišty	40	m	13,3	532
osazení jističe, chrániče, stmívače	5	ks	62,2	311
Zapojení vodičů v krabici	18	ks	26,7	480,6
natažení monoflex ve zdi	30	m	17,8	534
tažení kabelu v liště	40	m	13,3	532
tažení kabelu v kopoflex, monoflex	90	m	15,6	1404
osazení spínače, regulačního prvku	3	ks	277,9	833,7
přikotvení, sestavení a zapojení svítidla	19	ks	277,9	5280,1
montáž krabice	18	ks	71,1	1279,8
montáž podložky	13	ks	22,2	288,6
Skládkovné	1		1333,8	1333,8
Doprava	1		1667,3	1667,3
Cena za dodávku a montáž				91720,8
Revize				3334,6
Souhrnná cena				95055,4
Rezerva				666,9
Cena celkem bez DPH				95722,3
DPH 21%				20101,683
Cena celkem vč. DPH				115823,983