

**SMLOUVA O DÍLO****III/42210 KŘIŽ. S II/422 - HÝSLY****OBJEDNATEL****Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

**a****ZHOTOVITEL****M – SILNICE a.s.**

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice  
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové  
zastoupený Ing. Davidem Dardou, ředitelem OZ MORAVA, dle plné moci

IČO 42196868  
oddíl B, vložka 430

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

**I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
3. **Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:**

a) Stavba „III/42210 křiž s II/422 - Hýsly“

Stavbou je provedení opravy povrchu silnice III/42210 v úseku mezi křiž. se silnicí II/422 a obcí Hýsly, jejíž součástí je vyrovnaní profilu, vyplnění výtluků, pokládka ohrubné vrstvy, úprava nebezpečných krajnic a napojení sjezdů. Délka úpravy této je 0,899 km.

b) Geodetické zaměření stavby

- Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., Sb., zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.
- Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.
- Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba“)

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: sídlo oblasti Hodonín, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín.
7. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
  - i. soupis prací,
  - ii. projektová dokumentace pro provedení stavby, zpracovaná společností Laboro ateliér s.r.o., se sídlem Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČO 03706940, v 9/2016,
  - iii. situace,
  - iv. písemné pokyny objednatele,

- v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- vi. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

## II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání staveniště

**7 dnů od uzavření smlouvy**

Předání a převzetí díla

**do 15.12.2016**

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. O převzetí staveniště bude sepsán protokol.
3. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. O předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

## III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**2 143 678,37 Kč**

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
4. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

## IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude uhrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
2. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na email [faktury@susjmk.cz](mailto:faktury@susjmk.cz).
4. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 3 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.
5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6. Zálohové platby se nesjednávají.
7. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).

## V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 7 této smlouvy, a ani přes písemné upozornění ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. II. odst. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

## VI. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
  - i. Stavební deník.
  - ii. Záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu.
  - iii. Protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích.
  - iv. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
  - v. Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí, zpracovaná ve třech fázích: před zahájením prací; v průběhu provádění prací; po ukončení prací.
  - vi. Doklady o likvidaci odpadu.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

4. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.
5. Poddodavatelé
  - 5.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které zhotovitel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Pomocí poddodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.
  - 5.2 Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

| Název                                | IČO      | Rozsah prací                    |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------|
| M.I.S. a.s.                          | 42195683 | Laboratorní práce               |
| Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. | 45536058 | Geodetické a zeměměřičské práce |

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 5.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
- 5.4 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
6. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
  - 6.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
  - 6.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
  - 6.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost.
7. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla, mimo dlažebních kostek, které budou zpětně použity.

## VII. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
  - i. Stanovení dočasného dopravního značení.
  - ii. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
  - iii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
  - iv. Po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitým věcem.
4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

## VIII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže v budoucnu touto změnou argumentovat nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepiše se o tom záznam do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
  4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude ocenění soupis prací, zpracovaný ve formátu \*.xls.
  5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
    - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
    - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu následovně:
 

|                                          |   |                                                                                          |
|------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena prací či dodávek                    | = | Cena obdobných prací, případně cena příslušného stavebního objektu, případně cena stavby |
| Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s. |   | Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.                                                 |
  - 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
- Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

#### IX. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
2. Správcem stavby je Ing. Libor Olšák, vedoucí oblasti Hodonín, SÚS JMK, e-mail: [libor.olsak@susjmk.cz](mailto:libor.olsak@susjmk.cz), T: 737 237 081.
3. Technickým dozorem investora je Ing. David Horák, inspektor silniční sítě oblasti Hodonín, e-mail: [david.horak@susjmk.cz](mailto:david.horak@susjmk.cz), T: 604 225 393.
4. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
5. Stavbyvedoucím je Ing. Pavel Dechet, e-mail: [pavel.dechet@msilnice.cz](mailto:pavel.dechet@msilnice.cz), T: 607 005 616

#### X. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
  - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
  - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
  - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
  - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost

## 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění

36 měsíců

## 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

## 5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám plnění dle čl. II, odst. 1 této smlouvy

3.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka

1.500,- Kč denně

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

5.000,- Kč  
za poddodavatele

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

## 6. Úrok z prodlení

6.1. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

## XI. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje

- i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
- ii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
- iii. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dnů, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
- iv. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
- v. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
- vi. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
- vii. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
- ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
- iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
- iv. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

## XII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručeny se rovněž považuje i:
  - 5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
  - 5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
8. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
10. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
11. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude zveřejňovat objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: .....
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
  1. Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací).
  2. Vzor změnového listu.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Rajhradcích, dne 17.10.2016

V Brně dne 01.11.2016

Ing. David Darda  
  
 ředitel OZ MORAVA  
 M. SILNICE a.s.  
 Husova 1697, Pardubice 530 03  
 IČO: 42190868, DIČ: CZ42190868  
 ④ oblasťní závod MORAVA  
 Hlavní 474, Rajhradice 664 61

Správa a údržba silnic  
 Jihomoravského kraje,  
 příspěvková organizace kraje  
 Želivského náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
 Ing. Jan Zouhar  
 IČO: 709 32 581 (2)ř  
 ředitel  
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
 příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

---

\*\*\*

## PŘÍLOHA Č. 2 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

| ŽÁDOST O ZMĚNU                                                        |                                 |                                |                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Stavba:                                                               |                                 | Číslo změny:                   |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 | Datum:                         |                                   |                                 |
| Určeno pro objednatele                                                |                                 |                                |                                   |                                 |
| Odesláno/předáno:                                                     | poštou <input type="checkbox"/> | na KD <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | osobně <input type="checkbox"/> |
| Týká se části stavby:                                                 |                                 |                                |                                   |                                 |
| Odkazy:                                                               |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
| Popis změny:                                                          |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
| Počet připojených listů:                                              |                                 | Počet připojených výkresů:     |                                   |                                 |
| Návrh ocenění změny                                                   | připojen                        | <input type="checkbox"/>       |                                   |                                 |
| Změna byla vyvolána                                                   |                                 |                                |                                   |                                 |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |                                 |                                |                                   |                                 |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko):                               |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
| Převzal (Jméno, datum, podpis)                                        |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |

# **NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY** **(příloha k žádosti o změnu)**

|                                                             |                        |                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Stavba:                                                     |                        | Číslo změny:             |
|                                                             |                        | Datum:                   |
| Předkládaný návrh úpravy:                                   | Změna ceny díla        | <input type="checkbox"/> |
|                                                             | Změna dokončení stavby | <input type="checkbox"/> |
| <p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:</p> |                        |                          |
| Počet listů příloh:                                         |                        |                          |
| Navrhovaná změna ceny díla:                                 |                        | Kč (bez DPH)             |
| Vícepráce                                                   | Kč (bez DPH)           |                          |
| Méněpráce                                                   | Kč (bez DPH)           |                          |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:                      |                        |                          |
| prodloužení lhůty o                                         | kalendářních dní       |                          |
| zkrácení lhůty o                                            | kalendářních dní       |                          |
| Za zhotovitele (zpracoval):                                 |                        |                          |

Projekt : III/42210 křiž. S II/422 - Hýsly

| I. Rekapitulace stavby - stavební náklady |            | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|-------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Objekt                                    | Popis      |                               |                                  |
| SO 101                                    | Komunikace | 1 989 478,37                  | 2 407 268,83                     |
| Stavba celkem - stavební náklady celkem   |            | 1 989 478,37                  | 2 407 268,83                     |

| II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady |  | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|------------------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Popis                                                |  |                               |                                  |
| Ostatní náklady                                      |  | 53 500,00                     | 64 735,00                        |
| Vedlejší náklady                                     |  | 100 700,00                    | 121 847,00                       |
| Ostatní a vedlejší náklady celkem                    |  | 154 200,00                    | 186 582,00                       |

| Rekapitulace stavby souhrn       | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Finanční náklady projektu celkem | 2 143 678,37                  | 2 593 850,83                     |

V Rajhradcích, dne 17.10.2016

Ing. David Darda  
ředitel OZ MORAVA

M - SILNICE a.s.  
Husova 1697, Pardubice 530 03  
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868  
④ oblasťní závod MORAVA  
Hlavní 474, Rajhradice 554 61

**ASPE 9**

Firma: Firma

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba : **16063-2 III/42210 KŘÍŽ. S II/422 - HÝSLY**  
 číslo a název SO: **SO 101 Komunikace**  
 číslo a název rozpočtu: **SO 101 Komunikace**

| Poř. č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                                | jednotka | Počet jednotek | CENA       |           |
|--------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|-----------|
| 1            | 2           | 3                | 4                                                                            | 5        | 6              | jednotková | celkem    |
|              |             | 0                | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                          |          |                |            |           |
| 1            | 014102.01   |                  | <b>POPLATKY ZA SKLÁDKU</b>                                                   | T        | 168,89         | 327,70     | 55 345,25 |
|              |             |                  | zemina (inertní materiál)                                                    |          |                |            |           |
|              |             |                  | poplatek za uložení výkopku                                                  |          |                |            |           |
|              |             |                  | dle pol. 12922R (čištění krajnic): 888,9m2*0,10=88,89m3*1,9t/m3=168,89 [A] t |          |                |            |           |

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

|   |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |           |           |
|---|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| 2 | 02720 |  | <b>POMOC PRÁCE ZŘÍŽ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY</b><br>Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II. vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhl. č. 294/2015 Sb.<br>Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semafor, souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávka, montáž, demontáž, včetně všech potřebných povolení k uzavírací. Vše v režii zhotovitele. | KPL | 1,00 | 26 800,00 | 26 800,00 |
|---|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními

|   |                                     |  |  |  |  |  |                  |
|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| 0 | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b> |  |  |  |  |  |                  |
|   |                                     |  |  |  |  |  | <b>82 145,25</b> |

|   |       |                    |                                                                                                                                    |    |      |          |           |
|---|-------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|-----------|
|   | 1     | <b>Zemní práce</b> |                                                                                                                                    |    |      |          |           |
| 3 | 11372 | R                  | <b>FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH</b><br>včetně odvozu a uložení na meziskládku pro zpětné použití (krajnice, sjezdy), bez poplatku | M3 | 7,25 | 8 096,40 | 58 698,90 |

frézování tl. 50 mm  
 napojení povrchů asf. vozovky na začátku a konci úpravy na stávající stav v dl. 10m  
 na ZÚ kříž. směr Kyjov: š.4,7\*dl.10=47m2\*0,05=2,35 [A] m3  
 na ZÚ kříž. směr Žádovice: š.4,5\*dl.10=45m2\*0,05=2,25 [B] m3  
 na KÚ: š.5,3\*dl.10=53m2\*0,05=2,65 [C] m3  
 Celkem: A+B+C=7,25 [D] m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na mezikládku.

|          |  |  |  |    |        |       |           |
|----------|--|--|--|----|--------|-------|-----------|
| 4 12922R |  |  |  | M2 | 888,90 | 16,50 | 14 666,85 |
|----------|--|--|--|----|--------|-------|-----------|

**ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM**

včetně odvozu na skládku a uložení na skládku v režii zhotovitele (poplatek viz p.č. 014102.01)

odstranění části stávajících krajnic vozovky v š. 0,50m (nánosy prorostlé trávou)

km 0,000 (ZÚ) větev směr Kyjov - 0,844,97(KÚ)

vlevo (odpočet 3x dl.sjezdů): dl.(845-5-6-10)=dl.824\*0,50=412,00 [A] m2

vpravo: dl.845\*0,50=422,50 [B] m2

km 0,000 (ZÚ) větev směr Žádovice - km 0,054,39

L+P: dl.54,4\*0,50\*2=54,40 [C] m2

Celkem: A+B+C=888,90 [D] m2

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

**Zemní práce**

**73 365,75**

**1**

**Komunikace**

**5**

|         |  |  |  |    |       |       |          |
|---------|--|--|--|----|-------|-------|----------|
| 5 56362 |  |  |  | M2 | 25,00 | 96,20 | 2 405,00 |
|---------|--|--|--|----|-------|-------|----------|

**VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM**

asfalt. recyklát fr. 0-32, tl.100 mm (využití odfréz. mat. viz pol.11372)

výšková úprava stávajících sjezdů na polní cesty

(plochy digit. ze situace)

km 0,171,24 vlevo: 5=5,00 [A] m2

km 0,215,57 vlevo: 20=20,00 [B] m2

Celkem: A+B=25,00 [C] m2

- dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

**ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM**

ŠD fr.0-32, tl.100mm

|         |  |  |  |    |        |        |            |
|---------|--|--|--|----|--------|--------|------------|
| 6 56932 |  |  |  | M2 | 841,40 | 146,30 | 123 096,82 |
|---------|--|--|--|----|--------|--------|------------|

zpevnění krajnic š. 0,50m  
 km 0,000 (ZÚ) větev směr Kyjov - 0,844,97 (KÚ)  
 vlevo (odpočet 3x dl.sjezdů): dl.(845-5-6-10)=dl.824\*0,50=412,00 [A] m2  
 vpravo: dl.845\*0,50=422,50 [B] m2  
 km 0,000 (ZÚ) větev směr Žádovice - km 0,054,39  
 L+P: dl.54,4\*0,50\*2=54,40 [C] m2  
 Součet: A+B+C=888,90 [D] m2

Odpočet využití odfréz. materiálu na krajnice dle pol. 56962: -47,5=-47,50 [E] m2  
 Celkem: D+E=841,40 [F] m2

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

|         |  |  |    |       |       |          |
|---------|--|--|----|-------|-------|----------|
| 7 56962 |  |  | M2 | 47,50 | 96,20 | 4 569,50 |
|---------|--|--|----|-------|-------|----------|

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM  
 asfalt. recyklát fr. 0-32, tl. 100 mm (využití odfréz. mat. viz pol.11372)

využití odfréz. materiálu dle pol.11372 na zpevnění krajnic :  
 7,25m3/0,10=72,50m2-25,0m2 odpočet R-materiál na sjezdy dle pol. 56362=47,50 [A] m2

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahmuj. postřiky, nátěry

|          |   |  |    |          |       |           |
|----------|---|--|----|----------|-------|-----------|
| 8 572213 | A |  | M2 | 4 777,24 | 10,70 | 51 116,47 |
|----------|---|--|----|----------|-------|-----------|

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  
 PS-E v množství 0,20 kg/m2 zbytk. pojiva

1x mezi vrstvy ACL 16+ a ACO 11+  
 celoplošně šířka vozovky x dl.komunikace

km 0,000 (ZÚ) větev směr Kyjov - 0,110 (kříž. rozhraní větví)  
 š.4,8\*dl.110=528,00 [A] m2  
 km 0,110 - 0,844,97 (KÚ)  
 š.5,4\*dl.735=3 969,00 [B] m2  
 km 0,000 (ZÚ) větev směr Žádovice - km 0,054,39  
 š.4,6\*dl.54,4=250,24 [C] m2

sjezdy (živíčné) - výšková úprava napojení povrchů  
 km 0,761.10 vlevo (plocha digit. ze situace): 30=30,00 [D] m2

Celkem: A+B+C+D=4 777,24 [E] m2

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

|          |   |                                                                                    |    |          |       |           |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|
| 9 572213 | B | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-E v množství 0,50 kg/m2 zbytk. pojiva | M2 | 4 867,18 | 10,70 | 52 078,83 |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|

1x na stávající povrch

celoplošně šířka vozovky x dl.komunikace

km 0,000 (ZÚ) větev směr Kyjov - 0,110 (kříž. rozhraní větví)  
 š.4,9\*dl.110=539,00 [A] m2  
 km 0,110 - 0,844.97 (KÚ)  
 š.5,5\*dl.735=4 042,50 [B] m2  
 km 0,000 (ZÚ) větev směr Žádovice - km 0,054.39  
 š.4,7\*dl.54,4=255,68 [C] m2

sjezdy (živičné) - výšková úprava napojení povrchů  
 km 0,761.10 vlevo (plocha digit. ze situace): 30=30,00 [D] m2

Celkem: A+B+C+D=4 867,18 [E] m2

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

|           |  |                                                                            |    |          |        |            |
|-----------|--|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 10 574A44 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM<br>ACO 11+, tl. 50 mm | M2 | 4 687,30 | 199,60 | 935 585,08 |
|-----------|--|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|

celoplošně šířka vozovky x dl.komunikace

km 0,000 (ZÚ) větev směr Kyjov - 0,110 (kříž. rozhraní větví)  
 š.4,7\*dl.110=517,00 [A] m2  
 km 0,110 - 0,844.97 (KÚ)  
 š.5,3\*dl.735=3 895,50 [B] m2  
 km 0,000 (ZÚ) větev směr Žádovice - km 0,054.39  
 š.4,5\*dl.54,4=244,80 [C] m2

sjezdy (živičné) - výšková úprava napojení povrchů  
 km 0,761.10 vlevo (plocha digit. ze situace): 30=30,00 [D] m2

Celkem: A+B+C+D=4 687,30 [E] m2

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

|           |  |  |    |        |          |            |
|-----------|--|--|----|--------|----------|------------|
| 11 574C06 |  |  | M3 | 143,32 | 3 857,40 | 552 842,57 |
|-----------|--|--|----|--------|----------|------------|

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+.

ACL 16+  
vyrovnaní příčného profilu vozovky, lokálně vyplnění výtluků

ACL 16+ (prům. tl. 30 mm)

celoplošně šířka vozovky x dl.komunikace

km 0,000 (ZÚ) větev směr Kyjov - 0,110 (kříž. rozhraní větví)

š.4,8\*dl.110=528,00m<sup>2</sup>\*0,030=15,84 [A] m<sup>3</sup>

km 0,110 - 0,844.97 (KÚ)

š.5,4\*dl.735=3969,00m<sup>2</sup>\*0,030=119,07 [B] m<sup>3</sup>

km 0,000 (ZÚ) větev směr Žádovice - km 0,054.39

š.4,6\*dl.54,4=250,24m<sup>2</sup>\*0,030=7,51 [C] m<sup>3</sup>

sjezdy (živičné) - výšková úprava napojení povrchů

km 0,761.10 vlevo (plocha digit. ze situace): 30m<sup>2</sup>\*0,030=0,90 [D] m<sup>3</sup>

Celkem: A+B+C+D=143,32 [E] m<sup>3</sup>

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

|    |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |       |              |
|----|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------------|
| 12 | 58920 |  | VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM<br>dodávka předepsaného materiálu, vyčištění a výplň spar vč. prořezu<br>ošetření středové spáry vozovky<br>dl. 110+735+54,4=899,40 [A] m<br>napojení povrchů v ZÚ (šikmé napojení 2 větví na sil. II/422) a KÚ<br>dl. (20+10)+5,3=35,30 [B] m<br>napojení povrchu živič. sjezdu v km 0761,10 vlevo<br>dl. 10=10,00 [C] m<br>Celkem: A+B+C=944,70 [D] m<br>položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaného materiálu<br>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem | M  | 944,70   | 93,60 | 88 423,92    |
| 5  |       |  | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |       | 1 810 118,19 |
| 9  |       |  | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |       |              |
| 13 | 93818 |  | OCÍŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM<br>povrch vozovky - dle pol. 572213.B<br>4867,18=4 867,18 [A] m2<br>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 4 867,18 | 4,90  | 23 849,18    |
| 9  |       |  | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |       | 23 849,18    |
|    |       |  | Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |       | 1 989 478,37 |

**Soupis prací Ostatní náklady a vedlejší náklady:**

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto ostatní náklady :

| Popis prací                                                        |  | MJ(ks) | J.cena | Celkem(Kč) |
|--------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|------------|
| geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách       |  | KPL    | 40 200 | 40 200     |
| fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách |  | KPL    | 13 300 | 13 300     |
| <b>Ostatní náklady celkem</b>                                      |  |        |        | 53 500     |

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto vedlejší náklady :

|                                                                                                                                           |  |     |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------|---------|
| zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách                                                                |  | KPL | 20 000 | 20 000  |
| zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 |  | KPL | 54 000 | 54 000  |
| zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN          |  | KPL | 26 700 | 26 700  |
| <b>Vedlejší náklady celkem</b>                                                                                                            |  |     |        | 100 700 |
| <b>Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem</b>                                                                                          |  |     |        | 154 200 |