

II/422 PODIVÍN – LEDNICE

Číslo smlouvy objednatele: 153/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele: 716/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 894/2016

Evidenční číslo VZ: 525418

Číslo smlouvy zhotovitele: S17-034-0033

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/422 PODIVÍN – LEDNICE

OBJEDNATEL**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a**ZHOTOVITEL****SDRUŽENÍ SWIETELSKY – ALPINE**

sídlem Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

zastoupený Ing. Tomášem Hrabinou na základě plné moci a

Ing. Jiřím Štukavcem na základě plné moci

Vedoucí společník a správce společnosti:**SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích

zastoupený Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA

IČO 480 35 599

oddíl C, vložka 8032

k podpisu tohoto dodatku jsou oprávnění (na základě plné moci):

Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblastí Hodonín

Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

Společník:**ALPINE Bau CZ a.s.**

sídlem Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě

zastoupený Ing. Václavem Šafářem, na základě pověření

IČO 02604795

oddíl B, vložka 10609

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 13.5.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 7.12.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění:

Změna provedení vyvýšeného přechodu na klasický, doplnění přechodného dopravního značení, navýšení sanací SO102. Provedení recyklace v intravilánu obce Lednice, výšková úprava poklopů, navýšení položek na provedení přípojek DV – SO102, doplnění mostních odvodňovačů SO203, změna odláždění pod mostem SO202, navýšení sanací a doplnění geomříží SO101, doplnění DZ a VDZ v barvě.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH**60.843.019,65 Kč**

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č.2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.2 bude uveřejněn objednatelem.

V Hodoníně, dne 13.1.2017

V Brně, dne 10-02-2017


Ing. Tomáš Hrabina

ředitel oblasti Hodonín

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jaludová 60, 602 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032


Ing. Jirí Štukavec

výrobně-technický ředitel


SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

 **ALPINE Bau CZ a.s.**
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795 


Ing. Václav Šafář

pověřen k podpisu

ALPINE Bau CZ a.s.


Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

II/422 Podivín - Lednice

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Rozpočet dle Dodatku č.1				Rozpočet dle Dodatku č.2			
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Vícepráce včetně DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
SO 101	Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km	17 375 954,43	21 024 904,86	17 375 954,43	21 024 904,86	339 638,96	17 715 593,39	21 431 588,00	21 431 588,00
SO 102	Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km	23 364 475,06	28 271 014,82	23 364 475,06	28 271 014,82	-87 085,92	25 146 733,95	30 421 548,08	30 421 548,08
SO 201	Most ev.č. 422-040	1 336 068,19	1 604 542,51	1 336 068,19	1 604 542,51		1 326 068,19	1 604 542,51	1 604 542,51
SO 202	Most ev.č. 422-041	1 117 667,41	1 352 377,57	1 117 667,41	1 352 377,57	-20 770,00	1 126 584,45	1 363 130,88	1 363 130,88
SO 203	Most ev.č. 422-042	1 434 140,76	1 735 310,32	1 434 140,76	1 735 310,32		1 475 540,76	1 785 404,32	1 785 404,32
SO 204	Most ev.č. 422-043	4 942 702,91	5 980 670,52	5 150 932,54	6 232 628,37		5 150 932,54	6 232 628,37	6 232 628,37
SO 205	Most ev.č. 422-044	6 172 431,42	7 468 642,02	6 325 680,42	7 654 071,31	-96 258,90	6 330 726,88	7 659 756,02	7 659 756,02
SO 401	Osvětlení vjezdového ostrůvku Podivín	117 524,18	142 204,26	117 524,18	142 204,26		117 524,18	142 204,26	142 204,26
SO 402	Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice	363 881,79	440 296,97	363 881,79	440 296,97		363 881,79	440 296,97	440 296,97
SO 801	Náhradní výsadba	436 814,00	528 544,94	436 814,00	528 544,94		436 814,00	528 544,94	528 544,94
SO 901	Přechodné dopravní značení	595 140,00	720 110,40	595 140,00	720 110,40		624 999,52	756 249,42	756 249,42
Stavba celkem - způsobilé náklady		57 246 800,15	69 268 628,18	57 608 278,78	69 706 017,32	-204 114,82	59 815 019,65	72 376 173,78	72 376 173,78

Projektová dokumentace - způsobilé náklady		Rozpočet dle Dodatku č.1				Rozpočet dle Dodatku č.2			
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Vícepráce včetně DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis									
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY		187 000,00	226 270,00	187 000,00	226 270,00			226 270,00	226 270,00
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY		87 000,00	105 270,00	87 000,00	105 270,00			105 270,00	105 270,00
Projektová dokumentace - způsobilé náklady		274 000,00	331 540,00	274 000,00	331 540,00	0,00	274 000,00	331 540,00	331 540,00

Rekapitulace		Rozpočet dle Dodatku č.1				Rozpočet dle Dodatku č.2			
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Vícepráce včetně DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Stavba a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady		57 520 800,15	69 600 168,18	57 882 278,78	70 037 557,32	-204 114,82	60 089 019,65	72 707 713,78	72 707 713,78
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady									
Objekt	Popis								
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ost. nákl. a vedl. díla - nezpůsobilé náklady		Rozpočet dle Dodatku č.1				Rozpočet dle Dodatku č.2			
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Vícepráce včetně DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis									
OSTATNÍ NÁKLADY		365 000,00	441 650,00	365 000,00	441 650,00		365 000,00	441 650,00	441 650,00
VEDLEŠNÍ NÁKLADY		389 000,00	470 690,00	389 000,00	470 690,00		389 000,00	470 690,00	470 690,00
Ost. nákl. a vedl. díla - nezpůsobilé náklady		754 000,00	912 340,00	754 000,00	912 340,00	0,00	754 000,00	912 340,00	912 340,00

Rekapitulace		Rozpočet dle Dodatku č.1				Rozpočet dle Dodatku č.2			
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Vícepráce včetně DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Stavba a ost. a vedl.nákl.celkem - nezpůsobilé nákl.		754 000,00	912 340,00	754 000,00	912 340,00	0,00	754 000,00	912 340,00	912 340,00

Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé náklady		Rozpočet dle Dodatku č.1				Rozpočet dle Dodatku č.2			
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Vícepráce včetně DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem - objekty SUS JMK		58 274 800,15	70 512 508,18	58 636 278,78	70 949 897,32	-204 114,82	60 843 019,65	73 620 053,78	73 620 053,78

SO 102	Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km	191 308,90
		369 794,50
		1 195 317,72
		112 923,69
celkem:		1 869 344,81

Aspe

Firma:
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Soupis dodatečných prací

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:III/422 Podvín - Lednice
Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km
Přechod v km 4,623 - vícepráceSUS
SO 102
Změna 3:

Poř. č.př.	číslo a název SO	číslo a název rozpočtu	Poř. č.př.	číslo a název SO	číslo a název rozpočtu	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA		odvodení výše ceny
											Jednotková	celkem	
1			2			3	4	5	6	7	8	9	

78	2015/I 6_9					kalkul a		Výšoplně konstrukce a práce přechodová barva 172=172,00 [A] v místě přechodu BEZPEČNOSTNÍ BAREVNÝ POVRCH - DOBÁVKA A POKLÁDKA - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu	M2	172,00	805,00	138 480,00	Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD
----	------------	--	--	--	--	----------	--	---	----	--------	--------	------------	---------------------------------------

Výšoplně konstrukce a práce

138 480,00

39	2015/I 6_9					572213		Komunikace SPOJOVACÍ PŮSTŘÍK Z MODIF. KATION. EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	150,80	9,00	1 357,20	Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD
----	------------	--	--	--	--	--------	--	---	----	--------	------	----------	---------------------------------------

75,4=75,40 [A] přechod - množství 0,2kg/m2
75,4=75,40 [B] přechod - množství 0,5kg/m2
Celkem: A+B=150,80 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení díle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úprava napojení, ukončení

41	2015/I 6_9					574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACO 11+, TL. 40MM	M2	75,40	188,00	12 687,20	Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD
----	------------	--	--	--	--	--------	--	---	----	-------	--------	-----------	---------------------------------------

Výměra díle programu MICROSTATION
75,4=75,40 [A] přechod
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi díle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nálety
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích, vpustí, šachet a pod.

42	2015/I 6_9					574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. ACO 11+, TL. 60MM	M2	75,40	208,00	15 532,40	Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD
----	------------	--	--	--	--	--------	--	---	----	-------	--------	-----------	---------------------------------------

75,4=75,40 [A] přechod
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi díle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nálety
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích, vpustí, šachet a pod.

5. Komunikace 28 556,80

67	20.15/1 6_9	9	915221	R	Ostatní konstrukce a práce	M2	77,90	289,00	23 292,10	Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD
----	-------------	---	--------	---	----------------------------	----	-------	--------	-----------	---------------------------------------

77,9-77,90 [A]
položka zahrnuje:
- VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
- vodící pás přechodu - plast
- dodání a pokládku nášerového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

9. Ostatní konstrukce a práce 23 292,10

Změna 3: Vícepráce celkem 191 308,90

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Firma:

Soupis méněprací

Stavba

SUS

II/422 Podivín - Lednice

číslo a název SO

SO 102

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,836 km

číslo a název rozpočtu:

SO 102

Změna 3:

Přechod v km 4,623 - méněpráce

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA		odvodení výše ceny
							jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
212015/ 6_9	0	014102	2	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU konstrukční vrstvy 22,62*2=45,24 [A] (dle pol.113327 odstranění), zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	45,24	80,00	3 619,20	Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD

Všeobecné konstrukce a práce 3 619,20

1 Zemní práce									
112015/ 6_9	113327			ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 18KM	M3	22,62	346,00	7 826,52	Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD

tl.240mm

75,4*0,3=22,62 [A] odkop konst. vrstvy stáv. vozovky pro zřízení "vyvýšeného přechodu"

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáží v položce 014.1** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

292015/ 6_9	18110			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	75,40	14,00	1 055,60	Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD
-------------	-------	--	--	---	----	-------	-------	----------	---------------------------------------

75,4=75,40 [A] "vyvýšený přechod"

položka zahrnuje úpravu plátně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce

8 882,12

5 Komunikace									
332015/ 6_9	561431			KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	75,40	196,00	14 929,20	Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD

ISC C8/10

75,4=75,40 [A] "vyvýšený přechod"

- dodání směsi v požadované kvalitě

- odšťáblí podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů.

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nálety

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKORTU TL. DO 250MM

ŠD fr. 0 - 63 tl. 180 - 270 mm

tl.220mm

75,4=75,40 [A] "vyvýšený přechod"

352015/ 6_9	56335				M2	75,40	175,00	13 195,00	Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD
-------------	-------	--	--	--	----	-------	--------	-----------	---------------------------------------

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

45/2015/I 6_9	582612			M2	11,60	338,00	3 920,80	Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD
---------------	--------	--	--	----	-------	--------	----------	---------------------------------------

- KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
- zám. dlažba 20x10x8
- 11,6=11,60 [A] vyvýšený přechod - vyznění nájezdů
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
 - očištění podkladu
 - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanovi-li zadávací dokumentace jinak
 - nezahrnuje posítky, nátery
 - nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

46/2015/I 6_9	582615			M2	63,80	572,00	36 493,60	Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD
---------------	--------	--	--	----	-------	--------	-----------	---------------------------------------

- KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
- zám. dlažba červená 20x10x8
- 63,8=63,80 [A] vyvýšený přechod
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
 - očištění podkladu
 - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanovi-li zadávací dokumentace jinak
 - nezahrnuje posítky, nátery
 - nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace 5 63 538,60

Ostatní konstrukce a práce

58/2015/I 6_9	914131			KUS	2,00	1 128,00	2 256,00	Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD
---------------	--------	--	--	-----	------	----------	----------	---------------------------------------

- DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ včetně oblének (cca 8kusů)
- 2=2,00 [A] značka A76
- potěrka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
 - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

61/2015/I 6_9	914921	1		KUS	2,00	1 895,00	3 790,00	Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD
---------------	--------	---	--	-----	------	----------	----------	---------------------------------------

- SLOUPKY A STOLKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
- sloupek 3,5 m vč. osazení, čtyřkotelní patka vč. zabetonování, víčko píseň, objímky US1 komplet (cca32ks)
- 2=2,00 [A]
- potěrka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
 - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

Ostatní konstrukce a práce 9 6 046,00

Méněpráce celkem

87 085,92

Změna 3:

ASPE 9

Soupisí dodatečných prací

Stavba : SUS

II/422 Podtřín - Lednice

Číslo a název SO: SO 102

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,836 km

Číslo a název rozpočtu: SO 102

Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,836 km

Změna č.5:

sanace vozovky - extravlán

15	2015/16_9	11372			M3	152,54	500,00	76 270,00
Zemní práce FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH (sanace)								

(6590,6 - 1903 - 3160 - 14 = 2165,20 [B] lokální sanace vozovky - extravlán, intravlán (vop)

651,6 * 0,07 = 45,61 ošetření podél spáry vozovky

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

38	2015/16_9	572133			M2	2 165,20	23,00	49 799,60
Komunikace INFILTRACNÍ POSTŘÍK Z MODIF. KATION. EMULZE DO 1,5KG/M2								

6590,6 + 651,6 - 1903 - 3160 - 14 = 2165,20 [B] lokální sanace vozovky 0,8kg/m2

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

44	2015/16_9	574776			M2	921,70	233,00	214 756,10
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK. ACP 15+ TL 80MM tl. 50-80mm								

6590,6 + 651,6 - 1903 - 3160 - 1243,5 - 14 = 921,70 sanace a ošetř. třítn

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovišť spár a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje posítky, nátěry

- nezahrnuje táhnutí podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,

vpustí, šachet a pod.

76	2015/16_9	93808			M2	7 242,20	4,00	28 968,80
Ostatní konstrukce a práce OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM								

6590,6 + 651,6 = 7242,2

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele

Zemní práce, Komunikace, celkem

369 794,50

Celkem

369 794,50

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce celkem	369 794,50
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	369 794,50

Celkem

369 794,50

Firma: ViaDesign
Soupis dodatečných prací

III/422 Podivín - Lednice

Změna č.4:

výpočet j.c.: 491,-/den -SoD
/32značek -SoD = 15,34,-/značka
a den x 21ks značek

92 = 92 [C] před
seznam značek

1511a 1x

1511b 13x

zahrnuje vaškeřé náklady spojené s objednatelem požadovanými zařizením

16,-/kus x 0,7472 koef.SoDVšeobecné konstrukce a práce

Cellkem

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vicepráce

Více práce celkem

Ménéprace

Méně práce

Celkem

II/422 Podlívň - Lednice

Soupis dodatečných prací - SO 205 most ev.č.442-044 přes Starou Dyji

Změna č.6: Sanace pilířů

Sanace pohledových betonů

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Variantní položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
							8	9

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

33	2015/1 6_9	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	33,44	2 203,00	73 668,32
----	------------	--------	--	---	----	-------	----------	-----------

spodní stavba: 0,8*(9,15+1,3)*2*2

položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

34	2015/1 6_9	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	33,44	163,00	5 450,72
----	------------	-------	--	--	----	-------	--------	----------

spodní stavba: 0,8*(9,15+1,3)*2*2

položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

35	2015/1 6_9	62641		SIEDNOUJÍCÍ STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	33,44	250,00	8 360,00
----	------------	-------	--	---	----	-------	--------	----------

spodní stavba: 0,8*(9,15+1,3)*2*2

položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 87 479,04

Přidružená stavební výroba

41	2015/1 6_9	78382		NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	33,44	173,00	5 785,12
----	------------	-------	--	-----------------------------------	----	-------	--------	----------

spodní stavba: 0,8*(9,15+1,3)*2*2

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

7 **Příružená stavební výroba** **5 785,12**

Ostatní konstrukce a práce

5012015/16_9	938543		M2	33,44	230,00	7 691,20
--------------	--------	--	----	-------	--------	----------

spodní stavba: 0,8*(9,15+1,3)*2*2

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

9 **Ostatní konstrukce a práce** **7 691,20**

Vícepráce
Vícepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem
Celkem

100 955,36
100 955,36

Celkem

100 955,36

II/422 Podvín - Lednice
Soupis méněprací - SO 205 most ev.č.442-044 přes Starou Dyji
Změna č.6: Sanace pilířů
Odečet ochranné dobetonávky

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
13	2015/16_9	261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM	M	- 42,00	805,00	- 33 810,00

kování betonářské výztuže dobetonování pilířů: 2*105*0,2=42,00 [A]

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svíslou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminu bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Základy - 33 810,00

Svislé konstrukce

19	2015/16_9	334325		MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	- 5,50	9 258,00	- 50 919,00
----	-----------	--------	--	--	----	--------	----------	-------------

ochranné obetónování pilířů: 2*(1,4+1,1)=5,50 [A]

- dodání železového betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konstatování čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- vytvoření neoprávněného, narušování betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologických vývoje betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, výložek, opracování, očištění a ošetření,
- badnění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňování a odskruvování prostředků,
- poddání konstr. (druhé) a lažení (druh) pro badnění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lažení,
- vytvoření kotvených čel, kapaz, náhlků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapaz, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vřevání,
- úpravy povrchu pro polžení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vystravení,
- zřízení práce u lebečkových a inžektérských trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upravení kotvených prvků a doplňkových konstrukcí,
- nářadí zahrnující soudržnost betonu a badnění,
- výplň, lažení a tmeření spara spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v zásech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamennými,
- případná zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

20	2015/16_9	334355		VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505 (B500B)	T	- 0,08	28 290,00	- 2 263,20
----	-----------	--------	--	---	---	--------	-----------	------------

kotvení čtyř ochranného obetónování pilířů: 2*105*0,25*0,001578=0,08 [A]

Požadavky zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mincovastotvůrky a vnitrostavěných příslušenství (roztažné písmeno, včetně nařazení a složení, střípané a udržené).

- dodání betonářské výtkače v požadované kvalitě, příslušenství, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (tj. armace)

- uložení s požadovaným zařazením poloviny a krycí výtkače betonem,

- veškeré svary nebo jiné práce výtkače,
- pomocná konstrukce a práce pro osazení a uzavření výtkače,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výtkače,
- úpravy výtkače pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochrannou výtkače do doby jejího zaobdobování,
- úpravy výtkače pro řízení zaobdobování kroužků,
- kovových prvků, zavěšených ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výtkače s betonem,
- vodivá propojení výtkače, které je součástí ochranné konstrukce proti vývořům bludných proudů,
- vyvedení do měřičické skříně nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřiči skříně se uvádějí polohou SD 74 - pol. 474432).
- porcovou antikorozní úpravu výtkače,
- separační výtkače,
- osazení měřičické skříně a úpravy pro ně,
- osazení měřičické skříně nebo míst pro měření bludných proudů.

21	2015/1 5,9	334366	VÝTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z KART-SÍTÍ	T	- 0,34	27 255,00	- 9 266,70
----	------------	--------	--	---	--------	-----------	------------

ochranné obetonování (pillř): $21,0 \cdot (1,4 + 1,1) \cdot 1,2 \cdot 0,0054 = 0,34 \text{ [A]}$

Poloha zařazení veškerých materiálů, výrobků a polotovár, včetně minustavění a vřutostavění
doplněná (tovární přesuny), včetně isolací a složení, případně s úběhací
- dodání batovací výtahu v požadované kvalitě, střihaní, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (viz. příloha) a učetění s požadovaným zařazením polov a krytí výtahu betonem,
- veškeré svařky nebo jiné spoje výtahu,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upravení výtahu,
- zápisné výponosy pro montáž batovacího výtahu,
- úpravy výtahu pro osazení doprkových konstrukcí,
- ochranu výtahu do doby jejího zabelehnování.
- Úpravy výtahu pro zřízení železobetonových klesů, kotevních prvků, zavěšených ok a doprkových
konstrukcí,
- veškeré opatření pro zřízení souřadnic výtahu a betonu,
- vodivé propojení výtahu, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů,
vyvedení do polních skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí držná se uvádějí
podle části 74 - pol. 74.432).
- poruchovou antikorozi úpravu výtahu,
- separaci výtahu,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3	Systém konstrukce	- 62 448,90
	Celkem	- 66 258,90
	Vícepráce	
	Vícepráce celkem	- 36 258,90
	Méněpráce	
	Méněpráce celkem	- 36 258,90
	Celkem	
	Celkem	- 36 258,90

Aspe

Firma:
Soupis dodatečných pracíII/422 Podtřín - Lednice
Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080-4,638 km
Recyklační a reprofilační vozovky v intravilánu LedniceStavba
číslo a název SO
SO 102
Změna č.7:

Poř. č.poj.	cenová soustava	Kód položky	Varianty položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
2	2015/1_6_9	014102	2	Všeobecné konstrukce a práce	T	762,00	80,00	60 960,00
POPLATKY ZA SKLADKU								
Konstrukční vrstvy								
381,00*2=762,00 [A] dle pol.11332A odstranění.								
								položka z SoD

zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložení odpadů na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce

60 960,00

Komunikace

np 79	OTSKP_SPK 2015	567541		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	3 810,00	201,00	765 810,00
3810-3 810,00 [A]								

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje posilky, nátery

Komunikace

765 810,00

Zemní práce

np 80	2015/1_6_9	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	381,00	292,00	111 252,00
3810*0,1 = 381,00 [A]								
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								

np 81	URS_2015/1	567551131		Recyklační podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilační tl 350 mm plochy do 6000 m2	M2	3 810,00	63,81	243 116,10
3810*1 = 3810,00								
rozřezování 3810m2 v tl.350mm a následná reprofilační								
Zemní práce								
								354 368,10

243 116,10 85,40-x 0,7472 = 63,81

Potrubí

np 82	OTSKP_SPK 2015	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,00	1 158,16	5 790,80
5*1 = 5,00 [A]								
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku.								

5790,80 1550,- x 0,7472 = 1158,16

np 83	URS_2015/1	898103211		Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností přes 100 do 150 kg	KUS	5,00	304,11	1 520,55
5*1 = 5,00								

1 520,55 407,- x 0,7472 = 304,11

np 84	URS_2015/I	899311113	Osazení poklopů s rámečím hmotností nad 100 do 150 kg 5"1 = 5,00	KUS	5,00	277,96	1 389,80 372,- x 0,7472 = 277,96
np 85	URS_2015/I	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových 1"1 = 1 1x korus (prasklý) demontáž, 1x korus opětovná montáž	KUS	2,00	406,48	812,96 544,- x 0,7472 = 406,48
np 86	URS_2015/I	592241680	skruží betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm materiál - 1x korus nový	KUS	1,00	1 628,90	1 628,90 2180,- x 0,7472 = 1628,90
np 87	URS_2015/I	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných 1x skruží rovná dl. 100mm demontáž, 1x skruží rovná dl. 250mm montáž, 1x skruží rovná dl. 500mm montáž	KUS	3,00	401,99	1 205,97 538,- x 0,7472 = 401,99
np 88	URS_2015/I		skruží betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm materiál - 1x skr. rovná dl. 250mm	KUS	1,00	754,67	754,67 1010,- x 0,7472 = 754,67
np 89	URS_2015/I		skruží betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm materiál - 1x skr. rovná dl. 500mm	KUS	1,00	1 075,97	1 075,97 1440,- x 0,7472 = 1075,97
Potrubí							14 179,62
Celkem							1 195 317,72
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
Vícepráce							1 195 317,72
Vícepráce celkem							1 195 317,72
Méněpráce							0,00
Méněpráce celkem							0,00
Celkem							1 195 317,72

ASPE 9

Firma: ViaDesigne
Soupis dodatečných pracíII/422 Podlívín - Lednice
Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,536 km
Přípočky UV do kanalizaceSlavba :
číslo a název SO: SUS
SO 102
číslo a název rozpočtu: Změna č.3:

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2015/1 6_9	014102	2	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU konstrukční vrstvy 8,81*2 = 17,62	T	17,62	80,00	1 408,80

3	2015/1 6_9	014102	3	POPLATKY ZA SKLADKU zemina 91,85*2 = 183,70	T	183,70	80,00	14 696,00
---	------------	--------	---	---	---	--------	-------	-----------

zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.

zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce

1	2015/1 6_9	132737		Zemní práce Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami. HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAZ INEPAZ TR. I. ODVOZ DO 19KM (36,02**12,1) - (14**1,1) = 61,54 'přípočky kanalizace' - zemina (25,62**12,75) - (27,2**11,5) = 30,21 (36,02**10,4) - (14**10,4) = 8,81 'přípočky kanalizace' - kční vrstvy	M3	100,66	317,00	31 909,22
---	------------	--------	--	--	----	--------	--------	-----------

polozka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přetlačení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopů nezapočtené i započtené
- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí vřbušín, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepičnost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpací jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytažování a nošení výkopků
- svahování a přesv. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
- zneškodnění klimatických vlivů
- ruční výkopky, odstranění kořenů a nespádávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výma štetových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spávy, siln a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu
- třídění výkopků
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podbr. konst., přetlačení, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
- zemina použita z odkopávek

26/2015/ 6_9	17411	M3	30,90	457,00	14 121,30
--------------	-------	----	-------	--------	-----------

(25 82+*+2,25) - (27 2+*+)= 30,80 "zásyp zeminou po přípojkách kanalizace" (v zápisu)

polozka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vřbušín, třídění, promícháním nebo vysoušením, příp.
- jiné úpravy za účelem zpevnění jeho mech. vlastností
- hutnění různě hlubokými
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech
- zřízení ukládání sypatin pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce zneškodnění klimatických vlivů
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Soupis dodatečných prací

Stavba : SUS II/422 Podivín - Lednice
 číslo a název SO: SO 203 Most ev.č.422-042
 číslo a název rozpočtu: Změna č.9: odvodňovače

Poř. č.poi.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	SOD			Vícepráce	
					Jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	Počet jednotek	cena
1	2	3	4	5	6	7	8		
31	2015/1 6_9	99853		Ostatní konstrukce a práce MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA atypická římsová svařovaná z nerez. plechů dle výkresu C.6, SO 203 - 3 ks	KUS	1,00	20 700,00	2,00	41 400,00
Ostatní konstrukce a práce									41 400,00
Celkem									41 400,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce									
Vícepráce celkem									41 400,00
Méněpráce celkem									
Celkem									

Soupis méněpráci

Stavba : SUS II/422 Podivín - Lednice
číslo a název SO: SO 202 Most ev.č.422-041
číslo a název rozpočtu: Změna č.10: dlažba

Poř. č.pól.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	SOD			Méněpráce	
					jednotka	Počet	CENA jednotková	Počet	cena
1	2	4	3	4	6	7	8		
				5					
Vodorovné konstrukce									
19/2016/189	46511			DLAŽBY Z DÍLCU BETONOVÝCH	M3	5,00	4 154,00		20 770,00
poškozené betonové dílce									
Vodorovné konstrukce									
4				dlažba provedena z lomového kamene					20 770,00
Celkem									20 770,00
Ostatné výkazy nespécifikované práce									
Všepráce celkem									20 770,00
Méněpráce celkem									
Celkem									

Soupis dodatečných prací

Stavba : SUS
 číslo a název SO: SO 202
 číslo a název rozpočtu: Změna č.10: II/422 Podlívín - Lednice
 Most ev.č.422-041
 diažba

Poř. č.př.	cenová soustava	Kód položky	Variantní položky	Název položky	SO jednotka	Počet	CENA jednotková	celkem	Vícepráce Počet jednotek	cena
1	2	1	4	5	6	7	8	9		
8	2015/1 6 9	114118		Zemní práce ODSTR.DIAŽEB VOD KORYT Z BET.DÍLCŮ VŠET.PODKL. ODVOZ DO 20KM	M3	13,50	1 096,00	14 796,00	5,00	5 480,00
				odstranění poškozených betonových dílců - položka 46511						
		1		Zemní práce						5 480,00
18	2015/1 6 9	451314		Vodorovné konstrukce PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,48	3 048,00	10 607,04	3,48	10 607,04
				poškozené betonové dílce - podkladní beton pod diažbu z lomového kamene tl. 0,3 m						
20	2015/1 6 9	465512		DIAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,84	2 714,00	1 736,96	5,00	13 570,00
				poškozené betonové dílce - diažba provedena z lomového kamene						
		4		Vodorovné konstrukce						24 177,04
				Celkem						29 667,04
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce										
				Vícepráce celkem						29 667,04
				Méněpráce celkem						
				Celkem						

Soupis dodatečných prací

Stavba : **SUS**
 číslo a název SO: **SO 101**
 číslo a název rozpočtu: **Změna č.11:**
 II/422 Podivín - Lednice
 Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km
 Sanace, dopravní značení

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	SOD			CENA		Vícepráce	
					jednotka	Počet jednotek	celkem	jednotková	8	Počet jednotek	cena
1	2	0	4	5	6	7	8				
1	2015/I 6_9	014102	1	Všeobecné konstrukce a práce	T	1 224,29	134 671,90	110,00		28,37	3 120,70
				POPLATKY ZA SKLADKU							
				asfalt							
				$11,82 \cdot 2,4 = 28,37$							
2	2015/I 6_9	014102	2	POPLATKY ZA SKLADKU	T	1 819,22	145 537,60	80,00		39,40	3 152,00
				konstrukční vrstvy							
				$19,7 \cdot 2 = 39,4$							
3	2015/I 6_9	014102	3	POPLATKY ZA SKLADKU	T	14 494,81	1 159 584,80	80,00		42,55	3 404,00
				zemnína							
				$23,64 \cdot 1,8 = 42,55$							
				Všeobecné konstrukce a práce							9 676,70
1				Zemní práce							
10	2015/I 6_9	113136		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVKY A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	510,12	300 460,66	599,00		11,82	6 961,98
				$78,8 \cdot 0,15 = 11,82$							
11	2015/I 6_9	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	897,52	262 075,84	292,00		19,70	5 752,40
				$78,8 \cdot 0,25 = 19,7$							
12	2015/I 6_9	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	462,23	231 115,00	500,00		16,43	8 215,00
				část odfrézovaného materiálu bude zpětné použito (55,26123m3 - krajnice, 60,6m3 - sjazdy z R - mat.), zbytek odfrézovaného materiálu (462,23-65,26123-60,6=336,36875) bude odvezen a likvidován v režii zhotovitele							
14	09-1 OTSKP	122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 12KM	M3	1 030,03	276 048,04	268,00		23,64	6 335,52
				$78,8 \cdot 0,3 = 23,64$							
21	2015/I 6_9	17180	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 464,91	762 963,74	514,00		23,64	12 150,96
				zemnína vhodná pro násyp							
27	2015/I 6_9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	9 811,14	120 555,96	14,00		78,80	1 103,20
				$+39,5=78,8$							
				Zemní práce							40 619,06
5				Komunikace							
34	2015/I 6_9	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	12 755,33	1 301 145,66	102,00		157,80	16 075,20
				$2 \cdot (+39,5) = 157,8$							
37	2015/I 6_9	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIFIKOVANÉ KATIONAKTIVNÍ EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	6 362,33	148 333,59	23,00		234,70	5 396,10
				234,7							
39	2015/I 6_9	57472		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE 300g/m2	M2	8 999,96	244 995,10	35,00		78,80	2 768,00
				$+39,5 = 78,8$							
np 76			57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRŽOVINY	M2			160,00		770,00	123 200,00
				$215 \cdot 0,7472 = 160,65$							
42	2015/I 6_9	574F46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+ TL. 50MM	M2	5 869,33	833 391,51	147,00		78,80	11 583,60
				$+39,5=78,8$							
43	2015/I 6_9	574F76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+ TL. 80MM	M2	693,00	161 469,00	233,00		234,70	54 885,10

[illegible]

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Výcepráce celkem

Měňpráce celkem

Celkem: