

Pavel Vaculík

malíř natěrač

Vinohradská 43, 691 64 Nosislav

Mobil 608 / 618831

Navrhované ceny za práce malířské a natěračské

Dne 19.12.2016

Malby Primalexemz Plus, WC divky + WC chlapei

Postup: Zakrytí stávajících zařízení v prostoru (podlaby)

1x penetrace, 2x nátěr Primalexemz Plus, vyhlazení
tmelemz „Dřevoskyt“

m²: WC chlapei + WC divky 1. patro 99,39 m²

WC chlapei + WC divky přízemí 80,62 m²

WC pro zaměstnance přízemí 31,54 m²

WC chlapei + WC divky suterén 94,68 m²

celkem 306,00 m²

1x penetrace 306,00 x 21,00 = 6 426, - Kč

2x nátěr 306,00 x 58,00 = 17 748, - Kč

Škrábání WC divky v přízemí

27,00 x 23,00 = 621, - Kč

Vyhlazení disperzním tmelemz „Dřevoskyt“

20,00 x 137,00 = 2 740, - Kč


cena 27 535, - Kč

Přibližná cena za opravy ve třídách, včetně

materiálu 5 000, - Kč

Souhrnná částka celkem 32 535, - Kč

S pozdravem Vaculík Pavel



Pavel Vaculík

malíř natěrač

Vinehradská 43, 691 64 Nosislav

Mobil: 608 / 618831

Navrhované ceny za práce malířské a natěračské

Dne: 19.12.2016

Natěry konstrukci syntetické (zábradlí) v čtvereční
materiálu.

Míry: 30 x 2,5 strany = 75 m²

Postup: Obroušení 50% 37,50 x 130,00 = 4 875, Kč -
2x natěry 75,00 x 293,00 = 21 975, Kč -

Souhrnná částka celkem 26 850, Kč -

S pozdravem Vaculík Pavel