



STAVEBNÍ OPRAVY V PODLAŽÍCH

- BUDOU PROVEDENY OPRAVY DMŤEK PO PRACÍCH ELEKTRO V ROZSAHU DLE OZNAČENÍ
- VÝMALBY BUDOU PROVEDENY ZE 100% ČISTĚNÉ STĚN, PENETRACE, 2xPRIMALEX)
- PŘÍPADNĚ BUDE DLE VYZNAČENÍ PROVEDENA DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH NEBO Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ (FENAL)
- PŘÍPADNĚ DLE VYZNAČENÍ BUDOU ZAZDĚNÝ NIKY V UČEBNÁCH NEBO ZRUŠENÝCH ROZVADĚČÍCH
- ZAZDĚNÍ Z PRŮKOVĚK YTONG TL. 100 MM NA TMEĽ
- PŘÍPADNĚ DLE VYZNAČENÍ BUDOU PROVEDENY NOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY (300x300 MM) U ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU KRYTY FOLIEMÍ PVC

VYPRACOVAL:	PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	
Ing. Miloš Bocík	Ing. Miloš Bocík	Ing. Miloš Bocík	
INVESTOR: Gymnázium Blansko, Seifertova 13, 67831 Blansko			
MÍSTO AKCE: Seifertova 13 , Blansko , okr. Blansko			
OPRAVA ELEKTROINSTALACE—II. ETAPA			DATUM: březen 2017
GYMNAZIUM BLANSKO,SEIFERTOVA 13—HLAVNÍ BUDOVA			FORMÁT: A3
			ÚČEL: D.1.1
			MĚŘÍTKO: 1:100
PŮDORYS 3.N.P.—ŘEŠENÁ ČÁST 2—STAVEBNÍ OPRAVY A OPRAVY STĚN			Č.VÝKR.: 10