


PŮDORYS 1 NP



2. ETAPA STAVEBNÍCH ÚPRAV

POHLED A2


- S1
- VNITŘNÍ SÁDROVÁ OMÍTKA TL. 10MM
 - POROBETONOVÁ TVÁRNICE 300x249x599, ZDĚNÉ NA TENKOVRSTVOU ZDÍČÍ MALTY TL.3MM
 - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ FASÁDY PĚNOVÝ POLYSTYRÉN EPS TL. 100MM
 - STĚRKOVÁ VRSTVA LEPIDLA TMELE S ARMOVACÍ TVÁRNICOU PERLINKOU TL. 20MM
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR POD TENKOVRSTVÍ PASTOVITĚ PROSARVENÉ OMÍTKY
 - SILIKÁTOVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA BÍLÉ BARVY, TL.3 MM

LEGENDA HMOT

- POROBETONOVÁ TVÁRNICE 300x249x599, ZDĚNÉ NA TENKOVRSTVOU ZDÍČÍ MALTY TL.1MM
- KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ FASÁDY PĚNOVÝ POLYSTYRÉN EPS TL. 100MM

- PLASTOVÉ VÝKLADCE, VIZ. VÝPIS VÝPLNÍ - 2. ETAPA
- DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, VIZ. VÝPIS VÝPLNÍ - 2. ETAPA
- DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ DVEŘE, VIZ. VÝPLNĚ OTVORŮ - 2. ETAPA
- VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OCELOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH BÍLÉ BARVY, DÉLKA 2500 MM, RŠ 200MM, NUTNO ZMĚŘIT PŘED VÝROBOU!!
- VNITŘNÍ PARAPET - PLASTOVÝ ŠÍŘKA 250MM, DÉLKA DLE OTVORU, NUTNO ZMĚŘIT PŘED VÝROBOU!!!

POZNÁMKA:
— NAVRŽENÉ ZDÍVO BUDE KOTVENO DO STÁVAJÍCÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH K-ČÍ



INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA HODONÍN			ARCHITEKTI	
ODLOUČENÉ PRACOVISTĚ ROZMARÝN, Hodonín, Brandlova 92a			TIEHLKA - STARYCHA s.r.o.	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU			BRNO, GARGULÁKOVA 32, 614 00	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. TIEHLKA		DATUM	04/2016
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. ARCH. M. STARYCHA		ZAK. ČÍSLO	4/16
VYPRACOVAL	ING. JAKUB VELEBA		STUPĚN	DSP a VD
INVESTOR: ZŠS Hodonín, příspěvková organizace, Lázeňská 2796/21, 69503 Hodonín				
D.1.3 Architektonicko-stavební řešení - navrhovaný stav 2.etapa				
PŮDORYS 1.NP				
			VEŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1 : 50	209