












ŘEZ B-B'



LEGENDA HMOT

-  POROBETONOVÁ TVÁRNICE 300x249x599, ZDĚNÉ NA TENKOVrstvou ZDÍCÍ MALTU TL.1MM
-  KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ FASÁDY PĚNOVÝ POLYSTYRÉN EPS TL. 100MM
-  DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, VIZ VÝPLNĚ OTVORŮ - 1.ETAPA STAVEBNÍCH ÚPRAV
-  PLASTOVÉ VÝKLADCE, VIZ. VÝPLNĚ OTVORŮ - 2. ETAPA STAVEBNÍCH ÚPRAV
-  PLASTOVÉ VÝKLADCE, VIZ. VÝPLNĚ OTVORŮ - 1. ETAPA STAVEBNÍCH ÚPRAV
-  SILIKÁTOVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA BÍLÉ BARVY, TL.3 MM
-  VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OCELOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH BÍLÉ BARVY, DÉLKA 2500 MM, RŠ 200MM, NUTNO ZMĚŘIT PŘED VÝROBOU!!
-  VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OCELOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH BÍLÉ BARVY, DÉLKA 2450 MM, RŠ 200MM, NUTNO ZMĚŘIT PŘED VÝROBOU!!
-  STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ
-  STÁVAJÍCÍ OKENNÍ VÝKLADEC

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA HODONÍN ODLOUČENÉ PRACOVÍŠTĚ ROZMARÝN, Hodonín, Brandlova 92a STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU			ARCHITEKTI TIHELKA - STARYCHA s.r.o. BRNO, GARGULÁKOVA 32, 614 00	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. TIHELKA		DATUM	05/2016
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. ARCH. M. STARYCHA		ZAK. ČÍSLO	4/16
VYPRACOVAL	ING. JAKUB VELEBA		STUPEŇ	DPS a VD
INVESTOR : ISŠ Hodonín, příspěvková organizace, Lipová alej 3756/21, 69503 Hodonín				
D.1.3 Architektonicko-stavební řešení - navrhovaný stav 2.etapa ŘEZ B-B'			MĚŘÍTKO 1 : 50	Č. VÝKRESU 210