



SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-12-024-300 ZOV stavby II/379 Deblín - Tišnov, NN

Objekt: 00 Zesílení krytu účelové komunikace

Rozpočet: 00 Zesílení krytu účelové komunikace

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-12-024-300 ZOV stavby II/379 Deblín - Tišnov,NN
Objekt: 00 Zesílení krytu účelové komunikace
Rozpočet: 00 Zesílení krytu účelové komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	11360		ROZRYTÍ VOZOVKY km 0,288-2,392: 2104m*3,25m = 6838 m2 2104*3,25=6 838,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu	M2	6 838,000		
2	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 288*3=864m2 288*3=864,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	864,000		
3	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M 288*3=864m2 288*3=864,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu	M2	864,000		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
4	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM 288*3=864m2 288*3=864,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	864,000		
5	564611		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU JEMNÉHO TL. 50MM 288*3=864m2 288*3=864,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti	M2	864,000		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-12-024-300 ZOV stavby II/379 Deblín - Tišnov,NN
Objekt: 00 Zesílení krytu účelové komunikace
Rozpočet: 00 Zesílení krytu účelové komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní) - rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
6	572641		JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 S DĚLENÝM PODRCENÍM km 0,288-2,392: 2104m*3,25m = 6838 m2 2104*3,25=6 838,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	6 838,000		
5		Komunikace					

Celkem: