

POHLED JIŽNÍ 1:100

STŘECHA + 24,120



SÚ 13

- STAVEBNÍ ÚPRAVA ZAHRNUJE
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTÚ VZT ŽALUZIE, PROVEDENÍ NOVÉHO VČETNĚ ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ

SÚ 14

- STAVEBNÍ ÚPRAVA ZAHRNUJE
- REPASE STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH VÝPLNÍ SKLEPNÍCH OKEN 1000x350mm, (9ks)
  - PROVEDENÍ NOVÝCH OCELOVÝCH VÝPLNÍ-KOPIE DLE STÁVAJÍCÍCH (1ks)
  - ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNĚ

- OPRAVA OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, PARAPETŮ APOD, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK V ROZSAHU 10% VŠECH PRVKŮ NA FASÁDĚ
- VŠECHNY VÝČNĚLKÝ Z FASÁDNÍ ROVINY BUDOU OSAZENY HROTOVÝM SYSTÉM TVOŘÍCIM OCHRANU PROTI PTACTVU.
- DEMONTÁŽ, USKLADNĚNÍ A NÁSLEDNÁ OPĚTOVNÁ MONTÁŽ PRVKŮ NA FASÁDĚ (NAPŘ. PŘEDOKENNÍCH ŽALUZII)

POZNÁMKA

- NAVŘZENÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁDY OBJEKTU JE POUZE ORIENTAČNÍ. KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE PODLÉHAT ODSOUHLASENÍ OPP MMB PO PROVEDENÍ STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU A VYVZORKOVÁNÍ BAREVNÝCH VARIANT.

SÚ 12

- STAVEBNÍ ÚPRAVA ZAHRNUJE
- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK NA FASÁDĚ V ROZSAHU 50% VYZNAČENÉ PLOCHY
  - ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK NA OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ V ROZSAHU 50% VYZNAČENÉ PLOCHY
  - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU V ROZSAHU 100% VYZNAČENÉ PLOCHY
  - CELOPLOŠNÉ ZPEVNĚNÍ FASÁDY MINERÁLNÍM ROZTOKEM
  - DOPLNĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK - JÁDROU ČISTÉ VÁPENNOU OMÍTKU POUŽÍT NA VĚTŠÍ DEFEKTY, ŠTUKOVOU OMÍTKU NA VYSPRÁVENÁ A DOPLNĚNÁ MÍSTA JÁDROVOU OMÍTKOU.
  - HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR - POUŽÍT NA MÍSTA EXTRÉMNĚ ZATÍŽENÁ VODOU - ROZSAH 20% Z VYZNAČENÉ PLOCHY
  - SJEDNOCUJÍCÍ PODNÁTĚR A FINÁLNÍ NÁTĚR V ROZSAHU 100% Z VYZNAČENÉ PLOCHY

SÚ 02

- STAVEBNÍ ÚPRAVA ZAHRNUJE
- ODSTRANĚNÍ OMÍTEK NA FASÁDĚ V ROZSAHU 100% VYZNAČENÉ PLOCHY
  - ODSTRANĚNÍ OMÍTEK NA OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ V ROZSAHU 100% VYZNAČENÉ PLOCHY
  - NOVÁ SKLADBA VNĚJŠÍ OMÍTKY S PROFILACÍ
  - HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR - POUŽÍT NA MÍSTA EXTRÉMNĚ ZATÍŽENÁ VODOU - ROZSAH 15% Z VYZNAČENÉ PLOCHY
  - SJEDNOCUJÍCÍ PODNÁTĚR A FINÁLNÍ NÁTĚR V ROZSAHU 100% Z VYZNAČENÉ PLOCHY

SÚ 03

- STAVEBNÍ ÚPRAVA ZAHRNUJE
- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK NA ŘÍMSE V ROZSAHU 30% VYZNAČENÉ PLOCHY
  - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU V ROZSAHU 100% VYZNAČENÉ PLOCHY
  - CELOPLOŠNÉ ZPEVNĚNÍ FASÁDY MINERÁLNÍM ROZTOKEM
  - DOPLNĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK - JÁDROU ČISTÉ VÁPENNOU OMÍTKU POUŽÍT NA VĚTŠÍ DEFEKTY, ŠTUKOVOU OMÍTKU NA VYSPRÁVENÁ A DOPLNĚNÁ MÍSTA JÁDROVOU OMÍTKOU.
  - SJEDNOCUJÍCÍ PODNÁTĚR A FINÁLNÍ NÁTĚR V ROZSAHU 100% Z VYZNAČENÉ PLOCHY

SÚ 04

- STAVEBNÍ ÚPRAVA ZAHRNUJE
- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK NA FASÁDĚ V ROZSAHU 30% VYZNAČENÉ PLOCHY
  - ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK NA OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ V ROZSAHU 50% VYZNAČENÉ PLOCHY
  - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU V ROZSAHU 100% VYZNAČENÉ PLOCHY
  - CELOPLOŠNÉ ZPEVNĚNÍ FASÁDY MINERÁLNÍM ROZTOKEM
  - DOPLNĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK - JÁDROU ČISTÉ VÁPENNOU OMÍTKU POUŽÍT NA VĚTŠÍ DEFEKTY, ŠTUKOVOU OMÍTKU NA VYSPRÁVENÁ A DOPLNĚNÁ MÍSTA JÁDROVOU OMÍTKOU.
  - HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR - POUŽÍT NA MÍSTA EXTRÉMNĚ ZATÍŽENÁ VODOU - ROZSAH 20% Z VYZNAČENÉ PLOCHY
  - SJEDNOCUJÍCÍ PODNÁTĚR A FINÁLNÍ NÁTĚR V ROZSAHU 100% Z VYZNAČENÉ PLOCHY

SÚ 05

- STAVEBNÍ ÚPRAVA ZAHRNUJE
- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK NA FASÁDĚ V ROZSAHU 50% VYZNAČENÉ PLOCHY
  - ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK NA OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ V ROZSAHU 50% VYZNAČENÉ PLOCHY
  - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU V ROZSAHU 100% VYZNAČENÉ PLOCHY
  - CELOPLOŠNÉ ZPEVNĚNÍ FASÁDY MINERÁLNÍM ROZTOKEM
  - DOPLNĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK - JÁDROU ČISTÉ VÁPENNOU OMÍTKU POUŽÍT NA VĚTŠÍ DEFEKTY, ŠTUKOVOU OMÍTKU NA VYSPRÁVENÁ A DOPLNĚNÁ MÍSTA JÁDROVOU OMÍTKOU.
  - HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR - POUŽÍT NA MÍSTA EXTRÉMNĚ ZATÍŽENÁ VODOU - ROZSAH 20% Z VYZNAČENÉ PLOCHY
  - SJEDNOCUJÍCÍ PODNÁTĚR A FINÁLNÍ NÁTĚR V ROZSAHU 100% Z VYZNAČENÉ PLOCHY

SÚ 06

- STAVEBNÍ ÚPRAVA ZAHRNUJE
- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCHČÁSTÍ UMĚLÉHO KAMENE (PEMRLOVANÉ TERACO) V ROZSAHU 10% VYZNAČENÉ PLOCHY
  - OČIŠTĚNÍ, OCHRANA HYDROFOBIZAČNÍM PROSTŘEDKEM V ROZSAHU 100%

SÚ 07

- STAVEBNÍ ÚPRAVA ZAHRNUJE
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY A PROVEDENÍ NOVÉHO Z MĚDĚNÉHO PLECHU RŠ 1000 MM V ROZSAHU 100%

SÚ 08

- STAVEBNÍ ÚPRAVA ZAHRNUJE
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETU A PROVEDENÍ NOVÉHO Z MĚDĚNÉHO PLECHU RŠ 250 MM V ROZSAHU 100%

SÚ 09

- STAVEBNÍ ÚPRAVA ZAHRNUJE
- REPASE STÁVAJÍCÍHO KRYTÚ VĚTRACÍHO KANÁLKU 150x150mm (18KS), PROVEDENÍ NOVÉHO - KOPIE DLE STÁVAJÍCÍCH (1KS), ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ

SÚ 10

- STAVEBNÍ ÚPRAVA ZAHRNUJE
- DEMONTÁŽ, OČIŠTĚNÍ A NÁSLEDNÁ MONTÁŽ DEŠŤOVÉHO SVODU, NAHRAZENÍ STÁVAJÍCÍCH OBJÍMEK NOVÝMI


SÚ 11

POZICE NEOBSAZENA

pozn.1

- STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇ ELEKTRO, BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: fchy@velehradsky.cz T: +420 547 221 936		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY STAVEBNÍ OBJEKT: ČÁST PD: DOKUMENTACE OBJEKTŮ PROFESNÍ ČÁST: D.11-ARCHITEXTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		AUTORIZACE:	
SUBODAVATEL:		DATUM: 05/2017 MĚŘÍTKO: 1:100			
STAVBNÍK: GYMNAZIUM, Brno, tř. kpt. Jaroše 14		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Velehradský			
MÍSTO STAVBY: tř. kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno		VYPRACOVAL: Ing. Karel Čihlář			
ČÍSLO A NÁZEV AKCE: 14.12 Oprava fasády budovy školy tř. Kpt. Jaroše 14		NÁZEV VÝKRESU: POHLED JIŽNÍ			
STUPEŇ PD: DPS	STAVEBNÍ OBJEKT: SO-01	ČÁST PD: D	Č. VÝKRESU: AS-103	Č. REVIZE:	Č. PARÉ: