

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	170518p	Odstranění havarijního stavu kanalizace u objektu ústavní lékárny Nemocnice Kyjov
Objekt:	SO 1	Oprava kanalizace
Rozpočet:	01	Rozpočet

Objednatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 1247/22 69701 Kyjov	IČO: 00226912 DIČ: CZ00226912
--	--

Zhotovitel: G G ARCHICO a.s. Zelené náměstí 1291 686 01 Uherské Hradiště	IČO: 46994432 DIČ: CZ46994432
--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK

Zaokrouhlení	CZK
--------------	-----

Cena celkem s DPH	CZK
--------------------------	------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem						0

Položkový rozpočet

S:	170518p	Odstranění havarijního stavu kanalizace u objektu ústavní lékárny Nemocnice Kyjov
O:	SO 1	Oprava kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 30 cm	m2	21,84000		
		stoka C : $(28,6-21,6+1,0)*1,2$		9,6		
		stoka C1 : $(47,0-37,8+1,0)*1,2$		12,24		
2	113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm	m2	29,12000		
		stoka C : $(28,6-21,6+1,0)*1,6$		12,8		
		stoka C1 : $(47,0-37,8+1,0)*1,6$		16,32		
3	113151114R00	Fréz. živ. krytu pl.do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5cm	m2	36,40000		
		stoka C : $(28,6-21,6+1,0)*2,0$		16		
		stoka C1 : $(47,0-37,8+1,0)*2,0$		20,4		
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	4,00000		
		stoka C : 2,0		2		
		stoka C1 : 2,0		2		
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	120,00000		
6	119001402R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm	m	2,40000		
		stoka C : 1,2		1,2		
		stoka C1 : 1,2		1,2		
7	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,00000		
		stoka C : $1,2*3$		3,6		
		stoka C1 : $1,2*2$		2,4		
8	121101103R00	Sejmutí omítky s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	19,64800		
		stoka C : $(21,6+1,0)*1,6*0,2$		7,232		
		stoka C1 : $(37,8+1,0)*1,6*0,2$		12,416		
9	130001101R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	43,26000		
		stoka C : $1,2*(2,0*2,80+3,0*2,70)$		16,44		
		stoka C1 : $1,2*(3,0*3,05+2,0*(3,30+3,30))$		26,82		
10	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3, STROJNĚ	m3	273,37440		
		stoka C : $((28,6-21,6)*((2,79+2,73)/2-0,5)+21,6*((3,04+2,89)/2-0,2)+0,15*28,6)*1,2$		95,8008		
		stoka C1 : $((47,0-37,8)*((3,33+3,49)/2-0,5)+37,8*((3,43+3,01)/2-0,2)+0,15*47,0)*1,2$		177,5736		
11	132201219R00	Příplatek za lepidlo - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	273,37440		
12	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	30,73600		
		stoka C : $2,0*0,8*(3,01+2,73)$		9,184		
		stoka C1 : $2,0*0,8*(3,2+3,29+3,49+3,49)$		21,552		
13	133201109R00	Příplatek za lepidlo - hloubení šachet v hor.3	m3	30,73600		
14	151201102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	472,90400		
		stoka C : $((28,6-21,6)*((2,79+2,73)/2)+21,6*((3,04+2,89)/2))*2$		166,728		
		stoka C1 : $((47,0-37,8)*((3,33+3,49)/2)+37,8*((3,43+3,01)/2))*2$		306,176		
15	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	472,90400		
16	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	304,11040		
		rýhy : 273,3744		273,3744		
		šachty : 30,736		30,736		
17	162301101RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 12 t	m3	19,64800		
		přemístění omítky : 19,648		19,648		

Položkový rozpočet

S:	170518p	Odstranění havarijního stavu kanalizace u objektu ústavní lékárny Nemocnice Kyjov
O:	SO 1	Oprava kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
18	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m, nosnost 12 t	m3	476,72976		
		na mezideponii do 5km : 304,1104		304,1104		
		zpětný zásyp výkopů : 304,1104-131,49104		172,61936		
19	162701105RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 30 t	m3	131,49104		
		filtrační vrstva 16-32 : 13,608		13,608		
		lože potrubí 0-4 : 13,608		13,608		
		podkl. beton šachet : 1,92		1,92		
		obsyp potrubí - stoka C : 0,6*1,2*28,6		20,592		
		obsyp potrubí - stoka C1 : 0,6*1,2*47,0		33,84		
		hutnitelný materiál - stoka C - rýha : ((28,6-21,6)*((2,79+2,73)/2-(0,5+0,6+2*0,15)))*1,2*1,1		12,5664		
		hutnitelný materiál - stoka C1 - rýha : ((47,0-37,8)*((3,33+3,49)/2-(0,5+0,6+2*0,15)))*1,2*1,1		24,40944		
		hutnitelný materiál - stoka C - šachty : 2,0*0,8*2,73*1,1		4,8048		
		hutnitelný materiál - stoka C1 - šachty : 2,0*0,8*3,49*1,1		6,1424		
20	162701109RT6	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, nosnost 30 t	m3	1 314,91040		
		skládka do 20km : 131,49104*10		1314,9104		
21	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	131,49104		
22	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	208,85440		
		stoka C : ((28,6-21,6)*((2,79+2,73)/2-(0,5+0,6+2*0,15)))+21,6*((3,04+2,89)/2-(0,2+0,6+2*0,15))*1,2		59,7648		
		stoka C1 : ((47,0-37,8)*((3,33+3,49)/2-(0,5+0,6+2*0,15)))+37,8*((3,43+3,01)/2-(0,2+0,6+2*0,15))*1,2		118,3536		
		šachty : 30,736		30,736		
23	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrpkovisku frakce 0 - 22 mm	m3	49,08815		
		stoka C : (0,6*1,2-pi*0,15^2)*28,6		18,57039		
		stoka C1 : (0,6*1,2-pi*0,15^2)*47,0		30,51777		
24	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	98,24000		
25	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2	98,24000		
		19,648/0,2		98,24		
26	183405211R00	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	147,36000		
		98,24*1,5		147,36		
27	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	131,49104		
28	00572420R	Směs travní parková III. dekorativní PROFI, á 25 kg	kg	3,00000		
		20g/m2 : 147,36*0,02		2,9472		
		0,0528		0,0528		
29	583417003R	Kamenivo drcené frakce 0/32 A Jihomor.kraj	t	86,26147		
		stoka C - rýha : ((28,6-21,6)*((2,79+2,73)/2-(0,5+0,6+2*0,15)))*1,2*1,8*1,1		22,61952		
		stoka C1 - rýha : ((47,0-37,8)*((3,33+3,49)/2-(0,5+0,6+2*0,15)))*1,2*1,8*1,1		43,93699		
		stoka C - šachty : 2,0*0,8*2,73*1,8*1,1		8,64864		

Položkový rozpočet

S:	170518p	Odstranění havarijního stavu kanalizace u objektu ústavní lékárny Nemocnice Kyjov
O:	SO 1	Oprava kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

stoka C1 - šachty : 2,0*0,8*3,49*1,8*1,1

11,05632

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

30	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	13,60800		
----	--------------	---	----	----------	--	--

stoka C : 0,15*28,6*1,2

5,148

stoka C1 : 0,15*47,0*1,2

8,46

31	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,92000		
----	--------------	--	----	---------	--	--

stoka C : 1,6*1,6*0,15

0,384

stoka C1 : 1,6*1,6*0,15*4

1,536

32	457572211RK1	Filtr.vrstvy ze zhut.kam.těž.hr.16-32, bez úpravy, kraj Jiho-moravský	m3	13,60800		
----	--------------	---	----	----------	--	--

stoka C : 0,15*28,6*1,2

5,148

stoka C1 : 0,15*47,0*1,2

8,46

Díl: 5 Komunikace

33	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	45,28000		
----	--------------	--	----	----------	--	--

stoka C : ((28,6-21,6)*1,2+0,8*2,0)*2

20

stoka C1 : ((47,0-37,8)*1,2+0,8*2,0)*2

25,28

34	565181111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.15 cm, plochy 101-200 m2	m2	32,96000		
----	--------------	---	----	----------	--	--

stoka C : (28,6-21,6+1,2)*1,6+0,8*2,0

14,72

stoka C1 : (47,0-37,8+1,2)*1,6+0,8*2,0

18,24

35	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	41,20000		
----	--------------	---	----	----------	--	--

stoka C : (28,6-21,6+1,4)*2,0+0,8*2,0

18,4

stoka C1 : (47,0-37,8+1,4)*2,0+0,8*2,0

22,8

36	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2	m2	41,20000		
----	--------------	---	----	----------	--	--

Díl: 8 Trubní vedení

37	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC, bez obs.	m	75,60000		
----	--------------	--	---	----------	--	--

stoka C : 28,6

28,6

stoka C1 : 47,0

47

38	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	6,00000		
----	--------------	--	---	---------	--	--

39	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	6,00000		
----	--------------	--	---	---------	--	--

40	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	77,00000		
----	--------------	--	---	----------	--	--

41	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	5,00000		
----	--------------	--	-----	---------	--	--

42	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	9,00000		
----	--------------	--	-----	---------	--	--

43	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	12,00000		
----	--------------	--	---	----------	--	--

44	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	77,00000		
----	--------------	--	---	----------	--	--

45	892583111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 300, vodou	úsek	10,00000		
----	--------------	---	------	----------	--	--

46	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	5,00000		
----	--------------	--	-----	---------	--	--

47	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	5,00000		
----	--------------	-----------------------------------	-----	---------	--	--

48	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	90,00000		
----	--------------	------------------------------------	---	----------	--	--

49	721170967R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160	kus	3,00000		
----	--------------	--	-----	---------	--	--

50	721170968R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 200	kus	5,00000		
----	--------------	--	-----	---------	--	--

51	871315221U00	Potrubí PVC hladké třídy SN12 DN150	m	6,00000		
----	--------------	-------------------------------------	---	---------	--	--

52	871355221U00	Potrubí PVC hladké třídy SN12 DN200	m	6,00000		
----	--------------	-------------------------------------	---	---------	--	--

53	87141-5221	Potrubí PVC hladké třídy SN12 DN300	m	77,00000		
----	------------	-------------------------------------	---	----------	--	--

54	286 001.R	Koleno kanalizační 150/ 45° PVC	kus	5,00000		
----	-----------	---------------------------------	-----	---------	--	--

55	286 002.R	Koleno kanalizační 200/ 45° PVC	kus	4,00000		
----	-----------	---------------------------------	-----	---------	--	--

Položkový rozpočet

S:	170518p	Odstranění havarijního stavu kanalizace u objektu ústavní lékárny Nemocnice Kyjov
O:	SO 1	Oprava kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
56	286 004.R	Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC	kus	5,00000		
57	286 005.R	Přesuvka kanalizační KGU 150 PVC	kus	2,00000		
58	286 006.R	Poklop KDB02 D400 BEGU	kus	5,00000		
59	286 007.R	Těsnění DN 1500	kus	3,00000		
60	28611222.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	85,00000		
		75,6*1,1		83,16		
		1,84		1,84		
61	28650813R	Přechodka kanal. PVC-kamenina D 160 mm	kus	2,00000		
62	552 008.R	Těsnění DN1000	kus	16,00000		
63	552 009.R	Deska přechodová TZK-Q1 150-63/17	kus	1,00000		
64	592 022.R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q.1 63/4	kus	1,00000		
65	592 010.R	Dno šachtové TBZ-Q.1 150/693 KOM V 30/30/30 PVC hl.1200	kus	1,00000		
66	592 011.R	Dno šachtové TBZ-Q.1 100/531 KOM V 30/30 PVC hl. 400	kus	1,00000		
67	592 012.R	Dno šachtové TBZ-Q.1 100/644 KOM V 30/30/20 PVC hl.400	kus	1,00000		
68	592 013.R	Dno šachtové TBZ-Q.1 100/631 KOM V 30/30 PVC hl.400/20 kam	kus	1,00000		
69	592 014.R	Dno šachtové TBZ-Q.1 100/793 KOM V 30/30 PVC hl.400	kus	1,00000		
70	592 015.R	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50 PS	kus	4,00000		
71	592 016.R	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25 PS	kus	4,00000		
72	592 017.R	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100 PS	kus	4,00000		
73	592 018.R	Skruž šachetní TBS-Q.1 150/50 PS	kus	1,00000		
74	592 019.R	Skruž šachetní TBS-Q.1 150/100 PS	kus	1,00000		
75	592 020.R	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58 KPS	kus	4,00000		
76	592 021.R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q.1 63/10	kus	4,00000		
77	592 023.R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q.1 63/4	kus	1,00000		
78	1001T	Geodetické zaměření	kpl	1,00000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
79	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	4,00000		
80	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,40000		
		4,0*0,3*0,3		0,36		
		0,04		0,04		
81	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	42,00000		
		stoka C : (28,6-21,6+1,4)*2+2,0		18,8		
		stoka C1 : (47,0-37,8+1,4)*2+2,0		23,2		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
82	963015141R00	Demontáž prefabrikovaných konstrukcí 0,50 t	kus	36,00000		
		stoka C : 2*5		10		
		stoka C1 : 2*6+2*7		26		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
83	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	276,14461		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
84	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	20,00000		
		stoka C1 : 12,0		12		
		přípojky : 1,0*8		8		
85	721110809R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 300	m	64,00000		

Položkový rozpočet

S:	170518p	Odstranění havarijního stavu kanalizace u objektu ústavní lékárny Nemocnice Kyjov
O:	SO 1	Oprava kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		stoka C : 28,6		28,6		
		stoka C1 : 35,4		35,4		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
86	979095312R00	Naložení a složení suti	t	34,35944		
87	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	34,35944		
88	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	481,03216		
89	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	34,35944		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
90	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	kus	1,00000		
91	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
92	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
93	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
94	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				
95	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00000		