


PŮDORYS – NOVÝ STAV 1:50



TABULKA POUŽITÝCH BETONŮ—PODROBNÁ SPECIFIKACE, ČSN EN 206




- NOSNÁ KONSTRUKCE-RÁMOVÁ PŘÍČEL
C 30/37- XC4 , XD1 , XF2-Cl 0,2-Dmax.22-S3
- SPODNÍ STAVBA-RÁMOVÉ STOJKY
C 30/37- XC4 , XD1 , XF2-Cl 0,2-Dmax.22-S3
- ZÁKLADY
C 30/37- XC3 , XD1 , XF2 , XA1-Cl 0,2-Dmax.22-S3
- PODKLADNÍ BETON
C 12/15- XO-Cl 0,2-Dmax.22-S3
- PŘECHODOVÝ KLÍN
C 25/30- XC3 , XD1 , XF2-Cl 0,2-Dmax.22-S3
- BETON A SPÁRY KAMENNÉ DLAŽBY DO BETONU
C 25/30- XO-Cl 0,2-Dmax.22-S1 (ZAVHLHLÁ SMĚS),
SPÁROVACÍ (TŘEBA SANAČNÍ) MALTA S ODOLNOSTÍ XF3
- BETONOVÁ PATKA, OPORA KAMENNÉ DLAŽBY VE DNĚ, BŘEHU VODOTEČE
C 30/37- XC3 , XA2 , XF3-Cl 0,2-Dmax.22-S3
- ŘÍMSY
C 30/37- XC4 , XD3 , XF4-Cl 0,2-Dmax.22-S3-NASÁKAVOST max.22 mm

SPECIFIKACE POVRCHU BETONŮ

- VEŠKERÉ NEVIDITELNÉ PLOCHY - Aa
- VIDITELNÉ PLOCHY (NOSNÁ KONSTRUKCE, STOJKY, KŘÍDLA) - Cd
- VIDITELNÉ PLOCHY (VIDITELNÉ PLOCHY BOKU A PODHLEDU ŘÍMSY) - Bb
- ZDRSNĚNÝ POVRCH - STRÍŽ (POVRCH ŘÍMSY) - De

SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpy

TP, PDPS

Hlavní projektant:	Ing. Jaromír RUŠAR		
Zodpovědný projektant:	Ing. Jaromír RUŠAR		
Vypracoval:	Miloslav ŠVESTKA		Majdalenky 19, 638 00 Brno Tel., fax: 545 222 037 E-mail: info@rusar.cz
Kontroloval:	Ing. Jaromír RUŠAR		
Kraj:	Jihomoravský	Datum:	12 / 2015
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace	Formát:	A 4
Název akce:	416-009 Měnin - Blučina, most přes Litavu	Měřítko:	1:100
		Účel:	TP, PDPS
		Čís.zakáz.:	171 - 2015
		Archivní čís.:	45 - 2015
Název objektu:	4 - VÝKRESY NOVÉHO STAVU		
Název výkresu:	PŮDORYS - NOVÝ STAV	Čís.soupravy:	Čís. výkresu: 4.4