NÁZEV AKCE : SŠP Jílová 36g, BRNO – REKONSTRUKCE UBYTOVACÍCH BUNĚK DOMOVA MLÁDEŽE

STUPEŇ : JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT
ZAK.ČÍSLO : P1601

OZN.	SCHEMA	POPIS
2c / I		VĚŠÁKOVÁ STĚNA S BOTNÍKEM Rozměry: Výška: 2 600 Šířka:1 200 Hloubka: 400 Boky a zadní deska šatníkové stěny (obklad niky ze všech stran): laminotřísková deska tl. 18 mm s ABS hranou tl. 0,8 mm Police: laminotřísková deska tl. 18 mm s ABS hranou tl. 0,8 mm Botník: Půda: horní deska: laminotřísková deska tl. 25 mm s ABS hranou tl. 2mm Korpus a police: laminotřísková deska tl. 18 mm s ABS hranou tl. 0,8 mm Sokl výšky 60 - včetně čtyř šatních dvojháčků z broušené nerezi včetně kotvícího materiálu barevné provedení bude vybráno z předloženého vzorníku, bude provedeno ze 2 různých barev Záruční doba: min. 36 měsíců ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ!

VÝKRES DVOJHÁČKU
PLECH – BROUŠENÁ NEREZ tl.=3mm
KOTVENÍ ŠROUBY S IMBUSOVOU HLAVOU



VZOR BAREVNÉHO PROVEDENÍ



	1NP	2NP	3NP	CELKEM
KS	1	1	1	**3**

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM