

TIKY
TL. 0,6 MM

OPRAVA OPLECHOVÁNÍ STŘECHY
- HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,6 MM
r.š. 330 MM

KL/3

KROKVE cca á 1,4 M
- ZESÍLIT PŘÍLOŽKAMI
2x50/120 MM

OPRAVENÁ PLECHOVÁ KRYTINA
- HLINÍKOVÝ TRAPÉZOVÝ PLECH
T - 45/180

LATĚ 120/60 MM - VYMĚNIT
á 750 MM
(LATĚ UPEVNIT DO PŘÍLOŽEK)

OPRAVA
OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- POZINK. PLECH TL. 0,6 MM
r.š. 500 MM

KL/2

cca 10%

750

750

STŘECHU - OPRAVIT
(BUDE OPRAVENO VÝMĚNOU STŘEŠNÍ
KRYTINY A LAŤOVÁNÍ)


OPRAVA PODOKAPNÍCH ŽLABŮ:
PODOKAPNÍ ŽLABY VYMĚNIT,
SVODY PONECHAT
(POZINK. PLECH TL. 0,6 MM, r.š. 330 MM)

KL/1

PŮVODNÍ POŠKOZENOU TEPELNOU
IZOLACI ODSTRANIT, POLOŽIT
TEPELNĚ IZOLAČNÍ ROHOŽE TL. 120 MM
(cca 50% IZOLACE)

KROKVE, VAZNICE, SLOUPKY MECHANICKY
OČISTIT A OPATŘIT OCHRANNÝM NÁTĚREM PROTI
PLÍSNĚM, HMYZU A DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM.
KROKVE POTÉ ZESÍLIT PŘÍLOŽKAMI 2x50/120 MM.

OPRAVA HROMOSVODU :
PŮVODNÍ HROMOSVOD NA STŘEŠE DEMONTOVAT,
DOPLNIT 1x SVOD NA FASÁDĚ, HROMOSVOD NA
STŘEŠE ZNOVU OSADIT, ZVÝŠIT POČET JÍMACÍCH TYČÍ.

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		ING. IVAN ZBOŘIL Projektová činnost Vedlejší 8, Brno 625 00 IČO : 463 39 221
ING. ZBOŘIL	ING. ZBOŘIL	D CAD 3D MAX 24		
STAVEBNÍK : OU A PRŠ BRNO, LOMENÁ 44				
OPRAVA STŘECHY DOMOVA MLÁDEŽE OU a PrŠ, BRNO, LOMENÁ 44			FORMÁT	
			DATUM	
SPOJOVACÍ KRČEK BUDOVY DOMOVA MLÁDEŽE REZ A - A'			MĚŘÍTKO : 1:50	VÝKRES Č. : 12