

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov**Objekt:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov**Rozpočet:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov  
**Objekt:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov  
**Rozpočet:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU 93,75*2,2=206,25 [A]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	206,25		
2	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vybudování 2 indukčních smyček pro SSZ. Pokládka na ložnou vrstvu.  Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,00		
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1			<b>Zemní práce</b>				
3	113346		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM Plocha 625 m2 v tloušťce 150 mm. 625*0,15=93,75 [A]  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	93,75		
4	113724		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM frézování ohrusné vrstvy v tl. 40 mm - 2487m2 frézování ložní vrstvy v tl. 60 mm - 2353m2 Položka zahrnuje odvoz vč. uložení na skládku SÚS ve Vyškově  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku SÚS	M3	240,66		
1			<b>Zemní práce</b>				
5			<b>Komunikace</b>				
5	56213		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM SC C8/10  Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě	M2	625,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov  
**Objekt:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov  
**Rozpočet:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
6	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 infiltrační postřik z emulze 0,7 kg/m2 zbytkového pojiva: 625 m2 Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>	M2	625,00		
7	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik 0,2 kg/m2 zbytkového pojiva: 2487 m2 spojovací postřik 0,4 kg/m2 zbytkového pojiva: 2353 m2 Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>	M2	4 840,00		
8	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu</li> </ul>	M2	110,00		
9	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+,TL. 40MM ACO 11+, PMB 25/55-min.60 Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> </ul>	M2	2 487,00		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov  
**Objekt:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov  
**Rozpočet:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
10	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, TL. 60MM ACL 16+, PMB 25/55-min.60 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2 353,00		
11	577A1		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou	M	50,00		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
12	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK I. etapa - 4 ks II. etapa - 2 ks Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění	KUS	6,00		
13	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM I. etapa - 26 ks IS11b-5ks	KUS	60,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov  
**Objekt:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov  
**Rozpočet:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			IS11c-4ks IP22-4ks A15-3ks C2d-2ks B20a-2ks B1-2ks E13-3ks IJ4b-1ks II. etapa - 34 ks IP22-4ks IS11c-2ks IS11b-1ks A15-3ks IP10-6ks C2b-1ks B24b-1ks B20a-2ks B1-2ks B26-1ks E13-11ks Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
14	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ  I. etapa - 26 ks IS11b-5ks IS11c-4ks IP22-4ks A15-3ks C2d-2ks B20a-2ks B1-2ks E13-3ks	KUS	60,00		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov  
**Objekt:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov  
**Rozpočet:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			IJ4b-1ks II. etapa - 34 ks IP22-4ks IS11c-2ks IS11b-1ks A15-3ks IP10-6ks C2b-1ks B24b-1ks B20a-2ks B1-2ks B26-1ks E13-11ks Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
15	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNĚ	KSDEN	900,00		
			I. etapa - 26 ks - 15 dní IS11b-5ks IS11c-4ks IP22-4ks A15-3ks C2d-2ks B20a-2ks B1-2ks E13-3ks IJ4b-1ks II. etapa - 34 ks - 15 dní IP22-4ks IS11c-2ks IS11b-1ks A15-3ks IP10-6ks C2b-1ks B24b-1ks B20a-2ks B1-2ks B26-1ks E13-11ks				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov  
**Objekt:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov  
**Rozpočet:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
16	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA  VDZ - typ II. V 1a (0,125) - 276 m V 2b (3/1,5/0,125) - 64m V 7 (0,5) - 1 přechod V 5 (0,5) - 7m V 4 (0,25) - 22 m V 10d (0,5/0,5/0,25) - 86 m  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	92,00		
17	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY  V 9a - 6 ks  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu	KUS	6,00		
18	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM  PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU I. etapa - 1 ks II. etapa - 1 ks  Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,00		
19	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ  PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU I. etapa - 1 ks II. etapa - 1 ks  Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	1,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov  
**Objekt:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov  
**Rozpočet:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ  PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU I. etapa - 1 ks, 15 dní II. etapa - 1 ks, 15 dní  Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	30,00		
21	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM  PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU I. etapa - 2 ks II. etapa - 2 ks  Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	4,00		
22	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ  PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU I. etapa - 2 ks II. etapa - 2 ks  Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	4,00		
23	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ  PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU I. etapa - 2 ks, 15 dní II. etapa - 2 ks, 15 dní  Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	60,00		
24	916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM  PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU I. etapa - 25 ks II. etapa - 25 ks  Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	50,00		
25	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ  PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU I. etapa - 25 ks	KUS	50,00		





3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov  
**Objekt:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov  
**Rozpočet:** III/37935 Oprava poruch vozovky silnice III/37935 Vyškov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			II. etapa - 25 ks				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
26	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	750,00		
			PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DZ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU				
			I. etapa - 25 ks, 15 dní				
			II. etapa - 25 ks, 15 dní				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
27	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	164,00		
			POZNÁMKA: jedná se o doplnění chybějícího řádku přidlažby				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací				
			betonové lože i boční betonovou opěrku.				
28	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	148,00		
			zařezání spáry v asfaltové vozovce				
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
29	931312		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	M	148,00		
			zalití spáry asfaltovou zálivkou				
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě				
			nezahrnuje těsnicí profil				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: