



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 03

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ: 00839205, není plátce DPH
Sídlo zadavatele: 682 01 Vyškov, Purkyňova 36 CZ
Zastoupený: Ing. Věrou Seidlovou ředitelkou nemocnice
Tel: +420 517 315 100 Fax: +420 517 315 118
e-mail: seidlova@nemvy.cz
Kód NUTS: CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.01 - C Budova Oddělení dlouhodobě nemocných“ (dále také zakázka).

označené

VZD/03/17

Jedná se o tyto informace:

Otázka č. 03/1:

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 otázka č. 01/1 bylo zadavatel sděleno následovné: „systém ETICS musí vykazovat mechanickou odolnost **min 30J** a odolnost proti krupobití **kategorie HW4**“ avšak v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 byly dodány požadavky na specifikace požadovaných certifikátů zadavatele, které uvádějí: „**zateplovací systém bude vykazovat zvýšenou mechanickou odolnost 20J, odolnost proti krupobití HW 4**“. Prosím o provedení úpravy a upřesnění zadavatele v jaké výši požaduje zvýšenou mechanickou odolnost – **tedy 20J či minimálně 30J**.

Odpověď: č. 03/1

Zadavatel provedl REVIZI Specifikace požadovaných certifikátů, která tvoří přílohu tohoto dokumentu. Zadavatel požaduje:

Mechanická odolnost (celá plocha včetně soklu):

- systém ETICS musí vykazovat mechanickou odolnost min 30J a odolnost proti krupobití kategorie HW4,

Otázka č. 03/2

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (**otázka č. 02/7**) byla zadavatelem upřesněna foukaná izolace z minerálních vláken s požární odolností A2 minimální tloušťce 250 mm, lambda maximálně 0,045, avšak žádáme o vysvětlení, zdali změnu máme do výkazu výměr provést sami či bude zadavatelem zaslán opravený výkaz výměr.

		713 18 Izolace foukaná					
84	713181113R00	...do střešních konstrukcí, minerální	m3	207,90772		0,00	
		Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru.					
		SO.01_17 :					
		S7 :					
		Mezisoučet					
		(12,0*(41,95+34,95)+5,7*0,65)*0,22*1,02		207,90772			

Odpověď: č. 03/2

Zadavatel provedl REVIZI soupisu prací s výkazem výměr označenou „REVIZE č.1 ze dne 4.8.2017“ ve kterém upravil tuto položku.



Otázka č. 03/3

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (**otázka č. 02/8**) bylo zadavatelem upřesněno plastové okno **o velikosti 550/1150mm (P/05)**. Žádáme o vysvětlení, zdali změnu máme do výkazu výměr provést sami či bude zadavatelem zaslán opravený výkaz výměr.

Odpověď č. 03/3

Zadavatel provedl REVIZI soupisu prací s výkazem výměr označenou „REVIZE č.1 ze dne 4.8.2017“ ve kterém upravil tuto položku.

Otázka č. 03/4

Prosíme o vyjasnění daného rozporu položka č. 129, ve výpisu plastových oken a dveří a ve výkazu výměr je uveden počet oken typu P/11 celkem 56ks, avšak dle námi provedeného výpočtu jich ve výkresech je 57ks.

129	P/11	D + M plastové okno 1500/2100mm, kompletně dle výkresu SO.01_25	ks	56,00000		0,00
-----	------	---	----	----------	--	------

Odpověď č. 03/4

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty, kdy je zadavatel povinen nejpozději před podáním nabídek zveřejnit Vysvětlení zadávací dokumentace. Tato lhůta činí čtyři pracovní dny.

Zadavatel provedl REVIZI soupisu prací s výkazem výměr označenou „REVIZE č.1 ze dne 4.8.2017“ ve kterém upravil tuto položku.

Otázka č. 03/5

Prosíme o vyjasnění daného rozporu položka č. 135, ve výpisu plastových oken a dveří a ve výkazu výměr je uveden počet oken typu P/17 celkem 227ks, avšak dle námi provedeného výpočtu jich ve výkresech je 231ks.

135	P/17	D + M plastové okno 1500/1800mm, kompletně dle výkresu SO.01_25	ks	227,00000		0,00
-----	------	---	----	-----------	--	------

Odpověď č. 03/5

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty, kdy je zadavatel povinen nejpozději před podáním nabídek zveřejnit Vysvětlení zadávací dokumentace. Tato lhůta činí čtyři pracovní dny.

Zadavatel provedl REVIZI soupisu prací s výkazem výměr označenou „REVIZE č.1 ze dne 4.8.2017“ ve kterém upravil tuto položku.

Otázka č. 03/6

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 ze dne 28.7.2017 byly upraveny požadované parametry zateplovacího systému. Zůstal však stále jeden parametr, který je schopen splnit pouze jeden výrobce. Žádáme o úpravu parametru - odolnost proti krupobití kategorie HW4, tak aby nedocházelo k diskriminaci výrobců na základě parametrů.

Odpověď č. 03/6

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty, kdy je zadavatel povinen nejpozději před podáním nabídek zveřejnit Vysvětlení zadávací dokumentace. Tato lhůta činí čtyři pracovní dny.

Při zpracování vysvětlení zadávací dokumentace č.1 na předmětnou zakázku postupoval zadavatel tak aby účastník mohl využít při zpracování nabídky více výrobců stavebních materiálů. Uváděný parametr dle zjištění zadavatele nabízí více výrobců ETICS a to společnosti: sto, caparol a baumit.

Otázka č. 03/7

Jedná se o položku viz. Níže. Je zde uvedena 1 sada, ale v PD není nikde uvedeno o kolik dojde k prodloužení. Prosíme o doplnění této informace, jinak nelze nacenit.



Položkový soupis prací a dodávek

S:	SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ FIRMY NEMOCNICE VYŠKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ARCHSTA/N017 PURKYŇOVA 235/36, VYŠKOV					
O:	01	LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH				
R:	01	LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
50	95_Ar_017_F1	Prodloužení vyústění vzduchotechnického potrubí + osazení větrací mřížky, kompletně dle PD - č.v. SO.01_07 - poznámka F1	sada	1,00000		0,00

Odpověď č. 03/7

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty, kdy je zadavatel povinen nejpozději před podáním nabídek zveřejnit Vysvětlení zadávací dokumentace. Tato lhůta činí čtyři pracovní dny.

U položky F1 na výkrese je uvedeno: VYÚSTĚNÍ VZDUCHOTECHNICKÉHO VEDENÍ- PRODLOUŽENÍ VZT POTRUBÍ PŘES ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS + OSAZENÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY, to znamená že prodloužení bude o tloušťku KZS, tedy min. 160mm.

Příloha:

- Soupis prací s výkazem výměr – REVIZE č. 1 ze dne 4.8.2017 v elektronické podobě

Ve Vyškově 4.8.2017

.....
Ing. Věra Seidlová
ředitelka Nemocnice Vyškov, p. o.