

SMLOUVA O DÍLO UBYTOVÁNÍ PRO DOPROVOD PACIENTŮ DLPP BOSKOVICE II

ČÍSLO SMLOUVY:

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace

se sídlem: Křetín 12, 679 62 Křetín
bankovní spojení: GE Money bank
číslo účtu: 174-433004664/0600
IČO: 00386766
DIČ: neplátce
zastoupený ve věcech smluvních: MUDr. Kateřinou Bednaříkovou, ředitelkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Ivou Konupkovou, vedoucí technicko-ekonomického úseku

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

SULKOM, s.r.o.

se sídlem: Knínice 330, Knínice 679 34 Knínice
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 199797300/0300
IČO: 27670309
DIČ: CZ27670309
zastoupený ve věcech smluvních: Pavel Lajšner, jednatel společnosti
zastoupený ve věcech technických: Pavel Lajšner, jednatel společnosti
vedený u rejstříkového soudu: vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 50610

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění tuto
smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Preamble

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: „**Ubytování pro doprovod pacientů DLPP Boskovice II**“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, jakožto i v nabídce účastníka, jsou platné pro plnění předmětu smlouvy, i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
 - i. zhotovení stavby na pracovišti Dětské léčebny pohybových poruch v Boskovicích (dále jen „stavba“),
 - ii. dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),
 - iii. geodetického zaměření stavby,
 - iv. geometrických plánů,
 - v. vyřízení souhlasných stanovisek k vydání kolaudačního souhlasu a kolaudační souhlas.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Stavební práce budou prováděny za provozu pracoviště Dětské léčebny pohybových poruch v Boskovicích.

II. STAVBA

1. Stavbou se rozumí provedení stavebních prací: Ubytování pro doprovod pacientů DLPP Boskovice. Předmětem stavby je vybudování 5 samostatných mobilních ubytovacích jednotek z ocelové konstrukce, dodaných jako funkční celek, umístěných v parku za hlavní budovou léčeben. Buňky budou společně napojeny venkovní rampou na přístavbu nové rehabilitační části budovy léčeben. Jednotlivé buňky budou dovezeny na staveniště jako kompletní výrobky a následně jeřábem usazeny na předem připravené základy a poté budou napojeny na připravené přípojky energií (voda, kanalizace splašková a dešťová, elektřina silnoproudá, ochrana proti blesku a slaboproudá).
2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním stavby**, čímž je:
 - i. Projektová dokumentace spolu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem: „**Přístavba Dětské léčebny pohybových poruch v Boskovicích II. etapa**“, Ing. arch. Marií Škvařilovou, v květnu 2016.
 - ii. akty státní správy: Stavební povolení č.: DMBO 15727/2016, vydané MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování.
 - iii. písemné pokyny objednatele;
 - iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy;
 - v. obecně závazné právní a technické požadavky platné v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., v platném znění, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a ostatními souvisejícími obecně závaznými předpisy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - i. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - ii. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla tak, aby se minimalizovalo omezení provozu Dětské léčebny pohybových poruch v Boskovicích,

- iii. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- iv. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- v. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- vi. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- vii. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- viii. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

III. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DSPS)

1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby.
2. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy aktuálně účinnou vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
3. DSPS bude předána objednateli 3x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby. DSPS bude předána rovněž elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.
3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán stavby, který bude podkladem pro katastr nemovitostí.
4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánů uvedených plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohody na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- i. Předání a převzetí prostoru staveniště nejpozději do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele
- ii. Dokončení a předání stavby ve lhůtě do 90 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště
- iii. Předání a převzetí díla do 15 dnů od dokončení stavby

Termín předání a převzetí prostoru staveniště je závislý na řádném ukončení zadávacího řízení.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště.

3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou této smlouvy.

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:

- i. práce a dodávky k odstranění případných vad a nedodělků stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu,
- ii. vyčištěné prostory staveniště,
- iii. geometrické plány,
- iv. kolaudační souhlas.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení stavby či předání a převzetí díla.

7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.

8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je obstará.

9. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předat objednateli veškeré doklady, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě atp., vztahující se k použitým materiálům a technologiím. Zároveň je povinen předat objednateli záruční listy, návody k obsluze a provést proškolení obsluhy.

10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Pokud objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání, uvede jejich výčet a sjedná se zhotovitel termín pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen

tyto drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.

11. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě, v případě vzniku nepředvídatelných nebo neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě rovněž v případě provádění nových stavebních prací. Veškeré změny a dodatky mohou být provedeny pouze za splnění podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla:

Cena bez DPH	6 375 967,56 Kč
--------------	------------------------

DPH	1 338 953,19 Kč
-----	------------------------

Cena celkem včetně DPH	7 714 920,75 Kč
------------------------	------------------------

2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek Soupisu prací (dále jen Rozpočet), který je přílohou této smlouvy.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

4. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

5. Podmínky pro změnu ceny

i. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

ii. Změna výše DPH.

iii. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, které nebyly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. Objednatel v takovém případě bude postupovat v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

6. Způsob sjednání změny ceny

i. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Jednotkové ceny musejí odpovídat výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

ii. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

iii. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s prováděním dodatečných prací a se změnou sjednané ceny, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls. Nabídková cena bude určena následovně, zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

iv. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

- v. Veškeré drobné změny předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel před jejich provedením oznámit objednateli a je oprávněn je provést teprve po písemném odsouhlasení objednatelem. Veškeré vícepráce a rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění budou obsahem dodatku této smlouvy o dílo po jejich schválení objednatelem. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu.
- vi. Provede-li zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či vícepráce proti schválené projektové dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu objednatele dle b. 6 iv., nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku objednatele je povinen takové práce v objednatelém určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli škodu, která mu tím vznikla.
- vii. Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se stanoví podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele. Následně bude uzavřen Dodatek ke smlouvě o dílo.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém oprávněná osoba objednatele potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích.
3. Z fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Placení zbývajících 10% fakturované části (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Překročí-li zhotovitel fakturací již hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývajících část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
4. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
5. Přílohou faktur budou protokoly o provedených pracích, které jsou:
 - i. vystavovány k poslednímu dni v kalendářním měsíci,
 - ii. datovány a podepsány stavbyvedoucím a technickým dozorem nebo zástupcem objednatele,
 - iii. ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby
 - od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - v průběhu sledovaného období,
 - od začátku stavby do konce sledovaného období,
 - údaj o částce, která má být dle znění smlouvy čerpána.
 - iv. jejichž přílohou jsou soupisy provedených prací.
6. Přílohou protokolu o provedených pracích jsou soupisy provedených prací, které jsou
 - i. vystavovány alespoň jednou měsíčně,
 - ii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích,
 - iii. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem,
 - iv. datovány a podepsány stavbyvedoucím a technickým dozorem investora,

- v. předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu *.xls, formy jsou řazeny dle závaznosti.
7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- výslovný název Konečná faktura,
 - celkovou sjednanou cenu,
 - soupis všech uhrazených faktur,
 - částku zbývajících k úhradě.
8. Přílohou Konečné faktury bude protokol o dokončení stavby a protokol o předání a převzetí díla.
9. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní ode dne vystavení faktury.
10. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to nejpozději desátý den po dni, ke kterému je vystaven protokol o provedených pracích, nebo protokol o předání a převzetí díla
11. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 30 dní. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu.
12. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
13. Zálohové platby se nesjednávají.
14. Ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za zhotovitelem nezaplacenou DPH z plnění dle této smlouvy se řídí § 109 a § 109a zákona o DPH. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu § 106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění smlouvy nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli. Neučiní-li tak zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 21% z celkové ceny za dílo podle této smlouvy. Uplatnění a uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody.
15. Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty zveřejněné v „Registru plátců DPH“ a identifikovaných osob ve smyslu ust. § 98 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, pokud takovému režimu obchodní partner podléhá.
16. Zhotovitel souhlasí, že v případě bude-li rozhodnuto ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o tom, že je „nespolehlivý plátcem“, aby objednatel uhradil část ceny za dílo ve výši DPH přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
- Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
- Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

IX. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi, případně v průběhu výroby částí stavby mimo prostory staveniště v místě jejich výroby. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele stanoveným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Kontrola

3.1 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.3 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude technický dozor investora (dále rovněž jen TDI) pravidelně svolávat kontrolní dny alespoň 1x za 14 dní. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:

- i. stavební deník,
- ii. deník změn,
- iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí,
- iv. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
- v. doklady o likvidaci odpadu,
- vi. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před zahájením a po dokončení stavby - elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 18.00 hodin.

6. Poddodavatelé

6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

6.2 Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
CUBESPACE S.R.O.	27886794	PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE SUBDODAVATELEM – TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY §56 ZÁKONA. DODÁVKA A MONTÁŽ UBYTOVACÍCH JEDNOTEK.

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě písemného souhlasu objednatele.

6.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

7.2 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.

7.3 Je-li objednatelem určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), poskytne mu zhotovitel veškerou součinnost a bude se při zhotovování stavby řídit jeho pokyny.

8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých částí a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.

10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a umístění měření odběru vody a elektrické energie – náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty v ceně díla.

X. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:

- vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště,
- vytyčit obvod prostoru staveniště,
- zajistit zařízení staveniště.

4. Zhotovitel je povinen zajistit veškerá povolení nutná k provedení stavby v souladu s technickými a právními předpisy.
5. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. stanovení dočasného dopravního značení,
 - ii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení,
 - iii. povolení zvláštního užívání komunikací,
 - iv. povolení užívání veřejného prostranství a případně další.
6. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
7. Zhotovitel je povinen provést veškerá technická a bezpečnostní opatření dle projektové dokumentace, související s prováděním stavebních prací.
8. Zhotovitel je povinen přizpůsobit průběh provádění stavebních prací charakteru místa plnění, tak aby jeho provoz byl omezen co nejméně. Zadavatel si vyhrazuje, že:
 - i. stavební práce na staveništi budou probíhat v pracovní dny výhradně v době od 7:00 do 18:00 hodin;
 - ii. v době od 12:00 do 14:00 hodin, tedy v době poledního klidu, nesmí zhotovitel provádět práce hlučnou technikou;
 - iii. veškerá provozní omezení v místě plnění musejí být předem konzultována s objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.

XI. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět (tzv. méněpráce), sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro objednatele závaznými.
4. K dodatečným pracím a v případě vzniku méněprací, bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
5. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné přesné a průběžné evidence samostatný deník změn. Do deníku změn se zapisují veškeré prováděné a plánované odchylky od zadání stavby, důvody nedodržení zadání stavby a důvod volby daného řešení. Zhotovitel je povinen popsat práce a dodávky na odchylkách od zadání stavby přesně a určitě. Zhotovitel je povinen k pracím a dodávkám na odchylkách od zadání stavby uvést výkaz výměr a, je-li to možné, označení dotčených položek rozpočtu. Zhotovitel je povinen do deníku změn uvádět odkazy na příslušné zápisy ve stavebním deníku, zápisy z jednání apod. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl deník změn na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 18.00 hodin. Zhotovitel je povinen předložit deník změn objednateli na vyžádání, a to bezodkladně. Pro vedení deníku změn se použijí pravidla pro vedení stavebního deníku přiměřeně.

XII. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněné osoby objednatele jsou uvedeny v příloze této smlouvy.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Zástupci objednatele:
 - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, méněprací, změn, či nových zakázek,
 - ii. je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotoviteli,
 - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu,
 - iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele,
 - v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny,
 - vi. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli,
 - vii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; zástupce objednatele je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
 - viii. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů,
 - ix. činit zápisy do stavebního deníku.
4. Technický dozor investora (TDI) je oprávněn zejména
 - i. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; technický dozor je oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
 - ii. udělit zhotoviteli pokyny,
 - iii. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.,
 - iv. činit zápisy do stavebního deníku.
5. Autorský dozor
 - i. kontroluje dodržení podmínek zadání stavby,
 - ii. poskytuje pracovníkům zhotovitele konzultace ke zpracované projektové dokumentaci,
 - iii. posuzuje návrhy zhotovitele na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní. Podobně se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentaci.
6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.
7. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
8. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*; u dalších oprávněných osob zhotovitele je v příloze uveden rozsah jejich oprávnění.

XIII. VYHRAZENÍ ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Objednatel si vyhrazuje možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
2. V případě dostatku finančních prostředků může být zhotovitel vyzván objednatelem k poskytnutí nových stavebních prací. Objednatel může vyzvat zhotovitele k poskytnutí nových stavebních prací do 3 let ode dne uzavření této smlouvy.
3. Podmínky poskytnutí nových stavebních prací, jejich cena a rozsah budou v případě jejich poskytnutí upraveny dodatkem této smlouvy.

XIV. ODPOVĚDNOST A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod, nejméně ve výši 7.400.000,- Kč. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Odpovědnost za vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
 - 4.1 Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak, je: 60 měsíců
 - 4.2 Záruční lhůta pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady a nedodělky dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
 - 4.3 Zhotovitel odpovídá za vady – tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
 - 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta
 - 5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plnění této smlouvy oproti lhůtě dle čl. V. Lhůty plnění, odst. 1	15.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště	15.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s doručením faktury	3.000,- Kč denně
V případě porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 2 a IX odst. 1	3.000,- Kč pokaždé
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí	3.000,- Kč denně
V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	20.000,- Kč za poddodavatele

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů. Za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Objednatel je povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody, která není kryta úrokem z prodlení.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje

- vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené nebo v době stanovené objednatelem,
- zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby a s touto smlouvou o dílo včetně příloh,
- provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
- neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
- prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní,
- zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
- provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,

- viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - ii. prodlení objednatel s úhradou faktur o více než půl roku,
 - iii. prodlení objednatel s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
5. Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatel od této Smlouvy, je povinen zastavit provádění prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s Termínem dokončení díla.
6. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepiší smluvní strany protokol, v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto Smlouvou a které objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají vady, které objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatel. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěné stavby.
7. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného Zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či materiály zhotovitele, na jejichž ponechání na staveništi se objednatel se zhotovitelem dohodl. Zhotovitel má právo na jejich úhradu v jednotkových cenách dle nabídky.
8. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.


XVI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s projektem v písemné podobě, na technických nosičích dat anebo mikrografických záznamech. Všechny dokumenty a doklady týkající se výdajů a nezbytné pro audit je nutné uchovávat minimálně do 31. 12. 2029. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně **všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů** na profilu objednatel, a to v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající s uplatňování záruk a práv probíhají v jazyce českém.
3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatel postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.


5. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
6. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i
- i. v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
 - ii. v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán oprávněnou osobou objednatele.
7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
8. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje a změny stavbyvedoucího. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.
9. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je objednatel oprávněn zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.
10. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
- i. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací),
 - ii. Harmonogram prací,
 - iii. Oprávněné osoby objednatele,
 - iv. Oprávněné osoby zhotovitele.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

V Křetíně, dne 14. 8. 2017

Pavel Lajšner, jednatel


SULKOM s.r.o.
679 34 Knínice 330
DIČ: CZ27670309 IČ: 27670309

V Křetíně, dne 14. 8. 2017


MUDr. Kateřina Bednaříková
ředitelka

Jihomoravské dětské léčebny,
příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
IČ: 00386766
tel.: 516 470 723, 516 470 447

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:17085

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:17085

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ

PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

Ing. Josef Vašíček

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Ing. Arch. Marie Škvařilová

AUTORSKÝ DOZOR

Dne 14.8.2017

za objednatele


Jihomoravské dětské léčebny,
příspěvková organizace
Křetin 12, 679 62 Křetin
IČ: 00386766
tel.: 516 470 723, 516 470 447

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:17085

PŘÍLOHA Č. 4 OPRAVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUČÍ

Petr Trnka

HARMONOGRAM časový a finanční



"Ubytování pro doprovod pacientů DLPP Boskovice II"

[illegible]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **005095** **Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa**

Objednatel: **Jihomoravské léčebny, příapěvková organizace, 679 62 Křetín**

IČO: **00386766**

DIČ:

Zhotovitel: **SULKOM s.r.o.
Knínice 330, 679 34 Knínice**

IČO: **27670309**

DIČ: **CZ27670309**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV				6 623 092,72
PSV				148 354,55
MON				427 162,23
Vedlejší náklady				18 127,20
Ostatní náklady				63 604,03
Celkem				7 280 340,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		7 280 340,73 CZK
Základní DPH	21 %		1 528 872,00 CZK
Zaokrouhlení			0,27 CZK

Cena celkem s DPH

8 809 213,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	53 821	11 302	65 123	1
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	53 821	11 302	65 123	1
01	Ubytovací jednotky	0	6 570 312	1 379 766	7 950 078	90
01A	Ubytovací jednotky - Stavební řešení - zn	0	5 926 222	1 244 507	7 170 728	81
01B	Ubytovací jednotky - Napojení vodovodu	0	194 868	40 922	235 790	3
01C	Ubytovací jednotky - Napojení slaboproudu	0	100 324	21 068	121 392	1
01D	Ubytovací jednotky - Napojení NN	0	348 898	73 269	422 167	5
02	Zpevněná plocha	0	656 208	137 804	794 011	9
02	Zpevněná plocha - změna 2017/02	0	656 208	137 804	794 011	9
Celkem za stavbu		0	7 280 341	1 528 872	8 809 212	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			132 738,23	2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			2 458,16	0
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			28 131,44	0
13	Hloubené vykopávky	HSV			31 313,99	0
16	Přemístění výkopku	HSV			103 729,89	1
17	Konstrukce ze zemin	HSV			14 548,96	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			85 088,80	1
27	Základy	HSV			291 101,07	4
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV			8 940,30	0
38	Kompletní konstrukce	HSV			5 426 239,02	75
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 830,37	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			71 189,59	1
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			252 420,08	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			14 347,26	0
89	Ostatní konstrukce na trubicím vedení	HSV			16 784,18	0

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			37 846,15	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			9 589,95	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 701,42	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			74 881,72	1
711	Izolace proti vodě	PSV			16 155,81	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			18 977,35	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			44 221,81	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			68 999,58	1
M21a	C21M - Elektromontáže	MON			82 345,51	1
M21b	Materiály	MON			84 089,93	1
M21c	Dodávky zařízení (specifikace)	MON			110 188,78	2
M21d	Práce v HZS	MON			56 405,34	1
M23	Montáže potrubí	MON			5 850,20	0
M46	C46M - Zemní práce	MON			88 282,47	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 212,14	0
VN	Vedlejší náklady	VN			18 127,20	0
ON	Ostatní náklady	ON			63 604,03	1
Cena celkem					7 280 340,73	100

Položkový rozpočet

S:	005095	Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				18 127,20
1	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	1 436,34	1 436,34
		Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.				
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 590,86	3 590,86
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.				
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 950,00	7 950,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	3 100,00	3 100,00
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.				
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 050,00	2 050,00
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.				
Díl:	ON	Ostatní náklady				35 693,69
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	718,17	718,17
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.				
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 872,69	2 872,69
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 154,52	2 154,52
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).				
9	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 436,34	1 436,34
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.				
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	11 050,00	11 050,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
11	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 181,72	7 181,72
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.				
12	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	3 590,86	3 590,86
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.				
13	00529	Kompletace příslušných dokladů realizace při předání stavby	kpl	1,00000	6 689,39	6 689,39

Položkový rozpočet

S:	005095	Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa
O:	01	Ubytovací jednotky
R:	01A	Ubytovací jednotky - Stavební řešení - změna 2017/02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				17 246,35
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	41,05560	132,52	5 440,69
2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	61,58340	174,38	10 738,91
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	18,47502	57,74	1 066,75
Díl:	13	Hloubené vykopávky				30 960,34
4	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	4,14000	323,32	1 338,54
5	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1,24200	319,40	396,69
6	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	12,74012	220,53	2 809,58
7	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	3,82204	41,91	160,18
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	16,88013	1 555,40	26 255,35
Díl:	16	Přemístění výkopku				49 299,56
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	139,50115	90,90	12 680,65
10	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	21,85100	173,19	3 784,37
11	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	87,40400	153,17	13 387,67
12	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	44,15750	191,71	8 465,43
13	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	21,85100	502,56	10 981,44
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				10 307,44
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	44,15750	22,93	1 012,53
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.				
15	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	136,39925	15,22	2 076,00
16	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	21,85100	330,37	7 218,91
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				1 331,37
17	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	176,63000	5,51	973,23
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	32,23550	11,11	358,14
Díl:	27	Základy				290 011,06
19	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30	m2	39,00000	1 358,44	52 979,16
20	274321411R00	Beton základových pasů železový z betonu C 25/30	m3	16,79700	2 723,31	45 743,44
21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	97,26000	493,74	48 021,15
22	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	97,26000	99,18	9 646,25
		Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu.				

23	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,75354	34 427,48	25 942,48
24	275321411R00	Beton základových patek železový z betonu C 25/30	m3	6,62400	2 723,32	18 039,27
25	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,23066	34 427,52	42 368,57
26	279321411R00	Beton základových zdí železový z betonu C 25/30	m3	4,72080	2 760,84	13 033,37
27	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení	m2	31,47200	484,09	15 235,28
28	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění	m2	31,47200	204,79	6 445,15
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.				
29	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,33693	37 268,69	12 556,94
Díl:	28	Zpevňování hornin a konstrukcí				8 940,30
30	289971213R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5 š.do 8,5 m	m2	176,63000	8,11	1 432,47
31	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná, oboustranně	m2	186,34465	40,29	7 507,83
Díl:	38	Kompletní konstrukce				5 426 239,02
32	KV/1-6	D+M Kompletizovaný výrobek dle PD - ubytovací jednotky - o rozměrech 7,65m x 4,20m, zastavěné plochy, 32,13 m2, celkové výšky 3,45m, provedené jako samonosný výrobek osazený na připravené základové konstrukce, připojený v nápojných bodech k rozvodům technických instalací, sestávající ze tří místností - vstupní zádveří, koupelna s WC a obytná místnost, nosná ocelová konstrukce, obvodový plášť - obvodová stěna U = 0,24 W/m2K, podlaha U = 0,17 W/m2K, strop U = 0,17/0,14 W/m2K, Uokna ? 1,2 W/m2K, Udvěří ? 1,4 W/m2K, kompletní HSV, PSV, vnitřní technické instalace (součástí dodávky není nábytek, interiérový mobiliář a spotřebiče)	kpl	6,00000	904 373,17	5 426 239,02
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				11 774,96
33	631312511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm z betonu C -12,5 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.	m3	2,39555	2 893,22	6 930,85
34	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	3,63950	521,58	1 898,29
35	58333665R	kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 32,0 mm; třída prané, kačírek	m3	4,00345	735,82	2 945,82
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				4 790,42
36	91-01	D+M PVC obruba výšky 60 mm	m	31,90000	150,17	4 790,42
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				9 589,95
37	931991211R00	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tloušťky 20 mm	m2	1,79400	320,36	574,73
38	93-01	Osazení msykového trnu do železobetonové konstrukce	kus	6,00000	643,72	3 862,32
39	93-02	D+M výplň dilatační spáry š. 20 mm trvale pružným silikonovým nebo polysulfidovým tmelem	m	5,18000	323,36	1 675,00
40	55300090R	trn dilatační	kus	6,00000	579,65	3 477,90
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				30 597,80
41	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	119,85975	255,28	30 597,80
Díl:	711	Izolace proti vodě				16 155,81
42	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení, o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	125,73200	37,34	4 694,83
43	711112002RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení, o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 1x nátěr, včetně dodávky laku ALN	m2	251,46400	44,85	11 278,16
44	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,22380	816,89	182,82
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				18 977,35
45	721176242R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, dešťové, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.	m	4,80000	460,51	2 210,45

		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.				
46	721242110RT1	Lapače střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a, nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90,...	kus	6,00000	2 763,08	16 578,48
47	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,46703	403,44	188,42

Položkový rozpočet

S:	005095	Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa
O:	01	Ubytovací jednotky
R:	01B	Ubytovací jednotky - Napojení vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				132 738,23
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	136,00000	145,42	19 777,12
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	136,00000	92,43	12 570,48
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	97,50000	103,40	10 081,50
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	255,00000	101,54	25 892,70
5	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	255,00000	30,74	7 838,70
6	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	30,00000	252,03	7 560,90
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	30,00000	942,97	28 289,10
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	38,50000	62,10	2 390,85
9	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	38,50000	189,41	7 292,29
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	38,50000	269,11	10 360,74
11	131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4, vnitřní vodovod	m3	1,50000	314,62	471,93
12	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, vnitřní vodovod	m3	1,50000	141,28	211,92
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				7 830,37
13	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	8,50000	921,22	7 830,37
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 572,30
14	631500002RA0	Podlaha polyester.plastbeton 23 mm, mazanina 10 cm	m2	1,00000	2 572,30	2 572,30
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 655,07
15	965042241RT6	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny nad 20 cm	m3	1,50000	1 103,38	1 655,07
Díl:	722	Vnitřní vodovod				44 221,81
16	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	94,00000	43,47	4 086,18
17	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	112,00000	37,61	4 212,32
18	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	18,00000	43,47	782,46
19	722181214RW6	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 50 mm	m	18,00000	133,52	2 403,36
20	722131938R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 80	kus	1,00000	1 607,46	1 607,46
21	722237225R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40	kus	3,00000	582,73	1 748,19
22	722265213R00	Vodoměr domovní DN 20, Qn 2,5	kus	1,00000	4 155,78	4 155,78
23	722260922R00	Montáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	1,00000	797,52	797,52
24	722239105R00	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 6/4	kus	3,00000	103,51	310,53
25	722171213R00	Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm	m	18,00000	51,75	931,50
26	722171215R00	Potrubí z PEHD, D 50 x 4,6 mm	m	76,00000	111,79	8 496,04
27	28653545R	Tvarovka T tlaková PE HD (IPE) d 50 mm /32 mm	kus	6,00000	226,68	1 360,08
28	28653545R	Tvarovka T tlaková PE HD (IPE) d 50 mm/50 mm	kus	1,00000	274,29	274,29
29	722175336R00	Montáž tvarovek plast lepené tři spoje D 50 mm	kus	7,00000	113,86	797,02
30	722172315R00	Potrubí z PPR , studená, D 50x6,9 mm	m	18,00000	681,06	12 259,08
Díl:	M23	Montáže potrubí				5 850,20
31	230180018R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 4,5	m	76,00000	65,21	4 955,96
32	230180017R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32	m	18,00000	49,68	894,24

Položkový rozpočet

S:	005095	Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa
O:	01	Ubytovací jednotky
R:	01C	Ubytovací jednotky - Napojení slaboproudu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21a	C21M - Elektromontáže				16 745,92
1	210010084	trubka inst.pancéf.z PH typ 8029 R=29mm (PU)	m	3,00000	31,37	94,11
2	210010123	trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (VU)	m	34,00000	25,97	882,98
3	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	2,00000	22,72	45,44
4	210010501	Svorka bezšroubová vícenásobná	ks	10,00000	10,81	108,10
5	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	6,00000	11,90	71,40
6	210100258	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2	ks	2,00000	67,08	134,16
7	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	ks	1,00000	86,55	86,55
8	210120401	jistič bez krytu	ks	2,00000	51,93	103,86
9	210190005	mont. a osazení datové rozvodnice	ks	1,00000	2 488,59	2 488,59
10	210800627	CYA 10 mm2 zž (VU)	m	5,00000	19,41	97,05
11	210802228	Kabel UTP cat. 5e odtdoor	m	526,00000	13,68	7 195,68
12	210802229	Koaxiální kbel (75ohm) venkovní	m	309,00000	14,93	4 613,37
13	210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU)	m	15,00000	20,90	313,50
14	210950202	přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2kg	m	64,00000	6,47	414,08
15	215012240	lišta vkladací 80x40mm	m	3,00000	32,35	97,05
Díl:	M46	C46M - Zemní práce				3 561,70
16	460200233	kabel.rýha 50cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3	m	10,00000	140,65	1 406,50
17	460420022R00	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	m	20,00000	38,95	779,00
18	460490012R00	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	10,00000	13,19	131,90
19	460560233	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.50cm hl.zem.tř.3	m	10,00000	63,83	638,30
20	460620013R00	provizorní úprava terénu zem.tř.3	m2	10,00000	60,60	606,00
Díl:	M21b	Materiály				11 531,92
21	00209	trubka panc. instal. z PH 8029 R=29mm	m	3,00000	9,95	29,85
22	00245	Kabelová chráničk DN 40mm	m	34,00000	17,43	592,62
23	00313	krabice KP 68 do sádokartonu	ks	2,00000	8,46	16,92
24	00367	Svorka bezšroubová vícenásobná	ks	10,00000	5,60	56,00
25	00766	zásuvka 230, IP20, 2P+PE, 16A,, 230V barva bílá	ks	1,00000	119,45	119,45
26	02846	CYA 10mm2 zž	m	5,00000	31,11	155,55
27	30020	Kabelový kanál 80x40 mm	m	3,00000	102,03	306,09
28	33918	CYKY 3Cx2.5mm2	m	15,00000	20,55	308,25
29	41088	Jistič jednopólový 16A/B	ks	2,00000	107,01	214,02
30	42194	Kabel UTP cat. 5e odtdoor	m	526,00000	6,97	3 666,22
31	42208	Koaxiální kbel (75ohm) venkovní	m	309,00000	18,66	5 765,94
32	90001	kopaný písek	m3	1,30000	200,93	261,21
33	90006	fólie z polyetylenu šíře 330mm	kg	10,00000	3,98	39,80
Díl:	M21c	Dodávky zařízení (specifikace)				32 503,67
34	01	Dodávka zesilovače TV signálu , 2x aktivní rozbočovač, konektory , zapojení,oživení a závěrečné,, měření	komplet	1,00000	12 134,54	12 134,54
35	02	Datová rozvodnice 600x600x500 mm , 9U, 19" , PATCH panel 24 portů cat. 5e, optická vana vč. kazet,, pro uložení svárů, vč. pictailů a spojek, police pro osazení rozbočovače TV signálu , vyvázání	komplet	1,00000	18 228,94	18 228,94
36	03	kabelů , ukončení , konektory zapojení	ks	12,00000	74,66	895,92
37	04	Závěrečné měření datových zásuvek , protokol	komplet	1,00000	1 244,27	1 244,27
		Napojení na stávající rozvody , podružný mat.				

Díl:	M21d	Práce v HZS				27 077,68
38	M21d1	Úklid pracoviště	hod.	16,00000	248,86	3 981,76
39	M21d2	Napojení na stávající rozvody	hod.	16,00000	286,74	4 587,84
40	M21d3	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	16,00000	286,74	4 587,84
41	M21d4	Zabezpečení pracoviště	hod.	16,00000	286,74	4 587,84
42	M21d5	napojení do stávajíc datové rozvodnice + napojení na stáv. rozvody TV	hod.	20,00000	311,08	6 221,60
43	M21d6	Zatažení optického kabelu do kablové trasy	hod.	10,00000	311,08	3 110,80
Díl:	ON	Ostatní náklady				8 903,12
44	3	Podružný materiál, C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	kpl	1,00000	755,21	755,21
45	4	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	kpl	1,00000	2 010,33	2 010,33
46	6	Podíl přidružených výkonů z C46M	Soubor	1,00000	1 679,80	1 679,80
47	8	Podružný materiál	kpl	1,00000	562,64	562,64
48	10	Doprava dodávek	kpl	1,00000	3 895,14	3 895,14

Položkový rozpočet

S:	005095	Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa
O:	01	Ubytovací jednotky
R:	01D	Ubytovací jednotky - Napojení NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21a	C21M - Elektromontáže				65 599,59
1	210010004	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=29mm (PO)	m	10,00000	29,30	293,00
2	210010134	trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (PU)	m	30,00000	24,62	738,60
3	210010135	trubka ochr.z PE vnitřní do R=80mm (PU)	m	35,00000	25,79	902,65
4	210010313	krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap.	ks	2,00000	36,34	72,68
5	210010351	krab.rozvodka do 4mm2, IP 54 vč.zapoj.	ks	10,00000	99,63	996,30
6	210010501	osazení pružinové bezšroubové svorky	ks	50,00000	9,38	469,00
7	210010522	odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby	ks	12,00000	4,69	56,28
8	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	18,00000	11,25	202,50
9	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	ks	72,00000	15,24	1 097,28
10	210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	ks	20,00000	21,10	422,00
11	210100252	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2	ks	4,00000	114,87	459,48
12	210100258	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2	ks	18,00000	69,16	1 244,88
13	210190003	mont.osazení prefabrikovaných základů pod světlo	ks	10,00000	246,16	2 461,60
14	210190004	mont.oceloplech.rozvodnic do 150kg	ks	2,00000	1 031,54	2 063,08
15	210201002	Montáž světlidel a světlených sestav dle specifikace v TZ	ks	10,00000	269,60	2 696,00
16	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	m	119,00000	29,30	3 486,70
17	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	m	115,00000	29,30	3 369,50
18	210220101R00	svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm	m	168,00000	107,84	18 117,12
19	210220301R00	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	ks	48,00000	29,30	1 406,40
20	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	ks	14,00000	37,51	525,14
21	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	ks	6,00000	37,51	225,06
22	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	ks	1,00000	37,51	37,51
23	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	ks	22,00000	37,51	825,22
24	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	ks	6,00000	37,51	225,06
25	210220361	tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m	ks	2,00000	377,44	754,88
26	210220364	ekvipotenciální svorkovnice s krytem	ks	2,00000	269,60	539,20
27	210220373	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do dřeva	ks	8,00000	372,75	2 982,00
28	210220401R00	označení svodu štitky smalt.;umělá hmota	ks	8,00000	17,58	140,64
29	210220431	tvárování mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky	ks	68,00000	63,30	4 304,40
30	210800626	CYA 6 mm2 zž (VU)	m	40,00000	18,29	731,60
31	210800627	CYA 10 mm2zž (VU)	m	10,00000	18,29	182,90
32	210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU)	m	175,00000	19,69	3 445,75
33	210810014R00	CYKY-CYKYm 4Bx16 mm2 750V (VU)	m	118,00000	21,10	2 489,80
34	210810015	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (VU)	m	204,00000	19,69	4 016,76
35	210810017	CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (VU)	m	144,00000	19,69	2 835,36
36	210950101	označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)	ks	22,00000	17,58	386,76
37	210950202	přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2kg	m	65,00000	6,10	396,50
Díl:	M46	C46M - Zemní práce				84 720,77
38	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	km	0,20000	2 331,16	466,23
39	460200263	kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	m	77,00000	274,99	21 174,23
40	460200303	kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.3	m	6,00000	432,18	2 593,08

41	460200813	kabel.rýha 80cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3	m	48,00000	294,57	14 139,36
42	460420022R00	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	m	323,00000	48,34	15 613,82
43	460490012R00	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	181,00000	12,22	2 211,82
44	460560263	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	m	77,00000	128,97	9 930,69
45	460560303	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.3	m	6,00000	185,58	1 113,48
46	460560813	ruč.zához.kab.rýhy 80cm šíř.50cm hl.zem.tř.3	m	48,00000	128,97	6 190,56
47	460620013R00	provizorní úprava terénu zem.tř.3	m2	150,00000	75,25	11 287,50
Díl: M21b		Materiály				72 558,01
48	00203	trubka ohebná instal. PVC 2329 R=29mm	m	10,00000	9,38	93,80
49	00245	Kabelová chránička DN 40mm	m	30,00000	12,89	386,70
50	00246	Kabelová chránička DN 63mm	m	35,00000	21,10	738,50
51	00307	krabice KO 125	ks	2,00000	63,30	126,60
52	00320	krab.rozvodka do 4mm2, IP 54	ks	10,00000	96,12	961,20
53	00367	Pružinová bezšroubová svorka 3-5 násobná 1,5-2,5mm2	ks	50,00000	5,27	263,50
54	01403	FeZn30x4mm	m	119,00000	37,51	4 463,69
55	01403	FeZn R=10mm	m	115,00000	25,79	2 965,85
56	01403	Vodič ALMGSI 8mm	m	168,00000	16,64	2 795,52
57	01424	zemní tyč ZT 2000x28mm	ks	2,00000	315,31	630,62
58	01427	svorka SO k připojení okapových žlabů	ks	1,00000	16,99	16,99
59	01428	svorka zkušební SZ	ks	14,00000	34,35	480,90
60	01437	svorka SR 03 s páskem	ks	22,00000	19,34	425,48
61	01466	ochranný úhelník OU	ks	8,00000	151,21	1 209,68
62	01473	připojovací svorka SS spojovací pro lana	ks	48,00000	9,38	450,24
63	01488	označovací štítek	ks	8,00000	3,75	30,00
64	01595	kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-08 25/8	ks	16,00000	30,48	487,68
65	02845	CYA 6mm2 zž	m	40,00000	16,41	656,40
66	02846	CYA 10mm2zž	m	10,00000	27,54	275,40
67	02945	CYKY 4Bx16mm2	m	118,00000	164,10	19 363,80
68	02960	CYKY 5Cx1.5mm2	m	204,00000	19,57	3 992,28
69	02962	CYKY 5Cx4mm2	m	144,00000	31,65	4 557,60
70	06170	svorka k zemnicí tyči SJ 02	ks	2,00000	32,82	65,64
71	11501	Zinek ve spreji	ks	2,00000	146,52	293,04
72	11501	Podpěra PV 21c	ks	104,00000	18,16	1 888,64
73	11553	ekvipotenciální svorkovnice v KO 125	ks	2,00000	274,29	548,58
74	11925	Gumoafslt ve spreji	ks	3,00000	105,50	316,50
75	13458	podpěra vedení PV 01	ks	32,00000	11,72	375,04
76	13492	svorka SK	ks	6,00000	16,99	101,94
77	33918	CYKY 3Cx2.5mm2	m	175,00000	17,82	3 118,50
78	90001	kopaný písek	m3	21,00000	189,25	3 974,25
79	90006	fólie z polyetylenu šíře 330mm	kg	181,00000	3,75	678,75
80	47310	Sloupkové svítidlo , výška svítidla 0,5m , průměr 110mm, nerez , IP 54 , E27, vč. světelného zdroje , a základu - specifikace viz. TZ	ks	10,00000	1 582,47	15 824,70
Díl: M21c		Dodávky zařízení (specifikace)				77 685,11
81	01	Rozvodnice ER specifikace dle výkresové dokumentace č. v. 5	ks	1,00000	6 165,77	6 165,77
82	02	Rozvodnice HR specifikace dle výkresové dokumentace č. v. 6	ks	1,00000	8 219,47	8 219,47
83	03	Vyzdění pilíře pro ER+HR, vč. dodávky mat.	ks	2,00000	17 583,54	35 167,08
84	04	Ochrana vodovního potrubí před zamrznutím (samoregulační kabel uožený na přívodním potrubí +,, tepelná izolace, napojení do zástrčky 230V v obytné buňce	ks	6,00000	3 516,60	21 099,60
85	05	geometrické vytýčení a zaměření kabelové trasy NN a SLP	komplet	1,00000	7 033,19	7 033,19
Díl: M21d		Práce v HZS				29 327,66
86	M21d01	Úklid pracoviště	hod.	10,00000	234,43	2 344,30
87	M21d02	Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut prov.	hod.	24,00000	293,04	7 032,96

88	M21d03	Účat ved montéra při revizi	hod.	8,00000	269,60	2 156,80
89	M21d04	Elektromontáže práce oneosazené v C21m	hod.	18,00000	269,60	4 852,80
90	M21d05	Napojení na stávající rozvody	hod.	8,00000	269,60	2 156,80
91	M21d06	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	24,00000	269,60	6 470,40
92	M21d07	Zabezpečení pracoviště	hod.	16,00000	269,60	4 313,60
Díl:	ON	Ostatní náklady				19 007,22
93	3	Podružný materiál, C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	kpl	1,00000	3 428,69	3 428,69
94	4	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	kpl	1,00000	8 051,83	8 051,83
95	6	Podíl přidružených výkonů z C46M	Soubor	1,00000	1 355,63	1 355,63
96	8	Podružný materiál	kpl	1,00000	248,39	248,39
97	12	Doprava dodávek	kpl	1,00000	5 922,68	5 922,68

Položkový rozpočet

S:	005095	Přístavba DL pohybových poruch Boskovice - II. etapa
O:	02	Zpevněná plocha
R:	02	Zpevněná plocha - změna 2017/02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				2 458,16
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové, dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	14,13000	39,56	558,98
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	23,85000	79,63	1 899,18
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				10 885,09
3	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	67,98847	90,83	6 175,39
4	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	39,95131	100,93	4 032,29
5	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	11,98539	56,52	677,41
Díl:	13	Hloubené vykopávky				353,65
6	133201102R00	Hloubení šachet v hornině 3 přes 100 m3	m3	0,48600	682,26	331,58
7	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	0,14580	151,37	22,07
Díl:	16	Přemístění výkopku				54 430,33
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	171,83314	91,64	15 746,79
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	54,93624	252,32	13 861,51
10	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	171,83314	60,56	10 406,21
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	54,93624	262,41	14 415,82
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				4 241,52
12	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou, mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 100 do 102 % PS	m3	13,90673	80,94	1 125,61
13	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	50,00000	23,11	1 155,50
14	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	127,79700	15,34	1 960,41
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				83 757,43
15	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	596,38600	17,26	10 293,62
16	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	255,59400	25,94	6 630,11
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	309,03850	11,20	3 461,23
18	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150, mm	m2	596,38600	46,22	27 564,96
19	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny	m2	255,59400	40,98	10 474,24
20	182301122R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150, mm	m2	255,59400	68,73	17 566,98
21	18-01	Výsadba vzrostlého stromu včetně zemních prací, kotvení ke kůlu, hnojení a dodávky	kus	1,00000	4 541,72	4 541,72
22	00572420R	směs travní parková, dekorativní	kg	25,55940	126,16	3 224,57
Díl:	27	Základy				1 090,01
23	275313611R00	Beton základových patek prostý prostý z betonu C 16/20	m3	0,43200	2 523,18	1 090,01

Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				71 189,59
24	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	113,45000	159,46	18 090,74
25	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	207,53900	255,85	53 098,85
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				252 420,08
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	113,45000	223,20	25 322,04
27	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	194,23000	234,58	45 562,47
28	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	110,90000	202,09	22 411,78
29	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	54,43500	213,45	11 619,15
30	59-01	Napojení stávající dlažby z I. etapy stavby na nově zpevněné plochy S1	m	34,45000	162,52	5 598,81
31	597101010RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky, roštu a žlabu, pro zatížení A15	m	24,25000	949,84	23 033,62
32	597101035RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky, roštu a žlabu, pro zatížení D400	m	3,50000	4 326,83	15 143,91
33	597103011RA0	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch vpust' k žlabu polymerbetonová včetně dodávky vpusti,, pro zatížení A15	kus	2,00000	2 575,07	5 150,14
34	597103020RA0	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch vpust' k žlabu polymerbetonová včetně dodávky vpusti,, pro zatížení D400	kus	2,00000	5 722,71	11 445,42
35	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	114,58450	228,05	26 131,00
36	59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm	m2	196,17230	310,96	61 001,74
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				16 784,18
37	89-01	D+M napojení pásové vpusti na vpust' z I. etapy stavby	kus	1,00000	2 583,74	2 583,74
38	89-02	D+M napojení pásové vpusti na kanalizaci	kus	3,00000	4 733,48	14 200,44
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				33 055,73
39	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	1,00000	868,98	868,98
40	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	1,00000	178,14	178,14
41	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu, prostého	m	21,79500	127,67	2 782,57
42	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože, z betonu prostého C 12/15	m	66,54500	239,70	15 950,84
43	40445020.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s, dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	754,43	1 508,86
44	40445149.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E3; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z, pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	290,16	290,16
45	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	1,00000	406,23	406,23
46	59217337R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	44,02590	40,17	1 768,52
47	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	52,78260	140,29	7 404,87
48	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	13,41785	115,06	1 543,86
49	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h =, 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01000	349,21	352,70
Díl:	96	Bourání konstrukcí				5 046,35

50	96-01	Vybourání stávajícího oplocení s podezdívkou v přední části pozemku v délce cca 6,95 m, včetně, odvozu a likvidace suti	kpl	1,00000	5 046,35	5 046,35
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				44 283,92
51	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	245,12300	180,66	44 283,92
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				68 999,58
52	767-01	Demontáž vjezdové brány šířky 3500 mm a její přemístění do nové polohy, včetně zemních prací a, základových patek	kus	1,00000	6 055,63	6 055,63
53	Z/1a	D+M ocelové zábradlí z jakl. profilů 20/40 mm, výplň kruhová ocel pr. 15 mm, výška 1450 mm, délka, 300 mm, kotveno do základů, komaxitová barva světle šedá	kus	1,00000	2 924,88	2 924,88
54	Z/1b	D+M ocelové zábradlí z jakl. profilů 20/40 mm, výplň kruhová ocel pr. 15 mm, výška 1450 mm, délka, 940 mm, kotveno do základů, komaxitová barva světle šedá	kus	1,00000	9 164,18	9 164,18
55	Z/1c	D+M ocelové zábradlí z jakl. profilů 20/40 mm, výplň kruhová ocel pr. 15 mm, výška 1450 mm, délka, 230 mm, kotveno do základů, komaxitová barva světle šedá	kus	1,00000	2 242,60	2 242,60
56	Z/2	D+M ocelové zábradlí z jakl. profilů 50/50 mm, výplň kruhová ocel pr. 20 mm, výška 1000 mm, délka, 3225 mm, kotveno do základů, žárově zinkováno	kus	1,00000	12 540,19	12 540,19
57	Z/7	D+M oplocení přední části ze sloupků 100/100/4 mm a 60/60/2 dl. 2650 mm, rám jakl 60/30/2 mm, výplň, kruhová ocel pr. 15 mm, výška 2050 mm, délka 4800 mm, žárově zinkováno	kus	1,00000	25 003,42	25 003,42
58	Z/8	D+M oplocení přední části ze sloupků 100/100/4 mm dl. 2650 mm, rám jakl 60/30/2 mm, výplň kruhová, ocel pr. 15 mm, výška 2050 mm, délka 2125 mm, žárově zinkováno	kus	1,00000	11 068,68	11 068,68
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 212,14
59	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	9,61875	207,91	1 999,83
60	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1, km	t	9,61875	41,88	402,83
61	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	86,56875	10,70	926,29
62	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,61875	403,71	3 883,19