

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Název veřejné zakázky :	Přemístění prádelny do hlavní budovy
Zadavatel :	Domov Božice, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	45671877
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zakázka malého rozsahu

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění :

„V průvodní a technické zprávě na str. 13 v oddílu Instalace je popsáno vytápění nové vestavby napojením na stávající vytápění objektu a to osazením moderních radiátorů a žebříkových těles. Ovšem ve výkazu výměr není rozpočet na Ú.T. a ve výkresu Ú.T. je pouze zmínka o opravě topení a obkladu stávajícího potrubí sádrokartonem. Bude se tedy v rámci tohoto výběrového řízení řešit vytápění, pokud ano zašlete prosím rozpočet a výkres.“

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ (VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) :

Součástí předmětu díla bude rovněž dodávka a montáž nových otopných těles, spolu se souvisejícími potrubními rozvody topné vody. Zadavatel doplňuje do zadávací dokumentace:

- Dodatek k technické zprávě
- Upravený výkres Půdorys I.PP – projekční část ÚT, který nahrazuje původní výkres č.04
- soupis stavebních prací – dodatek č.1 – ÚT. Účastník zadávacího řízení náklady, vyplývající z tohoto oceněného soupisu stavebních prací, přičte v rámci rekapitulace do celkové nabídkové ceny díla.

V Božicích dne 11.9.2017

DOMOV BOŽICE
příspěvková organizace
BOŽICE 188, 671 64 BOŽICE
IČO: 456 71 877

Bc. Roman Koprivňanský
ředitel



Technická zpráva Vnitřní technické instalace - dodatek

STAVEBNÍ ÚPRAVY – PRÁDELENSKÝ PROVOZ DOMOV DŮCHODCŮ BOŽICE

Vypracovala:

Ing. Roxana Jarošová
AC - projekt
Znojmo, Dobšická 12

Datum:

VI/2017

Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby: Stavební úpravy – prádelenský provoz – Domov důchodců Božice
Místo stavby: Božice č. 188, parc. č. 254
Investor: Domov důchodců Božice, 671 64 Božice č. 188
Zodp. projektant: Ing. Aleš Čeleda, AC - projekt, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139
Projektant: Ing. Roxana Jarošová, AC - projekt, Dobšická 12, Znojmo

Ústřední vytápění

- V 1. PP objektu se nachází stávající rozvody topné vody, zavěšené pod stropem (oprava + nátěr stávajícího izolovaného potrubí).
- Kolem stávajících rozvodů topné vody, vedle nově navržené vnitřní dělící příčky mezi prádelnou, sušárnou a třídírnou prádla, je navržen nový sádkartonový obklad stávajícího izolovaného potrubí.
- Stávající rozvody topné vody, zavěšené pod průvlakem (před nově navrženým oknem) zůstávají stávající, bez SDK obkladu.

Dodatek:

- Nové rozvody topné vody k novým deskovým otopným tělesům budou napojeny na stávající rozvody topné vody pod stropem.
- V prádelně, sušárně, žehlárně a třídírně prádla jsou navržena nová desková otopná tělesa (typový vzor Radik).
- Některé prostory (šatna, denní místnost a oprava oděvů) jsou již v současné době vytápěny, a to pomocí stávajících otopných těles, umístěných pod okny, vytápění těchto prostor zůstává stávající, beze změn.
- Nově navržený hygienický prostor nebude vytápěn, je součástí sousedního vytápěného prostoru šatny a denní místnosti, odkud bude temperován.

Výpis otopných těles

1. PP:

- | | |
|---|------|
| – Deskové otopné těleso (typový vzor Radik – typ 33 – 60/110) | 2 ks |
| – Deskové otopné těleso (typový vzor Radik – typ 22 – 60/100) | 2 ks |
| – Deskové otopné těleso (typový vzor Radik – typ 22 – 60/110) | 1 ks |

Vypracovala: Ing. Roxana Jarošová

- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (TYP OVÝ VZOR RADIK TYP 33 - 60/110)	2 KS
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (TYP OVÝ VZOR RADIK TYP 22 - 60/100)	2 KS
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (TYP OVÝ VZOR RADIK TYP 22 - 60/110)	1 KS

—V 1. PP objektu se nachází stávající rozvody topné vody, zavěšené pod stropem (oprava + nářer stávajícího izolovaného potrubí).

—Kolem stávajících rozvodů topné vody, vedle nově navržené vnitřní dělicí přičky mezi průdelnou, sušárnou a třídírnou přídla, je navržen nový sádrokartonový obklad stávajícího izolovaného potrubí.

–Stávající rozvody topné vody, zavěšené pod průvlakem (před nově navrtaným oknem) zůstávají stávající, bez SDK obkladu.

—Nové rozvody topné vody k novým deskovým otopným tělesům budou napojeny na stávající rozvody topné vody pod stropem.

—V přádelně, sušárně, žehlárně a třídárně přádla jsou navržena nová desková otopná tělesa (typový vzor Radik).

–Některé prostory (šatna, denní místnost a oprava oděvů) jsou již v současné době vytápěny, a to pomocí stávajících olejových těles, umístěných pod okny, vytápění těchto prostor zastavě stávající, beze změn.

-Nově navržený hygienický prostor nebude vytápěn, je součástí sousedního vytápěného prostoru šatny a denní místnosti, odkud bude temperován.

	Stávající rozvody topné vody cca 75°C
	Stávající rozvody topné vody cca 60°C
	Nové rozvody topné vody cca 75°C
	Nové rozvody topné vody cca 60°C
	Stávající otopná tělesa
	Nově navržená otopná tělesa

KŮTOVÁNO V MM :

		AC – projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139			
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt	
Inq. A. Čeleďa	Inq. R. Jarošová	2568/92	Místo:	Znojmo	
STAVEBNÍ ÚPRAVY – PRADELEŇSKÝ PROVOZ DOMOV DŮCHODCŮ BOŽICE			Formát:	A4	
			Datum:	V/2017	
			Měřítko:	Č. výkresu:	
Investor: Domov důchodců Božice, Božice č. 188			1 : 100	04	
Obsah: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ (1. PP)					

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2017/40	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	ZTI instalace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2017/40	Domov důchodců Božice-prádelna		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Domov důchodců Božice		Zakázkové číslo	2017/40
Dodavatel			Počet listů	
Rozpočtoval				

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		15,0 %		0 Kč	
DPH		15,0 %		0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč	

Poznámka :

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/40 Domov důchodců Božice-prádelna	Rozpočet: 2017/40
Objekt :	02 ZTI instalace	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
1	970051018R00	Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm	m	2,00		
		1*2		2,00		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 733		Rozvod potrubí				
2	722181211RT5	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 15 mm	m	33,00		
3	733161104R00	Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé	m	33,00		
		3*2+2*2		10,00		
		3*2+4*2+2,5*2+4		23,00		
4	733191924R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 20	kus	4,00		
		4		4,00		
5	733-100	Příplatek za pracnost - zřízení odboček potrubí Ú.T.	hod	10,00		
6	733-104	Ú.T. - zednické výpomoci (2%)	proc	0,20		
7	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				
Díl: 734		Armatury				
8	734222611RT3	Ventily s hlavicí termostatickou přímé, G 3/8 dod.+mont.	kus	5,00		
9	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	734 Armatury				
Díl: 735		Otopná tělesa				
10	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	4,00		
11	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových 1řadých, 1500 mm	kus	4,00		
		dočasná demonáž: 4		4,00		
12	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles	kus	9,00		
13	735157666R00	Otopná těl.panel. ventil kompak 22 600/1000 dodo.+mont. vč. všech připojovacích armatur	kus	2,00		
		2		2,00		
14	735157667R00	Otopná těl.panel. ventil kompak 22 600/1100 dodo.+mont. vč. všech připojovacích armatur	kus	1,00		
		1		1,00		
15	735157767R00	Otopná těl.panel. ventil kompak 33 600/1100 dodo.+mont. vč. všech připojovacích armatur	kus	2,00		
		2		2,00		
16	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	4,00		
17	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	3,60		
		1,5*0,6*4		3,60		
18	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	735 Otopná tělesa				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
19	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,05		
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,05		
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,96		
22	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,05		
23	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,05		
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,05		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

Stavba :	2017/40 Domov důchodců Božice-prádelna	Rozpočet : 2017/40
Objekt :	02 ZTI instalace	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	0	0	0	0
734 Armatury	0	0	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0