


POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD BUDE ODSTRANĚN, POVRCH SE VYSPRAVÍ JÁDROVOU OMÍTKOU NA OČIŠTĚNÝ POVRCH
- STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY BUDOU NOVĚ OSAZENY PŘED FASÁDU
- STÁVAJÍCÍ KABELY VEDENÉ PO FASÁDĚ BUDOU PŘELOŽENY POD OMÍTKU
- V MÍSTECH, KDE JE NA OBVODOVÝCH STĚNÁCH INSTALOVÁNO ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ A V MÍSTECH VĚTRACÍCH POTRUBÍ A PROSTUPU KOMÍNU BUDE K ZATEPLENÍ POUŽITA MINERÁLNÍ IZOLACE TAK, ABY PŘESAHOVALA OBRYS TĚCHTO ZAŘÍZENÍ MINIMÁLNĚ O 250mm
- ŽEBŘÍK, OKENNÍ MŘÍŽE, DVÍŘKA HUP, DVÍŘKA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ, OPLECHOVÁNÍ PILÍŘE HUP, OPLECHOVÁNÍ PILÍŘE ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ A ZÁVĚS DOPRAVNÍ ZNAČKY V PRŮJEZDU BUDOU OPATŘENY NOVÝM NÁTĚREM, BEZ DEMONTÁŽE
- NA PROSTŘEDNÍM SLOUPU V PRŮJEZDU BUDOU ODPOJENY A ZDEMONTOVÁNY 3 ELEKTRICKÉ SKŘÍŇE A SEMAFOR, PO DOKONČENÍ OMÍTKY BUDOU OPĚT ZAPOJENY A NAMONTOVÁNY

- 11 STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ SE VYBOURÁ A PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ SE PROVEDE NOVÉ Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ DO BETONOVÉHO LOŽE A Z BETONOVÉ DLAŽBY NA HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
- 12 STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ OTVORY BUDOU ZACHOVÁNY, BUDOU OSAZENY NOVÉ PLASTOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY
- 13 STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NA FASÁDĚ BUDE ODPOJENO, ROZŘEZÁNO A PRODLOUŽENO TAK, ABY KOPÍROVALO ROZŠÍŘENÍ FASÁDY O TLOUŠŤKU POLYSTYRENU ZE VŠECH STRAN. POD DOKONČENÍ BUDE NOVĚ KOTVENO DO STÁVAJÍCÍCH KONZOL, JEJICHŽ VYLOŽENÍ JE DOSTAČUJÍCÍ, POTRUBÍ BUDE OPATŘENO NOVÝM NÁTĚREM
- 16 BUDE PROVĚŘENA FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ NA FASÁDĚ. V PŘÍPADĚ, ŽE JE NEZBYTNÉ JEJICH ZACHOVÁNÍ, BUDOU PRODLOUŽENY A PŘÍPADNĚ PODLE ÚČELU OPATŘENY OCHRANNOU MŘÍŽKOU
- 18 STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇ BUDE PRODLOUŽENA NOVÝM NÁSTAVCEM A OSAZENA PŘED FASÁDU
- 20 STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ, VYPÍNAČE A ZVONKY NA FASÁDĚ BUDOU ODPOJENY A PO DOKONČENÍ NOVÉ FASÁDY OPĚT NAMONTOVÁNY
- 21 STÁVAJÍCÍ LAMPA BUDE ODPOJENA, KONZOLA PRODLOUŽENA, OPATŘENA NOVÝM NÁTĚREM A OPĚT NAMONTOVÁNY
- 22 STÁVAJÍCÍ INFORMAČNÍ TABULE NA FASÁDĚ BUDOU ODMONTOVÁNY A PO DOKONČENÍ NOVÉ FASÁDY OPĚT NAMONTOVÁNY
- 23 STÁVAJÍCÍ PLECHOVÝ KRYT BUDE ZDEMONTOVÁN A PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ OPĚT NAMONTOVÁN A OPATŘEN NOVÝM NÁTĚREM, STYK KRYTU A FASÁDY BUDE OPATŘEN SILIKONEM
- 24 BUDE PROVĚŘENA FUNKČNOST STÁVAJÍCÍHO ELEKTRICKÉHO VEDENÍ KE STŘEŠNÍKU NA FASÁDĚ. V PŘÍPADĚ JEHO ZACHOVÁNÍ BUDE STŘEŠNÍK PRODLOUŽEN A OPĚT NAMONTOVÁN NA PŮVODNÍ MÍSTO
- 26 STŘÍŠKA NAD VSTUPEM BUDE ZDEMONTOVÁNA A PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ BUDE OPĚT NAMONTOVÁNA POMOCÍ DISTANČNÍCH KOTEV
- 32 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA BUDE ODPOJENA, ZDEMONTUJÍ SE OCELOVÉ KONZOLY, PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ SE KONZOLY NAMONTUJÍ ZPĚT POMOCÍ DISTANČNÍCH KOTEV A JEDNOTKA SE OPĚT ZAPOJÍ
- 33 ŘÍMSA POD OKAPEM BUDE LOKÁLNĚ VYSPRAVENA JÁDROVOU OMÍTKOU, PŘESTĚRKOVÁNA A OMÍTNUTA TENKOVRSŤVOU OMÍTKOU
- 36 OCELOVÁ MŘÍŽ U BABYBOXU NEBUDE PŘEDSUNUTA DO LÍCE NOVÉ FASÁDY Z DŮVODU PŘÍSTUPU K BABYBOXU. POUZE SE ODŘEŽOU DVĚ KOTEVNÍ PRACNY PŘED PARAPETEM A JEDNA Z NICH SE NOVĚ PŘIVARÍ K MŘÍŽI V MÍSTĚ OSTĚNÍ U PARAPETU, KDE SE DO FASÁDY UKOTVÍ JAKO PŮVODNÍ. MŘÍŽ BUDE OPATŘENA NOVÝM NÁTĚREM.



LEGENDA

- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1NP SEVERO-VÝCHODNÍHO KŘÍDLA BUDOVY

				<div><div><div>geprostav</div><div>projekce s.r.o.</div></div><div>Plucárna 3832/1a 695 01 Hodonín IČO: 29221714 DIČ: CZ29221714</div></div>	
Kreslil	Ing. F.Koliba				
Vypracoval	Ing. F.Koliba				
Projektant	Ing. F.Koliba				
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba				
Měst. úřad	Hodonín	Město	Hodonín	Datum	06/2016
Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín			Dokumentace	DSP
Akce	Snížení energetické náročnosti budovy na p.č. st. 2699 v areálu Nemocnice TGM Hodonín D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení			Formát	2xA4
Obsah	Pohled JZ - nový stav			Číslo zakázky	
				Měřítko	1/50
					Číslo výkresu 18