




POZNÁMKA

- VŠECHNA OKNA ZAKRESLENY ŽLUTOU BARVOU BUDOU ODSTRANĚNY
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD BUDE ODSTRANĚN, POVRCH SE VYSPRAVÍ JÁDROVOU OMÍTKOU NA OČIŠTĚNÝ POVRCH
- STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY BUDOU NOVĚ OSAZENY PŘED FASÁDU
- STÁVAJÍCÍ KABELY VEDENÉ PO FASÁDĚ BUDOU PŘELOŽENY POD OMÍTKU
- V MÍSTECH, KDE JE NA OBVODOVÝCH STĚNÁCH INSTALOVÁNO ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ A V MÍSTECH VĚTRACÍCH POTRUBÍ A PROSTUPU KOMÍNU BUDE K ZATEPLENÍ POUŽITA MINERÁLNÍ IZOLACE TAK, ABY PŘESAHOVALA OBRYS TĚCHTO ZAŘÍZENÍ MINIMÁLNĚ O 250mm
- ŽEBŘÍK, OKENNÍ MŘÍŽE, DVÍŘKA HUP, DVÍŘKA ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ, OPLECHOVÁNÍ PILÍŘE HUP, OPLECHOVÁNÍ PILÍŘE ELEKTRICKÝCH ROZVADĚČŮ A ZÁVĚS DOPRAVNÍ ZNAČKY V PRŮJEZDU BUDOU OPATŘENY NOVÝM NÁTĚREM, BEZ DEMONTÁŽE
- NA PROSTŘEDNÍM SLOUPU V PRŮJEZDU BUDOU ODPOJENY A ZDEMONTOVÁNY 3 ELEKTRICKÉ SKŘÍNĚ A SEMAFOR, PO DOKONČENÍ OMÍTKY BUDOU OPĚT ZAPOJENY A NAMONTOVÁNY

- (21) STÁVAJÍCÍ LAMPA BUDE ODPOJENA, KONZOLA PRODLOUŽENA, OPATŘENA NOVÝM NÁTĚREM A OPĚT NAMONTOVÁNY
- (26) STRÍŠKA NAD VSTUPEM BUDE ZDEMONTOVÁNA A PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ BUDE OPĚT NAMONTOVÁNA POMOCÍ DISTANČNÍCH KOTEV
- (28) DRŽÁKY VLAJEK NA FASÁDĚ BUDOU TRVALE ZDEMONTOVÁNY
- (29) Z PILÍŘE S ELEKTRICKOU SKŘÍNÍ BUDE ODSTRANĚN KERAMICKÝ OBKLAD, POVRCH BUDE VYSPRAVEN JÁDROVOU OMÍTKOU A NÁSLEDNĚ TENKOVRSŤVOU OMÍTKOU

- (32) KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA BUDE ODPOJENA, ZDEMONTUJÍ SE OCELOVÉ KONZOLY, PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ SE KONZOLY NAMONTUJÍ ZPĚT POMOCÍ DISTANČNÍCH KOTEV A JEDNOTKA SE OPĚT ZAPOJÍ
- (33) ŘÍMSA POD OKAPEM BUDE LOKÁLNĚ VYSPRAVENA JÁDROVOU OMÍTKOU, PŘESTĚRKOVÁNA A OMÍTNUTA TENKOVRSŤVOU OMÍTKOU

0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1NP SEVERO-VÝCHODNÍHO KŘÍDLA BUDOVY

Kreslil	Ing. F.Koliba			   <p>Plučárna 3832/1a 695 01 Hodonín IČO: 29221714 DIČ: CZ29221714</p>	
Vypracoval	Ing. F.Koliba				
Projektant	Ing. F.Koliba				
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba				
Měst. úřad	Hodonín	Město	Hodonín		
Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín			Datum	06/2016
Akce	Snížení energetické náročnosti budovy na p.č. st. 2699 v areálu Nemocnice TGM Hodonín D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení			Dokumentace	DSP
				Formát	2xA4
				Číslo zakázky	
				Měřítko	1/50
Obsah	Řez A-A - stávající stav				Číslo výkresu 3