


# VÝLEZ NA STŘECHU

(P1) VÝLEZ NA STŘECHU 600x600mm, TYPOVÝ VÝROBEK PLECHOVÝ, PŘEFÓLIOVAT - 2ks



ROZMĚRY STÁVAJÍCÍHO OTVORU PRO VÝLEZ UPRAVIT PODLE NOVÉHO VÝLEZU

## POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM DEMONTÁŽE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ A PO DOKONČENÍ PRACÍ OPĚTOVNÁ MONTÁŽ HROMOSVODŮ VČ. JÍMACÍCH TYČÍ, SDELOVACÍHO VEDENÍ, ANTÉNNÍHO VEDENÍ VČ. ANTÉN A SATELITU, PLECHOVÝCH BOXŮ PRO OSVĚTLENÍ NÁPISU NEMOCNICE
- PROVÁDĚNÍ NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDE PROVEDENO PODLE TECHNOLOGICKÝCH LISTŮ VÝROBCE HI FÓLIE VČ. VŠECH DETAILŮ NAPOJENÍ NA PROSTUPUJÍCÍ KCE., U OKAPU, HŘEBENE A NÁROŽÍ
- VEŠKERÉ PROSTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE, PODOKAPNÍ ŽLABY A STŘEŠNÍ VTOKY BUDOU ZACHOVÁNY

- (39) BUDE PROVEDENO VYSRAVENÍ BEDNĚNÍ Z DŘEVĚNÝCH PRKEN (CCA 20% PLOCHY), NÁSLEDNĚ BUDE POLOŽENA SEPARAČNÍ VRSTVA Z GEOTEXTÍLIE 300g/m<sup>2</sup> A NA NI POLOŽENA A NAKOTVENA NOVÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC TL. 1,5mm

## LEGENDA



NOVÉ KONSTRUKCE



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1NP SEVERO-VÝCHODNÍHO KŘÍDLA BUDOVY



6

S

Kreslil	Ing. F. Koliba				<b>geprostav</b> projekce s.r.o. Plučárna 3832/1a 695 01 Hodonín IČO: 29221714 DIČ: CZ29221714
Vypracoval	Ing. F. Koliba				
Projektant	Ing. F. Koliba				
Zodp.proj.	Ing. F. Koliba				
Měst. úřad	Hodonín	Město	Hodonín		
Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín				Datum 06/2016
Akce	Snížení energetické náročnosti budovy na p.č. st. 2699 v areálu Nemocnice TGM Hodonín D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení				Dokumentace DŠP
Obsah	Půdorys střechy - nový stav				Formát 6x4
					Číslo zakázky
					Měřítko 1/50
					Číslo výkresu 30