POHLED BOČNÍ



POHLED ČELNÍ



PŮDORYS VÝSTUPU



PŮDORYSNÝ ŘEZ



VÝPIS MATERIÁLU:

NÁZEV	TVAR PRŮŘEZ [mm]	TŘÍDA OCELI	POČET	ROZMĚR [m, m²]	JEDNOTKOVÁ HMOTNOST	HMOTNOST CELKEM [kg]
1. ŠTĚŘÍN	JAKL.70x40x3	S235	2	6,440	4,58	59,0
2. PŘÍČLE	LSP.35–400	S235	21	0,400	1,50	12,6
3. POROROŠT	XSP.330–34/38–3	S235	1	0,310	28,50	8,8
4. KOTVENÍ ŠTĚŘÍNU	PAS.60x5	S235	6	0,340	2,40	4,9
5. K–CE VÝSTUPU	JAKL.70x40x3	S235	2	0,650	4,58	6,0
6. OCHRANNÝ KOŠ	PAS.8x50	S235	–	32,100	3,20	102,7
7. OKOPOVÝ PLECH	PL.130x5	S235	2	0,650	5,20	6,8
						200,8
PŘIRÁŽKA (SVARY, DROBNÝ MATERIÁL, ATD.) 5%						10,0
CELKEM						210,8

MATERIÁL: OCEL TŘÍDY S235 – POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ.

VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI A NESLOUŽÍ K OBJEDNÁNÍ MATERIÁLU.

STÁVAJÍCÍ KONZOLY ŽEBŘÍKU ODŘÍZNOUT VE VZDÁLENOSTI 10cm OD LÍCE BUDOVY. NA TYTO KONZOLY BUDE NAVAŘENO PRODLOUŽENÍ – POLOŽKA 4. PAS.60x6–230. K PRODLOUŽENÝM KONZOLÁM BUDE ŽEBŘÍK PŘÍŠROUBOVÁN.

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Slevačská 245/11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	05/2017
Ing. Štěpán Brus	Bc. Jiří Masař	Bc. Jiří Masař	STUPEŇ PD:	DPS

INVESTOR:	SPŠ Jedovnice, p.o.
STAVBA:	Stavební úpravy učebních hal - areál SPŠ Jedovnice, Na Větřáku 463, Jedovnice
OBJEKT:	D 1.1.2 Zateplení objektu - hala D
FORMÁT:	10 x A4
MĚŘÍTKO:	1:100
NÁZEV VÝKRESU:	O0celový žebřík Z/2
Č. VÝKRESU:	9