














**MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.**

Slevačská 245/11, 615 00 Brno, [www.mixmaxenergetika.cz](http://www.mixmaxenergetika.cz)

VED.PROJEKTU:	KONTRLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	05/2017
Ing. Štěpán Brus	Bc. Jiří Masař	Bc. Jiří Masař	STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR:	SPŠ Jedovnice, p.o.			
STAVBA:	Stavební úpravy učebních hal - areál SPŠ Jedovnice, Na Větráku 463, Jedovnice			
OBJEKT:			FORMÁT:	10 x A4
D 1.1.1 Zateplení objektu - hala C			MĚŘÍTKO:	1:100
NÁZEV VÝKRESU:			Č. VÝKRESU:	14
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ				

Č.	Popis a schéma výrobku	Rozměry	Množství (ks)				Celkem	Poznámka
			1PP	1NP	2NP	3NP		
	 <p>Venkovní parapety oken materiál: pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6 mm RŠ 300 mm</p>	dl. 0,90 m dl. 1,65 m dl. 2,57 m dl. 2,70 m dl. 5,40 m	- - - - -	2 - - - -	- 1 1 5 14	- - - - -	95,12 m	včetně kotvicích prvků a bočních poplastovaných krytek, povrchový odstín - bude upřesněn při realizaci v barevném řešení
	 <p>Dešťový svod materiál: pozinkovaný poplastovaný plech, tl. 0,6 mm  DN 120 mm</p>	dl. 9,1 m	6 ks				54,6 m	včetně kotvicích prvků, povrchový odstín - bude upřesněn při realizaci v barevném řešení
	<p>Podokapní půlkruhový dešťový žlab, vč. 2 ks žlabových čel a 1 ks žlabového kotlíku. materiál: poplastovaný pozink.plech tl. 0,6 mm DN 150 mm</p>	dl. 60,5 m	2 ks				121 m	včetně žlabových háků z pásové oceli jakosti 11 373 a rozměru 30x5 mm. Rozměr háků: 210 mm Počet ks: 152.
	 <p>Prodloužení výdechů odsávání nebo plyn. spotřebičů z nerezového plechu Ø100 mm</p>	dl. 0,14 m	hala C - 3 ks				0,42 m	včetně kotvicích prvků
	 <p>Prodloužení výdechů odsávání nebo plyn. spotřebičů z nerezového plechu Ø150 mm</p>	dl. 0,14 m	hala C - 1 ks				0,14 m	včetně kotvicích prvků
	 <p>Oplechování napojení fasády na propojovací krčky materiál: pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6 mm RŠ 400 mm</p>	dl. 3,1 m dl. 3,3 m	hala C - 1 ks hala C - 1 ks				6,4 m	včetně kotvicích prvků

**POZNÁMKY:**

VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNÉ PŘED JEJICH REALIZACÍ PŘESNĚ DOMĚŘIT  
NA STAVBĚ.

Stavební úpravy učebních hal - areál SPŠ Jedovnice, Na Větráku 463, Jedovnice