

DODATEČNÉ INFORMACE č. 4

Název veřejné zakázky : Zateplení budov SŠDOS

Název zadavatele : Střední škola dopravy, obchodu a služeb, nám. Klášterní 127,
Moravský Krumlov

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byla doručena žádost o dodatečné informace v následujícím znění :

-
1. Výměra fasády je vzata ze stávajících rozměrů. Při zateplení o 14 cm (16 cm) se zvětší i výměra omítek. Je třeba opravit výkaz výměr a slepý rozpočet.
 2. V rozpočtu chybí zakrývání otvorů jak z venkovní tak z vnitřní strany.
 3. V rozpočtu chybí zakrývání stávajících podlah u oken při bourání.
 4. V TS 1 je uvedeno, že položka obsahuje montáž těsnicí pásky vnitřní a těsnicí pásky vnější (pol. č. 1 KZS EPS 140 mm) a přitom rozpočet obsahuje ještě položky č.7 a 8 - těsnicí pásky vnitřní a vnější. Není to zdvojení položky?
 5. V detailu „Řez oknem nadpražím a parapetem“ chybí popis vrstev pod vnitřním parapetem. Jestliže jsou stávající (nejsou v rozpočtu) jak pod ně dostanu těsnicí pásku interiérovou?
 6. Chybí detail umístění venkovních žaluzií. Hloubka schránky je 11 cm, tzn. že se vejde do zateplovacího systému nad okno, ale je potřeba vyřešit tepelné mosty a zvětšit výměru žaluzií. Při umístění nad okno nebudou stínit, neboť schránka je 25 - 30 cm vysoká a ta by celá byla v okně.
 7. Chybí výkresy napojení servomotorů venkovních žaluzií u 21 ks oken v Ivančicích a umístění ovládacích tlačítek včetně propojení – ani rozpočet neobsahuje.
 8. V půdoryse 2.NP stávající stav jsou okna velikosti 2550/1750. V pohledu stávající stav, v pohledu nový stav i v tabulce výrobků jsou okna velikosti 2550/2200. Kde je chyba?
 9. V rozpočtu chybí barevná varianta trvalé informační tabulky a její grafické zpracování.
 10. Žádáme o změnu v SOD čl V. odst. 4 :Dnem zaplacení se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele
-

ODPOVĚDI ZADAVATELE :

- Ad1) V pohledech výkresové části jsou uvedeny kóty bez zateplení. V rámci soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je ke stávajícím rozměrům fasády do výměry připočtena tl. zateplení. Je tedy správné vycházet z výměr obsažených v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je součástí zadávací dokumentace. Toto upřesnění se týká jak objektu v Moravském Krumlově, tak i v Ivančicích.
- Ad2) Zakrývání otvorů je nutno zahrnout do ceny položek montáže oken, na které odkazuje technický standard *TS5 - Výplně otvorů*, jež je v tomto smyslu doplněn a upřesněn (viz opravená příloha *Technické a užité standardy*). Toto upřesnění se týká jak objektu v Moravském Krumlově, tak i v Ivančicích.

- Ad3) Zakrývání podlah bude oceněno obdobným způsobem, jak je popsáno v odpovědi na dotaz č. 2
- Ad4) Vzhledem k přesnější specifikaci množství vybraného pomocného materiálu jako jsou těsnicí pásy, rohové výztužné profily apod., jsou v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb specifikovány tyto položky samostatně. Aby nedošlo ke zdvojení položky D+M těsnicí pásy vnitřní a vnější je upřesněn technický standard *TS1 - Komplexní zateplovací systém* vyjmenováním této položky do samostatných položek. (viz opravená příloha *Technické a užitné standardy*). Toto upřesnění se týká jak objektu v Moravském Krumlově, tak i v Ivančicích.
- Ad5) V projektu je uvažováno s ponecháním stávajících vrstev pod vnitřním parapetem. Těsnicí páska bude ale osazena v drážce vzniklé vybouráním stávajících oken (nová okna budou posunuta až k vnějšímu okraji obvodových zdí). Zapravení ostění otvorů (včetně parapetní části) bude oceněno v rámci položky *TS10 - Úprava vnitřního ostění* (viz upravená příloha *Technické a užitné standardy*). Parapetní deska pak bude připevněna běžným způsobem, tzn. nízkoexpanzní PUR pěnou v rámci ceníkové položky „*Montáž parapetních desek*“. Toto upřesnění se týká jak objektu v Moravském Krumlově, tak i v Ivančicích.
- Ad6) Technickým standardem *TS14-Venkovní žaluzie* je požadováno zabudování ovládacího mechanismu (schránky) do KZS. Výměra žaluzií je definována velikostí otvoru, nikoliv velikostí žaluzií. Další upřesnění dodávky a montáže venkovních žaluzií je provedeno formou úpravy technického standardu *TS14* (viz opravená příloha *Technické a užitné standardy*). Toto upřesnění se týká objektu v Ivančicích.
- Ad7) viz upravená verze technického standardu *TS14 – Venkovní žaluzie*.
- Ad8) Správná velikost oken ve 2. NP objektu v Ivančicích je 2550x2200mm, tak jak je definováno ve výpise výrobků a v pohledech nového a stávajícího stavu. Ve výkrese půdorysu stávajícího stavu jsou tyto kóty opraveny (viz opravený výkres č.3 Půdorys 2. NP-stávající stav). Toto upřesnění se týká objektu v Ivančicích.
- Ad9) Náklady na pořízení a osazení trvalé informační tabulky budou uchazečem zahrnuty do ceny díla, ať již formou samostatné položky v rámci základních rozpočtových nákladů, nebo ve formě vedlejších rozpočtových nákladů, příp. zahrnutím těchto nákladů poměrným způsobem do ostatních položek nabídkového rozpočtu. Grafický návrh trvalé informační tabulky zajistí zadavatel (objednatel díla).
- Ad10) Zadavatel trvá na formulaci obsažené v ustanoveních čl.VI, odst.(4) *Obchodních podmínek* (návrhu SoD) obou částí veřejné zakázky.

V Moravském Krumlově dne 12.7.2013

Ing. Jiří P s o t a
ředitel

Přílohy : - Technické a užitné standardy „Zateplení budovy SŠDOS v Moravském Krumlově“ – úprava č.1
- Technické a užitné standardy „Zateplení budov SŠDOS Krumlovská 25, Ivančice“ – úprava č.1
- Výkr.č. 3 – Zateplení budov SŠDOS Krumlovská 25, Ivančice – úprava č.1