


PŮDORYS 1S – BOURACÍ PRÁCE



LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- (B01) DEMONTÁŽ OCELOVÝCH DRATĚNÝCH SÍTÍCH KÓJÍ
- (B02) ODBOURÁNÍ NABETONÁVKY VÝŠKY CCA. 50 mm
- (B03) DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH LAVIC, KOVOVÉ PODNOŽE
- (B04) DEMONTÁŽ UMYVADEL
- (B05) OSEKÁNÍ OBKLADU
- (B06) VYBOURÁNÍ PODLAHY V CELE PLOŠE ŠATEN A ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÉ VRSTVY ZEMINY
- (B07) VYHLoubENÍ JAMY PRO ČASOVOU SCHRANKU
- (B08) DEMONTÁŽ SDK OPĚTLÁNÍ ROZVODŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- SDK KONSTRUKCE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNÁČENÍ	ÚČEL	PLOCHA [m²]	S.V. [mm]	PODLAHA	STROP	STĚNY	POZNÁMKY
020	ŠATNY	449,78	2650	LITE TERACO	OMITKA	OMITKA	–

POZNÁMKY

- PROBĚHNE OŠKRABÁNÍ OMYVATELNÉ BARVY ZE ZDÍ, CCA. 75 m²
- V PODLAŽE VEDE PRAVDĚPODOBNĚ 5 VYPLECHOVANÝCH KANÁLŮ PRO ROZVODY TOPENÍ V CELKOVÉ DÉLCE CCA. 65 m, PRŮŘEZ 300x500 mm, ROZVODY JSOU JIŽ NEFUNKČNÍ, BUDOU DEMONTOVÁNY VČ. KANÁLŮ VE KTERÝCH JSOU VEDENY

–3,200 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA V PROSTORU ŠATEN

Projektant okce:	Ing. arch. Ondřej Skála	Paré:	APRIOTA
Projektant dílu:	Ing. arch. Ondřej Skála		www.apriota.cz
Zpracoval:	Ing. arch. Ondřej Skála		info@apriota.cz
Investor:	Gymnázium, Vídeňská 55/47, 639 00 Brno		
Stavba:	REKONSTRUKCE HAVARIJNÍHO STAVU INŽENÝRSKÝCH ŠÍTÍ V PROSTORU ŠATEN	Stupeň dokumentace:	DPPS
Objekt:	GYMNÁZIUM VÍDEŇSKÁ BRNO, ŠATNY	Datum:	10/2017
Dí:	D.1.1 Architektonicko – stavební řešení	Mařička:	1:50
Název výkresu:	PŮDORYS 1S – BOURACÍ PRÁCE	Výkres:	D.1.1.b.04