



V Boskovicích dne 8. prosince 2017

Věc: Zadávací řízení - „Stavební úpravy učebních hal - areál SPŠ Jedovnice“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), která je spolufinancována z Evropské unie/Evropské strukturální a investiční fondy v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014-2020, pod názvem „Stavební úpravy učebních hal - areál SPŠ Jedovnice“, zadavatel obdržel dotazy. Na tyto dotazy zadavatel odpovídá takto:

Dotaz:

V Technické zprávě SO D1.1.1 Zateplení objektu – Hala C je uváděna nová skladba zateplení střechy:

Stávající izolace a krytina bude odstraněna, na stávající podhled kotvený ke stávajícím I profilům

bude provedena následující skladba:

- asf. penetrace
- parotěsná zábrana se samolepící modifikovaného SBS ASF. pásu – důkladně provařená v místě napojení na I-profil
- tep. izolace z minerální plsti – hydrofobizované ($\lambda=0,037$ W/mK) tl. 160 mm mezi stávající I-profil
- spádové fošny 60/100 mm + tep. izolace z minerální plsti – hydrofobizované ($\lambda=0,037$ W/mK) tl. 100 mm, fošny kotveny k vaznicím z profilu I160 nastřelením po osové vzdálenosti max. 1 m
- plnoplošné bednění (vhodné u střech s nízkým sklonem) OSB P+D tl. min. 18 mm
- pojistná hydroizolační fólie (přelepít spoje, případně fólie s integrovanými samolepícími pásy)
- kontralatě (vzduchová větraná mezera)
- laťování
- krytina z trapézového poplastovaného pozinkovaného plechu.

Tato skladba je uvedena i na výkresech haly C.

Ve Výkaze výměr není položka uvedena. Prosíme o vysvětlení.

Odpověď

Hala C - chybějící plnoplošné bednění z desek OSB P+D tl.min.18 mm bylo do rozpočtu doplněno. Zadavatel jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací poskytuje opravený výkaz výměr.

Dotaz:

Ve výkazu výměr „D111-D1.1.1 Zateplení objektu hala C“ jsou uvedeny položky:

86	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	967,360
	VV		"střecha mezi krokve"	9,2*2*60,4	1 111,360
	VV		"odpočet nadsvětlíků"	-12,0*4,0*3	-144,000
	VV		Součet		967,360
87	M	283292820	folie parotěsná Al Speciál 170 g/m2	m2	1 015,728

Veřejná zakázka - „Stavební úpravy učebních hal - areál SPŠ Jedovnice“



VV	"střecha	mezi	krokve"	1 166,928
	9,2*2*60,4*1,05			
VV	"odpočet nadsvětlíků"		-	-151,200
	12,0*4,0*3*1,05			
VV	Součet			1 015,728

Je těmito položkami myšlena vrstva

- pojistná hydroizolační fólie (přelepít spoje, případně fólie s integrovanými samolepícími pásy)

uvedená v technické zprávě a na výkresech? Prosím o vysvětlení.

Odpověď

Hala C - pojistná hydroizolační fólie je ve VV v oddílu 765 Krytina skládaná. Položky č. 86 a 87 byly rozpočtovány nejprve v oddíle 713. Po použití položek v oddíle 765 však nebyly zrušeny. Zadavatel jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací poskytuje opravený výkaz výměr.

Dotaz:

Ve výkazu výměr „D111-D1.1.1 Zateplení objektu hala C“ jsou uvedeny položky:

76	K	713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	1 017,200
VV			"střecha mezi krokve"	9,2*2*60,5	1 113,200
VV			"odpočet nadsvětlíků"	-12,0*4,0*2	-96,000
VV			Součet		1 017,200
77	M	283553040	pás parotěsný tepelně izolační - 25 x 0,97 m, tl. 3 mm	m2	1 068,060
VV			"střecha mezi krokve"	9,2*2*60,5*1,05	1 168,860
VV			"odpočet nadsvětlíků"	-	-100,800
VV			Součet		1 068,060
80	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 089,800
VV			"střecha mezi krokve"	9,8*2*60,5	1 185,800
VV			"odpočet nadsvětlíků"	-12,0*4,0*2	-96,000
VV			Součet		1 089,800
81	M	283292820	folie parotěsná Al Speciál 170 g/m2	m2	1 093,890
VV			"střecha mezi krokve"	9,8*2*60,5*1,05	1 245,090
VV			"odpočet nadsvětlíků"	-	-151,200
VV			Součet		1 093,890

Kterou z těchto položek je myšlena vrstva

- pojistná hydroizolační fólie (přelepít spoje, případně fólie s integrovanými samolepícími pásy)

uvedená v technické zprávě a na výkresech? Pak další položka je ve VV navíc. Prosíme o vysvětlení.



Odpověď

Byly zrušeny všechny 4 dotazované položky - č.76,77,80,81. Zadavatel jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací poskytuje opravený výkaz výměr.

Dotaz:

V technické zprávě SO D1.1.2 Zateplení objektu – Hala D je uváděna nová skladba zateplení střechy:

Stávající izolace a krytina bude odstraněna, na stávající podhled kotvený ke stávajícím Iprofilům

bude provedena následující skladba:

- asf. penetrace
- parotěsná zábrana se samolepící modifikovaného SBS ASF. pásu – důkladně provařená v místě napojení na I-profil
- tep. izolace z minerální plsti – hydrofobizované ($\lambda=0,037$ W/mK) tl. 160 mm mezi stávající I-profil
- spádové fošny 60/100 mm + tep. izolace z minerální plsti – hydrofobizované ($\lambda=0,037$ W/mK) tl. 100 mm, fošny kotveny k vaznicím z profilu I160 nastřelením po osově vzdálenosti max. 1 m
- plnoplošné bednění (vhodné u střech s nízkým sklonem) OSB P+D tl. min. 18 mm
- pojistná hydroizolační fólie (přelepit spoje, případně fólie s integrovanými samolepícími pásky)
- kontralatě (vzduchová větraná mezera)
- laťování
- krytina z trapézového poplastovaného pozinkovaného plechu

Tato položka je uvedena i ve VV a pouze na výkresu č. 5 (Pohled JZ), skladba střech S1. Na ostatních výkresech ve střešní skladbě S1 položka „plnoplošné bednění“ není uvedena. Jak je to správně? Prosíme o vysvětlení.

Odpověď

Hala D – skladba S1 s plnoplošným bedněním byla doplněna v příslušných výkresech, které jsou součástí přílohy č. 1 těchto dodatečných informací.

Dotaz:

Ve vysvětlení k zadávacím podmínkám ze dne 7. prosince 2017 je uvedeno:

Dotaz:

Odpověď

Zadavatel upravuje v příloze č. 3 – Obchodní podmínky, Smlouva o dílo, v článku III, bod 3.2 takto:

3.2 Součástí předmětu plnění je:

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks i digitální podobě na CD v počtu 2 ks,
- a současně v tomtéž Článku III, bod 3.17 takto:

3.17 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- Dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks i digitální podobě na CD v počtu 2 ks v termínu realizace stavby.

Součástí vysvětlení k zadávacím podmínkám není opravená Smlouva o dílo. Jak máme postupovat?



Odpověď

Zadavatel jako přílohu č. 2 poskytuje aktualizovaný návrh smlouvy.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností