

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/3981 TRSTĚNICE, MOST EV.Č. 3981-2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČO 253 17 628
oddíl C, vložka 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Navýšení zemních prací při zakládání OK Tubosider, upřesnění váhy OK Tubosider v RDS a s nimi souvisejících položek - po odbourání stávajícího mostu a provedení základové spáry bylo zjištěno, že podloží je písčito jílovité až bahnité a proto je nutné provést sanaci základové spáry lomovým kamenem v tloušťce jednoho metru. RDS upřesnila dle výrobce celkovou váhu ocelové konstrukce TUBOSIDER.
- Vyrovnání okrajů vozovky - po odfrézování a důkladném očištění za předpolím mostu se zjistilo, že je nutné podbalit a vyrovnat okraje vozovky, protože ohrusná vrstva v tl. 40 mm by se po spuštění provozu velmi rychle poškodila trhlinami.
- Neprovedení části podsypu šterkodrtí frakce 0-22 mm - vzhledem ke provedené sanaci pod OK byla část podsypu nahrazena z části lomovým kamenem.
- Neprovedení kácení stromů - neprovádělo se kácení stromů, stromy si pokácel vlastník pozemku tj. Povodí Moravy na vlastní náklady.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3.394.698,53 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.


V Brně, dne 19 -12- 2017



Ing. Pavel Borek

Člen představenstva

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

V Brně, dne 20 -12- 2017



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt : III/3981 Trstěnice, most ev.č. 3981 - 2

Rozpočet dle Dodatku č.1							
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
C.2	Most 3981-2	2 495 491,81	3 019 545,09	404 937,29		2 900 429,10	3 509 519,21
E.1	Plán organizace výstavby	31 679,94	38 332,73		-1 670,51	30 009,43	36 311,41
E.2	Dopravně inženýrská opatření	36 440,00	44 092,40		-4 680,00	31 760,00	38 429,60
Stavba celkem - stavební náklady celkem		2 563 611,75	3 101 970,22	404 937,29	-6 350,51	2 962 198,53	3 584 260,22

		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
	Ostatní náklady	156 500,00	189 365,00				
	Vedlejší náklady	276 000,00	333 960,00				
Ostatní a vedlejší náklady celkem		432 500,00	523 325,00	0,00	0,00	432 500,00	523 325,00

		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Rekapitulace stavby souhrn							
Finanční náklady projektu celkem		2 996 111,75	3 625 295,22	404 937,29	-6 350,51	3 394 698,53	4 107 585,22

Handwritten signature



FIRESTA-Fiser, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

Aspe

Firma: SUS JMK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

SFDI-D1
C.2
C.2

III-3981 - Trstěnice, most ev.č. 3981 - 2 - dodatek č.1
Most 3981 - 2
Most 3981 - 2

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
2	2017_OTSKP-SPK	014102	2	POPLATKY ZA SKLADKU k pol.č. 124738, 131738, zemina (8,00+77,50)*2,000=171,00 [A]	T	171,00	84,61	14 468,31
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
								14 468,31

1								
Zemní práce								
9	2016_OTSKP	124738		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM Odstranění jílových zidek, viz pol.č.17750	M3	8,00	581,69	4 653,52
Celkem: 8=8,00 [A]								
10	2016_OTSKP	124739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY dalších 5km dopravy nad 20km, celkem 25 km, k pol.č. 124738 8*5=40,00 [A]	M3	40,00	12,69	507,60
12	2016_OTSKP	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM Výkop zásypu klenby a základů 331 63m ³ , zaměřeno na stavbě, viz příloha č. C.2.03.01 půdorys, C.02.03.02 podélný řez, C.02.03.03 příčný řez, C.02.03.04 pohled pravý, C.02.03.05 pohled levý,	M3	77,50	645,15	49 999,13
77,50=77,50 [A]								
13	2016_OTSKP	131739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY dalších 5km dopravy nad 20km, celkem 25 km, k pol.č. 131738 77,50*5,00=387,50 [A]	M3	387,50	12,69	4 917,38
77,50*5,00=387,50 [A]								
16	2016_OTSKP	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ k pol.č. 124738, 131738, 8,00+77,50=85,50 [A]	M3	85,50	16,92	1 446,66
8,00+77,50=85,50 [A]								
17	2016_OTSKP	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 100%PS Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Podsypaní štěrkodrtí frakce 0-22 mm, hutněný po mocnosti vrstvy max. 300 mm, 98% PS, ID 0,85, pod dnem trouby 100 mm NEHUTNIT!!! zaměřeno na stavbě, viz příloha č. C.2.03.01 půdorys, C.02.03.02 podélný řez, C.02.03.03 příčný řez, C.02.03.04 pohled pravý, C.02.03.05 pohled levý, Celkem: -1,95=-1,95 [A]	M3	- 1,95	856,67	- 1 670,51
20	2016_OTSKP	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp výkopu ocelové flexibilní konstrukce štěrkodrtí frakce 0-32 mm, hutněný po vrstvách max.300mm na 98% PS, zaměřeno na stavbě, viz příloha č. C.2.03.01 půdorys, C.02.03.02 podélný řez, C.02.03.03 příčný řez, C.02.03.04 pohled pravý, C.02.03.05 pohled levý, Celkem: 39=39,00 [A]	M3	39,00	835,52	32 585,28

22 2016_OTSKP	17750	ZEMNÍ HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH Zřízení jílové těsnící zidky na návodní i povodní straně mosu, aby se mohli provádět práce v korytě potoka v místě mostu, zaměřeno na stavbě	M3	8,00	1 692,19	13 537,52
---------------	-------	---	----	------	----------	-----------

Celkem: 8=8,00 [A]

Zemní práce

105 976,58

2 Základy						
1 2016_OTSKP	21451	SANACNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE Zpevňující sanace základové spáry – zadusané kamenné balvany, využije se materiál - kameny viz pol.č. 11414, 966131; zaměřeno na stavbě, viz příloha č. C.2.03.01 půdorys, C.02.03.02 podélný řez, C.02.03.03 příčný řez, C.02.03.04 pohled pravý, C.02.03.05 pohled levý,	M3	32,20	856,67	27 584,77

Celkem: 18,4*3,5*0,5=32,20 [A]

Základy

27 584,77

4 Vodorovné konstrukce						
1 2016_OTSKP	42194	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR. Z KOVU Osazení ocelové flexibilní konstrukce, tlamový profil č. 44: 3,330*2,385m, dl. 17,555m, velikost vlny 125x26 mm, plech tl. 3,5 mm, zaměřeno na stavbě, viz příloha č. C.2.03.01 půdorys, C.02.03.02 podélný řez, C.02.03.03 příčný řez, C.02.03.04 pohled pravý, C.02.03.05 pohled levý, C.2.08 tvar ocelové flexibilní konstrukce	T	2,18	88 045,24	191 938,62

2,18=2,18 [A]

Vodorovné konstrukce

191 938,62

Celkem bez DPH

339 968,28

DPH 21%

71 393,34

Celkem s DPH

411 361,62

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

III-3981 - Trstěnice, most ev.č. 3981 - 2 - dodatek č.1
Most 3981 - 2
Most 3981 - 2

SFDI-D1
C.2 - změna č. 1
C.2 - změna č. 1

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianční položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
0				Všeobecné konstrukce a práce			8	9
2	2017_OTSKP-SPK	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU k pol.č. 124738, 131738, zemina (8,00+77,50)*2,000=171,00 [A]	T	171,00	84,61	14 468,31
0				Všeobecné konstrukce a práce				14 468,31

1				Zemní práce				
9	2016_OTSKP	124738		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM Odstranění jílových zidek, viz pol.č. 17750	M3	8,00	581,69	4 653,52
				Celkem: 8=8,00 [A]				
10	2016_OTSKP	124739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY dalších 5km dopravy nad 20km, celkem 25 km, k pol.č. 124738	M3	40,00	12,69	507,60
				8*5=40,00 [A]				
12	2016_OTSKP	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM Výkop zásypu klenby a základů 331,63m3, zaměřeno na stavbě, viz příloha č. C.2.03.01 půdorys, C.02.03.02 příčný řez, C.02.03.04 pohled pravý, C.02.03.05 pohled levý.	M3	77,50	645,15	49 999,13
				77,50=77,50 [A]				
13	2016_OTSKP	131739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY dalších 5km dopravy nad 20km, celkem 25 km, k pol.č. 131738	M3	387,50	12,69	4 917,38
				77,50*5,00=387,50 [A]				
16	2016_OTSKP	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ k pol.č. 124738, 131738, 8,00+77,50=85,50 [A]	M3	85,50	16,92	1 446,66
				Celkem: -1,95=-1,95 [A]				

20	2016_OTSKP	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp výkopu ocelové flexibilní konstrukce šterkodří frakce 0-32 mm, hutněný po vrstvách max.300mm na 98% PS, zaměřeno na stavbě, viz příloha č. C.2.03.01 půdorys, C.02.03.02 příčný řez, C.02.03.04 pohled pravý, C.02.03.05 pohled levý.	M3	39,00	835,52	32 585,28
				Celkem: 39=39,00 [A]				
22	2016_OTSKP	17750		ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH Zřízení jílové těsnicí zidky na návodní i povodní straně mosu, aby se mohli provádět práce v korytě potoka v místě mostu, zaměřeno na stavbě	M3	8,00	1 692,19	13 537,52
				Celkem: 8=8,00 [A]				

1				Zemní práce				107 647,09
---	--	--	--	-------------	--	--	--	------------

1	2016_OTSKP	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE Zpevňující sanace základové spáry – zadusané kamenné balvany, využije se materiál - kamery viz pol.č. 11414, 966131; zaměřeno na stavbě, viz příloha č. C.2.03.01 půdorys, C.02.03.02 podélný řez, C.02.03.03 příčný řez, C.02.03.04 pohled pravý, C.02.03.05 pohled levý.	M3	32,20	856,67	27 584,77
---	------------	-------	--	----	-------	--------	-----------

Celkem: 18,4*3,5*0,5=32,20 [A]

2 Základy **27 584,77**

4 Vodorovné konstrukce							
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z KOVU							
1	2016_OTSKP	42194	Osazení ocelové flexibilní konstrukce, tlamový profil č. 44: 3,330*2,385m, dl. 17,555m, velikost vlny 125x26 mm, plech tl. 3,5 mm, zaměřeno na stavbě, viz příloha č. C.2.03.01 půdorys, C.02.03.02 podélný řez, C.02.03.03 příčný řez, C.02.03.04 pohled pravý, C.02.03.05 pohled levý, C.2.08 tvar ocelové flexibilní konstrukce	T	2,18	88 045,24	191 938,62

2,18=2,18 [A]

4 Vodorovné konstrukce **191 938,62**

Celkem bez DPH **341 638,79**
DPH 21% **71 744,15**
Celkem s DPH **413 382,94**

Aspe

Firma: SUS JMK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba Stavba III-3981 - Trstěnice, most ev.č. 3981 - 2 - dodatek č.1
číslo a r číslo a název SO Most 3981 - 2
číslo a r číslo a název rozpočtu: C.2 - změna č. 2
C.2 - změna č. 2

Poř. č. pol.	Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
								jednotková	celkem
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunikace									
7	7	574E66	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL 70MM Ložná vrstva OKS I (ACP 16+), tl.70mm, zaměřeno na stavbě a acad. viz příloha č. C.2.03.01 půdorys, C.02.03.02 podélný řez, C.02.03.03 příčný řez, C.02.03.04 pohled pravý, C.02.03.05 pohled levý.	M2	190,000	333,15	63 298,50

63 298,50

Komunikace

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem s DPH

63 298,50
13 292,69
76 591,19

Aspe Firma: SUS JMK
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III-3981 - Trstěnice, most ev.č. 3981 - 2 - dodatek č.1
 číslo a název SO Most 3981 - 2
 číslo a název rozpočtu: Most 3981 - 2

SFDI-D1
 C.2 - změna č. 3
 C.2 - změna č. 3

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
							8	9

1 Zemní práce								
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 100%PS Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ								
17/2016_OTSKP	17180			Podsyb štěrkodrtí frakce 0-22 mm, hutněný po mocnosti vrstvy max. 300 mm, 98% PS, ID 0,85, pod dnem trouby 100 mm NEHUTNIT!!! zaměřeno na stavbě, viz příloha č. C.2.03.01 půdorys, C.02.03.02 podélný řez, C.02.03.03 příčný řez, C.02.03.04 pohled pravý, C.02.03.05 pohled levý.	M3	- 1,95	856,67	- 1 670,51

Celkem: -1,95=-1,95 [A]

Celkem bez DPH - 1 670,51
 DPH 21% -350,81
 Celkem s DPH -2 021,32

Aspe

Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

číslo a název SO E.1 - změna č. 4 III-3981 - Trstěnice
číslo a název rozpočtu: E.1 - změna č. 4 Plán organizace výstavby
Plán organizace výstavby

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Zemní práce				
1	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS	- 3,00	1 560,00	- 4 680,00
			Skácení stromů, včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě, viz koordinační situace B.2				
			Celkem: 3=3,00 [A]				

Celkem

- 4 680,00