


POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY BUDOU NOVĚ OSAZENY PŘED FASÁDU
 - STÁVAJÍCÍ KABELY VEDENÉ PO FASÁDĚ BUDOU PŘELOŽENY POD OMÍTKU
 - POVRCHY STĚN BUDOU OTŘÝSKÁNY TLAKOVOU VODOU, PROVEDE SE VYSPRÁVENÍ OMÍTEK V CCA 40% PLOCHY
- ⑥ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA BUDE ODPOJENA, ZDEMONTUJÍ SE OCELOVÉ KONZOLY, PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ SE KONZOLY NAMONTUJÍ ZPĚT POMOCÍ DISTANČNÍCH KOTEV A JEDNOTKA SE OPĚT ZAPOJÍ
- ⑪ BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ KRYTINY VČETNĚ BEDNĚNÍ Z DŘEVĚNÝCH PRKEN, POD DOKONČENÍ ZATEPLENÍ SE PROVEDE NOVÉ ZABEDNĚNÍ DŘEVĚNÝMI PRKNY TL. 24 mm, A NA NĚ CETRIS DESKY TL. 10mm. NÁSLEDNĚ SE PROVEDE NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z HYDROIZOLAČNÍ PVC FÓLIE TL. 1,5mm (Broof T1), VČETNĚ VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (ATIKA, OKAPNICE, ROHY, KOUTY, PROSTUPY ATD.)
- ⑫ BUDE PROVĚŘENA FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH PRŮDUCHŮ PŘES STŘECHU. V PŘÍPADĚ ZACHOVÁNÍ, BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI PLASTOVÝMI DN 125mm S PROTIDEŠTOVOU HLAVICÍ A PVC MANŽETOU
- ⑬ BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- ⑭ STÁVAJÍCÍ VÝLEZY NA STŘECHU BUDOU ZDEMONTOVÁNY, V PŮVODNÍM MÍSTĚ BUDOU OSAZENY NOVÉ O ROZMĚRECH 600x600mm, TYPOVÝ VÝROBEK PLECHOVÝ, PŘEFÓLIOVAT - 6ks. ROZMĚRY STÁVAJÍCÍHO OTVORU PRO VÝLEZ UPRAVIT PODLE NOVÉHO VÝLEZU. NOVÉ VÝLEZY JSOU NAVRŽENY V MÍSTĚ PŮVODNÍCH, BUDE PROVĚŘENA NUTNOST ZACHOVÁNÍ VŠECH VÝLEZŮ, POPŘÍPADĚ BUDE JEJICH POČET ELIMINOVÁN
- ⑮ STÁVAJÍCÍ INSTALAČNÍ BOX BUDE ZDEMONTOVÁN, PO DOKONČENÍ SE OPĚT NAMONTUJE, PROVEDE SE JEHO PŘEFÓLIOVÁNÍ, TRUBNÍ PROSTUPY BOXEM BUDOU OPATŘENY PVC MANŽETAMI
- ⑰ STÁVAJÍCÍ ŽEBŘÍK BUDE OPATŘEN NOVÝM NÁTĚREM
- ⑳ DEMONTÁŽ OKAPNÍČKY, PO DOKONČENÍ NOVÉ HYDROIZOLACE VYTAŽENÉ NA STĚNU SOUSEDNÍ BUDOVY BUDE OKAPNÍČKA PŘITLAČENA K HYDROIZOLACI A ZAKOTVENA DO ZDI. HORNÍ HRANA OKAPNÍČKY BUDE PŘESILIKONOVÁNA

LEGENDA

- BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1NP

Kreslil	Ing. F.Koliba				
Vypracoval	Ing. F.Koliba				
Projektant	Ing. F.Koliba				
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba				
Měst. úřad	Hodonín	Město	Hodonín		
Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín			Datum	01/2017
Akce	Zateplení provozní budovy D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení			Dokumentace	DSP+DPS
				Formát	6xA4
				Číslo zakázky	
Obsah	Půdorys střechy - stávající stav a bourací práce			Měřítko	1/100
				Číslo výkresu	4