

POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY BUDOU NOVĚ OSAZENY PŘED FASÁDU
- STÁVAJÍCÍ KABELY VEDENÉ PO FASÁDĚ BUDOU PŘELOŽENY POD OMÍTKU
- POVRCHY STĚN BUDOU OTŘÝSKÁNY TLAKOVOU VODOU, PROVEDE SE VYSPRAVENÍ OMÍTEK V CCA 40% PLOCHY

⑥ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA BUDE ODPOJENA, ZDEMONTUJÍ SE OCELOVÉ KONZOLY, PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ SE KONZOLY NAMONTUJÍ ZPĚT POMOCÍ DISTANČNÍCH KOTEV A JEDNOTKA SE OPĚT ZAPOJÍ

⑦ STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ, VYPÍNAČE, KAMERA, ZVONKOVÉ TABLO A ELEKTRICKÉ KRABICE NA FASÁDĚ BUDOU ODPOJENY A PO DOKONČENÍ NOVE FASÁDY OPĚT NAMONTOVÁNY

⑪ BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ KRYTINY VČETNĚ BEDNĚNÍ Z DŘEVĚNÝCH PRKEN, POD DOKONČENÍ ZATEPLENÍ SE PROVEDE NOVĚ ZABEDNĚNÍ DŘEVĚNÝMI PRKNY TL. 24 mm, A NA NĚ CETRIS DESKY TL. 10mm. NÁSLEDNĚ SE PROVEDE NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z HYDROIZOLAČNÍ PVC FÓLIE TL. 1,5mm (Broof T1), VČETNĚ VSECH KLEMPÍŘSKÝCH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (ATIKA, OKAPNICE, ROHY, KOUTY, PROSTUPY ATD.)

⑬ BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

⑳ STÁVAJÍCÍ ŽEBŘÍK BUDE ZDEMONTOVÁN, PROVEDE SE NADVAŘENÍ KOTEVNÍCH TRUBEK O TL. ZATEPLENÍ A NOVĚ SE OSADÍ DO PŮVODNÍCH KAPES, KTERÉ SE ZABETONUJÍ. SVAR BUDE OPATŘEN OCHRANNÝM STŘÍBRNÝM NÁTĚREM.


㉑ STÁVAJÍCÍ ŽEBŘÍK BUDE OPATŘEN NOVÝM NÁTĚREM

LEGENDA

BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1NP

Kreslil	Ing. F.Koliba			 projekce s.r.o. Plučárna 3832/1a 695 01 Hodonín IČO: 29221714 DIČ: CZ29221714	
Vypracoval	Ing. F.Koliba				
Projektant	Ing. F.Koliba				
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba				
Měst. úřad	Hodonín	Město	Hodonín		
Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín			Datum	01/2017
Akce	Zateplení provozní budovy D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení			Dokumentace	DSP+DP
				Formát	4xA4
Obsah	Pohled JV 1 - stávající stav a bourací práce			Číslo zakázky	
				Měřítka	1/50
				Číslo výk.	10

