


POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY BUDOU NOVĚ OSAZENY PŘED FASÁDU
- STÁVAJÍCÍ KABELY VEDENÉ PO FASÁDĚ BUDOU PŘELOŽENY POD OMÍTKU
- POVRCHY STĚN BUDOU OTRÝSKÁNY TLAKOVOU VODOU, PROVEDE SE VYSRAVENÍ OMÍTEK V CCA 40% PLOCHY
- 6 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA BUDE ODPOJENA, ZDEMONTUJÍ SE OCELOVÉ KONZOLY, PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ SE KONZOLY NAMONTUJÍ ZPĚT POMOCÍ DISTANČNÍCH KOTEV A JEDNOTKA SE OPĚT ZAPOJÍ
- 7 STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ, VYPÍNAČE, KAMERA, ZVONKOVÉ TABLO A ELEKTRICKÉ KRABICE NA FASÁDĚ BUDOU ODPOJENY A PO DOKONČENÍ NOVÉ FASÁDY OPĚT NAMONTOVÁNY
- 11 BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ KRYTINY VČETNĚ BEDNĚNÍ Z DŘEVĚNÝCH PRKEN, POD DOKONČENÍ ZATEPLENÍ SE PROVEDE NOVÉ ZABEDNĚNÍ DŘEVĚNÝMI PRKNY TL. 24 mm, A NA NĚ CETRIS DESKY TL. 10mm. NÁSLEDNĚ SE PROVEDE NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z HYDROIZOLAČNÍ PVC FÓLIE TL. 1,5mm (Broof T1), VČETNĚ VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (ATIKA, OKAPNICE, ROHY, KOUTY, PROSTUPY ATD.)
- 17 STŘEŠNÍ TURBÍNA TYP VIV14/355 - 8 ks, ROTAČNÍ HLAVICE TURBÍNY BUDE UMÍSTĚNA NAD ÚROVEŇ ATIKY
- 18 VĚTRACÍ HLAVICE POZINKOVANÁ DN 200, S PLECHOVOU MANŽETOU, PROTIDEŠŤOVOU HLAVICÍ, OCHRANNOU MŘÍŽÍ, PŘEFÓLIOVÁNA PVC MANŽETOU - 26 ks
- 20 STÁVAJÍCÍ ŽEBŘÍK BUDE ZDEMONTOVÁN, PROVEDE SE NADVAŘENÍ KOTEVNÍCH TRUBEK O TL. ZATEPLENÍ A NOVĚ SE OSADÍ DO PŮVODNÍCH KAPES, KTERÉ SE ZABETONUJÍ. SVAR BUDE OPATŘEN OCHRANNÝM STŘÍBRNÝM NÁTĚREM.
- 21 STÁVAJÍCÍ ŽEBŘÍK BUDE OPATŘEN NOVÝM NÁTĚREM

LEGENDA

- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1NP

Kreslil	Ing. F.Koliba			 Plučárna 3832/1a 695 01 Hodonín IČO: 29221714 DIČ: CZ29221714	
Vypracoval	Ing. F.Koliba				
Projektant	Ing. F.Koliba				
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba				
Měst. úřad	Hodonín	Město	Hodonín	Datum	01/2017
Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín			Dokumentace	DSP+DPS
Akce	Zateplení provozní budovy D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení			Formát	4xA4
				Číslo zakázky	
				Měřítko	1/50
Obsah	Pohled JV 1 - nový stav				Číslo výkresu 23