


POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY BUDOU NOVĚ OSAZENY PŘED FASÁDU
 - STÁVAJÍCÍ KABELY VEDENÉ PO FASÁDĚ BUDOU PŘELOŽENY POD OMÍTKU
 - BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ KABŘINCOVÉHO OBKLADU NA JZ STRANĚ
 - POVRCHY STĚN BUDOU OTŘÍSKÁNY TLAKOVOU VODOU, PROVEDE SE VYSRAVENÍ OMÍTEK V CCA 40% PLOCHY
- 5) BUDE ZDEMONTOVÁN OCELOVÝ PRÍSTŘEŠEK OPLÁSTĚNÝ POLYKARBONÁTOVÝMI DESKAMI, POD DOKONČENÍ SE OPĚT NAMONTUJE A NAKOTVÍ DISTANČNÍMI KOTVAMI DO FASÁDY. BUDE DOLOŽEN ATEST, ŽE POLYKARBONÁT V PŘÍPADĚ POŽÁRU NEODKAPÁVA A NEODPADÁVÁ, JINAK BUDE POLYKARBONÁT NAHRAZEN NOVÝM S POŽADOVANÝM ATESTEM
- 6) KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA BUDE ODPOJENA, ZDEMONTUJÍ SE OCELOVÉ KONZOLY, PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ SE KONZOLY NAMONTUJÍ ZPĚT POMOCÍ DISTANČNÍCH KÓTEV A JEDNOTKA SE OPĚT ZAPOJÍ
- 10) OCELOVÁ MŘÍŽ BUDE ZDEMONTOVÁNA, PRACNY BUDOU NADVAŘENY O TL. ZATEPLENÍ, NÁSLEDNĚ SE PROVEDE NOVÝ NÁTĚR A ZAKOTVENÍ DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ, PRACNY BUDOU ZABETONOVÁNY DO STÁVAJÍCÍCH KAPES
- 11) BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ KRYTINY VČETNĚ BEDNĚNÍ Z DŘEVĚNÝCH PRKEN, POD DOKONČENÍ ZATEPLENÍ SE PROVEDE NOVĚ ZABEDNĚNÍ DŘEVĚNÝMI PRKNY TL. 24 mm, A NA NĚ CETRIS DESKY TL. 10mm. NÁSLEDNĚ SE PROVEDE NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z HYDROIZOLAČNÍ PVC FÓLIE TL. 1,5mm (Broof T1), VČETNĚ VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU (ATIKA, OKAPNICE, ROHY, KOUTY, PROSTUPY ATD.)
- 13) BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- 14) STÁVAJÍCÍ VÝLEZY NA STŘECHU BUDOU ZDEMONTOVÁNY, V PŮVODNÍM MÍSTĚ BUDOU OSAZENY NOVÉ O ROZMĚRECH 600x600mm, TYPOVÝ VÝROBEK PLECHOVÝ, PŘEFÓLIOVAT - 6ks. ROZMĚRY STÁVAJÍCÍHO OTVORU PRO VÝLEZ UPRAVIT PODLE NOVÉHO VÝLEZU. NOVÉ VÝLEZY JSOU NAVRŽENY V MÍSTĚ PŮVODNÍCH, BUDE PROVĚŘENA NUTNOST ZACHOVÁNÍ VŠECH VÝLEZŮ, POPŘÍPADĚ BUDE JEJICH POČET ELIMINOVÁN
- 15) STÁVAJÍCÍ INSTALAČNÍ BOX BUDE ZDEMONTOVÁN, PO DOKONČENÍ SE OPĚT NAMONTUJE, PROVEDE SE JEHO PŘEFÓLIOVÁNÍ, TRUBNÍ PROSTUPY BOXEM BUDOU OPATŘENY PVC MANŽETAMI
- 21) STÁVAJÍCÍ ŽEBŘÍK BUDE OPATŘEN NOVÝM NÁTĚREM

LEGENDA

- BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1NP

Kreslil	Ing. F.Koliba			 Plučárna 3832/1a 695 01 Hodonín IČO: 29221714 DIČ: CZ29221714	
Vypracoval	Ing. F.Koliba				
Projektant	Ing. F.Koliba				
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba				
Měst. úřad	Hodonín	Město	Hodonín	Datum	01/2017
Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín			Dokumentace	DSP+DPS
Akce	Zateplení provozní budovy D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení			Formát	5xA4
Obsah	Pohled JZ - stávající stav a bourací práce			Číslo zakázky	
				Měřítko	1/50
					Číslo výkresu 7