

SKLADBA POVRCHU NÁDVOŘÍ:

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60mm
- PROSÍVKA TL. 30–50mm
- PÍSKOVÉ LOŽE TL. 100mm
- ZHUTNĚNÁ NAVÁŽKA TL. 300mm

CELKEM TL. 510mm

- PODKLADNÍ VRSTVA – STAVEBNÍ NAVÁŽKA S KUSY CIHEL A KAMENE.

POZNÁMKA:
- STŘEŠNÍ SVODY DN 150mm JSOU ZAÚSTĚNÉ DO KAMENINOVÝCH TRUB – KOLEN DN 150mm – 4ks.

VED.PROJEKTANT	ODPOV.PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
Ing. Miloš Bacík	Ing. Miloš Bacík	Petra Švancarová	Ing. Miloš Bacík	

Kraj Jihomoravský — MÚ Obú Šebetov	FORMÁT 4 A4	KOPIE
INVESTOR Sociální služby Šebetov, p.o., Šebetov 1, 679 35 Šebetov	DATUM 12/2017	
STAVBA **OPRAVA NÁDVOŘÍ VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV** **HAVARIJNÍ STAV** **Sociální služby Šebetov, p.o., Šebetov 1, 679 35 Šebetov**	STUPEŇ DPS	
	ZAK.ČÍS. 835/2017	
	MĚŘ. 1:100	
OBSAH **PŮDORYS NÁDVOŘÍ** STÁVAJÍCÍ STAV	ČÍS.VÝKR. 1	ČÁST D.1.1.b1