

LEGENDA PODLAH

(P1) NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY (KABINETY)

- POVLAKOVÁ KRYTINA (PVC - odolnost do veřejných a kancelářských prostor), vč. PVC soklové lišty 2mm
- LEPIDLO 2mm
- VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA (v poškozených místech) 2mm

- stávající roznášecí vrstva podlahy z betonové mazaniny bude lokálně vyspravena samonivelační stěrkou)

(K2) KERAMICKÁ DLAŽBA V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH (2.np, 3.np a 4.np)

- KERAMICKÁ DLAŽBA 8mm
- TMEL LEPÍCÍ 4mm
- VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA (v poškozených místech) 2mm

- stávající roznášecí vrstva podlahy z betonové mazaniny bude lokálně vyspravena samonivelační stěrkou
- případné izolační vrstvy podlahy budou vyspraveny

VÝPIS OCELOVÝCH PROFILŮ - PŘEKLADŮ

PROFIL	KUSŮ	POZNÁMKA
OCEL. PROFIL L 50/50/5 MM, DL.1200 MM	8	
OCEL. PROFIL L 50/50/5 MM, DL.900 MM	2	

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

OZNAČENÍ	POPIS A ROZMĚR	ROZMĚR (MM)	KS
SE21	NOVÁ NIKA PRO ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ	300/395/90mm	1

POZNÁMKA

–ODVĚTRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ JE PŘIROZENÉ
–STÁVAJÍCÍ STAV NOSNÝCH A NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ OVĚŘEN SONDOU
–POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY, PROVEDENÍ STAVBY BUDE RESPEKTOVAT POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCÍ a POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCÍ BUDOU MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY VYPLNĚNY POŽÁRNÍ VYCPÁVKOU (DLE ČSN 73 0810), POŽÁRNÍ ZPRÁVA JE K PROJEKTU Z ROKU 2015
–SKUTEČNÉ ROZMĚRY BUDOU PŘED PROVEDENÍM PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC A CIHEL
- NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC PEVNOSTI P4, TL. ZDIVA 250mm, OBJEMOVÁ HMOTNOST 500kg/m^3, VYZDĚNO NA TENKOVRSTVOU MALTU
- NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC PEVNOSTI P4, TL. ZDIVA 150mm, OBJEMOVÁ HMOTNOST 500kg/m^3, VYZDĚNO NA TENKOVRSTVOU MALTU
- VNITŘNÍ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE WC (INTERIÉROVÉ KOMPAKTNÍ DESKY – VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT) VČETNĚ DVEŘÍ A KOVÁNÍ, MIN. VÝŠKA 2,2m, 100mm OD PODLAHY
- ŘEŠENÁ ČÁST HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ
- H STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ HYDRANT
- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE VČ. STÁVAJÍCÍHO TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
- ODSTRAŇOVANÉ DVEŘE

LEGENDA NOVÝCH PODHLEDŮ

P1 SVĚTLÁ VÝŠKA PODHLEDU 3,00m, SNÍŽENÝ MONTOVANÝ PODHLED z HLADKÝCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL.12,5mm, KOTVENO NA KOVOVOU KONSTRUKCI, V KONSTRUKCI PODHLEDU JSOU TECHNICKÉ ROZVODY VODY, KANALIZACE, VZT, ELEKTRO
V MÍSTĚ UZÁVĚRŮ NA TECHNICKÝCH ROZVODECH BUDOU REVIZNÍ DVÍŘKA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2.NP

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m^2	PODLAHA	OZN. P.	ÚPRAVA STĚN	PODHLEDY SV [M]
201	SCHODIŠTĚ DO 1.NP	35,52	PVC	P1		
202	SCHODIŠTĚ DO 3.NP	35,52	PVC	P1		
203	CHODBA INT.	11,00				
204	POKOJ INT.	29,30				
205	POKOJ INT.	23,41				
206	POKOJ INT.	23,70				
207	POKOJ INT.	27,04				
208	POKOJ INT.	29,22				
209	POKOJ INT.	29,44				
210	UČEBNA	60,00				
211	NEOBSAZENO	31,22				
212	CHODBA INT.	57,00	PVC	P1		
213	IZOLACE INT.	6,17	PVC	P1	D	P1 3,07m
214	ČAJOVÁ KUCHYŇKA INT.	6,37	PVC	P1	D	P1 3,07m
215	UMÝVÁRNA INT.	12,57			C	P1 3,07m
216	PŘEDSÍŇ INT.	7,42			A	P1 3,07m
217	UČEBNA	61,30				
218	MÍSTNOST TRENÉRŮ	31,81				
219	UČEBNA	61,91				
220	KABINET	14,39				
221	neobsazeno	-				
222	WC HOŠI	1,54	KERAM. DL.	K4		P2 3,30m
223	KABINET	14,52				
224	UČEBNA	43,93				
225	UČEBNA	43,54				
226	KABINET	15,44				
227	SCHODIŠTĚ DO 1.NP	22,38				
228	SCHODIŠTĚ DO 3.NP	22,38	PVC	P1		
229	PODESTA	13,14	PVC	P1		
230	CHODBA	98,00	PVC	P1		
231	KABINET	5,90	PVC	P1		P1 3,07m
232	neobsazeno					
233	HYGIENICKÁ KABINKA	2,94	KERAM. DL.	K2	A	P1 3,07m
234	WC DÍVKY PŘEDSÍŇ	7,40	KERAM. DL.	K2	A	P1 3,07m
235	WC DÍVKY	7,05	KERAM. DL.	K2	A	P1 3,07m
236	WC DÍVKY - UMÝVADLA	9,17	KERAM. DL.	K2	A	P1 3,07m
237	WC HOŠI - UMÝVADLA	7,74	KERAM. DL.	K2	A	P1 3,07m
238	WC HOŠI - PISOÁR	13,10	KERAM. DL.	K2	A	P1 3,07m
239	WC HOŠI	2,82	KERAM. DL.	K2	A	P1 3,07m
240	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,30	KERAM. DL.	K2	A	P1 3,07m
241	WC DÍVKY	11,40			A	P1 3,07m
242	WC VYCHOVATELKY	2,27				P1 3,07m
243	CHODBA	114,58	PVC	P2		P3 2,80m
244	SKLAD + ÚKLID	8,27	KERAM. DL.	K5	A	P2 3,30m
245	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	7,32	KERAM. DL.	K5	B	P2 3,30m
246	WC DÍVKY	8,60	KERAM. DL.	K4	A	P2 3,30m
247	WC DÍVKY - PŘEDSÍŇ	5,80	KERAM. DL.	K4	A	P2 3,30m
248	WC ŽENY	1,08	KERAM. DL.	K7	A	P3a 2,80m
249	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	2,48	KERAM. DL.	K7	A	P3a 2,80m
250	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	2,48	KERAM. DL.	K7	A	P3a 2,80m
251	WC MUŽI	1,08	KERAM. DL.	K7	A	P3a 2,80m
252	KABINET	19,11	PVC	P2		P3
253	KMENOVÁ UČEBNA	63,36	PVC	P2		P4
254	UČEBNA FYZIKY a CHEMIE	63,36	PVC	P2		P4
255	KABINET FYZ. a CHEM.	29,25	PVC	P2		P4
256	MALÁ UČEBNA	42,90	PVC	P2		P4
257	WC HOŠI - PŘEDSÍŇ	5,50	KERAM. DL.	K4	A	P2 3,30m
258	WC HOŠI - PISOÁR	5,17	KERAM. DL.	K4	A	P2 3,30m

INT. PROSTORY INTERNÁTU

REVIZE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ - 11/2017
0,000=1.NP (CHODBA)

S

REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLY (HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ A ÚNIKOVÁ CESTA) PARC. Č. 253, BOTANICKÁ 63/70, BRNO, PONAVA, 602 00		ARCHITEKTI THELKA - STARYCHA s.r.o. BRNO, GARGULÁKOVA 32, 602 00	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. THELKA	DATUM	05/2015
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. ARCH. M. STARYCHA	ZAK. ČÍSLO	
VYPRACOVAL	ING. M. ROZEHNAL	STUPEŇ	DPS
INVESTOR: JIHOMORAVSKÝ KRAJ, ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 449/3, BRNO, VEVEŘÍ, 60200, ZASTOUPENÝ PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ: SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM LUDVÍKA DAŇKA, BRNO, BOTANICKÁ 70		ČÁST	D.1.1-ASŘ
PŮDORYS 2.NP ÚPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ		MĚŘÍTKO 1 : 50	Č. VÝKRESU 103