

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 4.NP

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	OZN. P.	ÚPRAVA STĚN	PODHLEDY SV (M)
401	SCHODIŠTĚ	35,51	PVC	P1		
402	UČEBNA	59,77				
403	UČEBNA	57,76				
404	UČEBNA	59,83				
405	UČEBNA	60,88				
406	UČEBNA	61,63				
407	KANCELÁŘ - ŘEDITEL	31,09				
408	UČEBNA	62,63				
409	UČEBNA	59,64				
410	UČEBNA	57,90	PVC	P1		
411	UČEBNA	58,40	PVC	P1		
412	SPRCHA - UČITELE	3,70	KERAM. DL.	K3	Ⓑ	P1 3,04m
413	SCHODIŠTĚ	34,83	PVC	P1		
414	CHODBA	135,50	PVC	P1		
415	KABINET	6,62				
416	KABINET	12,17				
417	KABINET	6,40				
418	WC DÍVKY - PŘEDSÍŇ	5,70	KERAM. DL.	K2	Ⓐ	P1 3,04m
419	WC DÍVKY	7,25	KERAM. DL.	K2	Ⓐ	P1 3,04m
420	KABINET	6,00	PVC	P1		P1 3,04m
421	WC DÍVKY - UMYVÁRNA	6,80	KERAM. DL.	K2	Ⓐ	P1 3,04m
422	WC HOŠI - UMYVÁRNA	9,10	KERAM. DL.	K2	Ⓐ	P1 3,04m
423	WC HOŠI - PISOAR	6,38	KERAM. DL.	K2	Ⓐ	P1 3,04m
424	WC HOŠI	6,00	KERAM. DL.	K2	Ⓐ	P1 3,04m
425	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,06	KERAM. DL.	K2	Ⓐ	P1 3,04m
426	VÝLEZ NA PŮDU	1,00				
427	SKLAD	7,25				
428	ŠATNA	6,34				
429	KABINET	12,37				
430	KABINET	13,60	PVC	P1		

Ⓐ PŘÍROVNÝCH KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2200mm

Ⓑ PŘÍROVNÝCH KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2200mm, SOUČÁSTÍ PODKLADNÍ VRSTVY OBKLADU BUDE HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC A CIHEL
- NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC PEVNOSTI P4, TL. ZDIVA 150mm, OBJEMOVÁ HMOTNOST 500kg/m³, VYZDĚNO NA TENKOVRSTVOU MALTU
- NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC PEVNOSTI P4, TL. ZDIVA 250mm, OBJEMOVÁ HMOTNOST 500kg/m³, VYZDĚNO NA TENKOVRSTVOU MALTU
- VNITŘNÍ DĚLICÍ KONSTRUKCE WC (INTERIÉROVÉ KOMPAKTNÍ DESKY – VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT) VČETNĚ DVEŘÍ A KOVÁNÍ, MIN. VÝŠKA 2,2m, 100mm OD PODLAHY
- ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ
- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE VČ. STÁVAJÍCÍHO TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
- ODSTRAŇOVANÉ DVEŘE

VÝPIS OCELOVÝCH PROFILŮ - PŘEKLADŮ

PROFIL	KUSŮ	POZNÁMKA
OCEL. PROFIL L 50/50/5 MM, DL.1200 MM	12	

LEGENDA PODLAH

P1 NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY (KABINETY)

- POVLAKOVÁ KRYTINA (PVC - odolnost do veřejných a kancelářských prostor), vč. PVC soklové lišty 2mm
- LEPIDLO 2mm
- VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA (v poškozených místech) 2mm

- stávající roznášecí vrstva podlahy z betonové mazaniny bude lokálně vyspravena samonivelační stěrkou

K2 KERAMICKÁ DLAŽBA V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH (2.np, 3.np a 4.np)

- KERAMICKÁ DLAŽBA 8mm
- TMEL LEPICÍ 4mm
- VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA (v poškozených místech) 2mm

- stávající roznášecí vrstva podlahy z betonové mazaniny bude lokálně vyspravena samonivelační stěrkou
- případné izolační vrstvy podlahy budou vyspraveny

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

OZNAČENÍ	POPIS A ROZMĚR	ROZMĚR (MM)	KS
SE4.3	NOVÁ NIKA PRO ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ	300/395/90mm	1

LEGENDA NOVÝCH PODHLEDŮ

P1 SVĚTLÁ VÝŠKA PODHLEDU 3,04m, SNÍŽENÍ MONTOVANÝ PODHLED z HLADKÝCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL.12,5mm, KOTVENO NA KOVOVOU KONSTRUKCI, V KONSTRUKCI PODHLEDU JSOU TECHNICKÉ ROZVODY VODY, KANALIZACE, VZT, ELEKTRO
V MÍSTĚ UZAVŘENÍ BUDOU REVIZNÍ DVÍŘKA

POZNÁMKA

- ODVĚTRÁNÍ „KONTUMFOVÝCH MÍSTNOSTÍ JE PŘÍRODNÍ
- NOVÉ TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY (KANALIZACE, VODOVOD, ELEKTRO A SLABOPROUD) BUDOU PROVEDENY PODLE PROJEKTU SPECIÁLNÍCH PROFESÍ
- STÁVAJÍCÍ STAV NOSNÝCH A NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ OVĚŘEN SONDOU
- POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY, PROVEDENÍ STAVBY BUDE RESPEKTOVAT POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCÍ A POŽÁRNĚ DĚLICÍ KONSTRUKCÍ BUDOU MÍT JEDNOTLIVÝM POŽÁRNÍM ÚSEKY VYPLNĚNÝ POŽÁRNÍ VNOHKAOU (DLE ČSN 73 0810), POŽÁRNÍ ÚPRAVA JE K PROJEKTU Z ROKU 2015
- PROSTORY INTERNÁTU A STRAVOVÍ ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ ZACHOVÁNY
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY BUDOU PŘED PROVEDENÍM PŘÍMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- VYBRANÉ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ HÁČKY, ODP. KOŠŮ APOD. NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU

REVIZE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ - 11/2017
0,000=1.NP (CHODBA)

REKONSTRUKCE OBJEKTU ŠKOLY (HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ A ÚNIKOVÁ CESTA)		**ARCHITEKTI TIHELKA - STARYCHA s.r.o.**	
PARC. Č. 253, BOTANICKÁ 83/70, BRNO, PONAVA, 602 00		BRNO, GARDLAKOVA 32, 614 00	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. TIHELKA	DATUM	05/2015
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. ARCH. M., STARYCHA	ZAK. ČÍSLO	
VYPRACOVAL	ING. M. ROZEHNAL	STUPEŇ	DPS
INVESTOR: JIHOMORAVSKÝ KRAJ, ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 449/3, BRNO, VEVEŘÍ, 60200, ZASTOUPENÝ PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ: SPORTOVNÍ CENTRUM LUDVÍKA DAŇKA, BRNO, BOTANICKÁ 70		ČÁST	D.1.1-ASR
PŮDORYS 4.NP ÚPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ		MĚŘÍTKO 1 : 50	Č. VÝKRESU 105