

Číslo smlouvy objednatele: 297/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1370/2017
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „II/377 RÁJEC-JESTŘEBÍ MOST 377-008“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

a

ZHOTOVITEL

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený Vladimír Dvořák, člen představenstva

IČO 25869523
oddíl B, vložka 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. Smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 3. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Otryskáním stávajících betonových ploch byly zjištěny projevy dlouhodobého agresivního působení atmosférických složek – způsobené zejména průjezdem lokomotiv pod mostem. Pro zajištění kvality a zvýšení doby funkčnosti provedených sanačních opatření, ale i samostatné nosné konstrukce a spodní stavby bylo navrženo provedení sjednocujícího nátěru typu S2 (OS-B), který zabrání pronikání těchto nepříznivých vlivů do konstrukce.
- Po odbourání koncového příčnicku a závěrné zídky u OP 5 bylo zjištěno, že mezera mezi krajními ŽB nosníky 1-73 a stávajícími křídly svými rozměry nedovoluje provedení diagnostiky zainjektovanosti konců kabelových kanálků a provedení samotné injektáže. Tuto mezeru je nutné odbouráním částí křídel zvětšit a po provedení výše uvedeného opět vybetonovat.
- Po spuštění objízdných tras došlo ke zvýšení nehodovosti na silnicích dotčených objížďkou. Na základě doporučení Policie ČR bylo realizováno dočasné vodorovné dopravní značení za účelem usměrnění provozu a zpřehlednění situace na objízdné trase.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

31.180.690,32 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Olomouci dne 6.12. 2017


V Brně, dne 14 -02- 2018

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (94)
Albertova 21, 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523


Vladimír Dvořák, člen představenstva

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř


Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

Projekt : II/377 Rájec - Jestřebí, most 377-008, okružní křižovatka

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady (SÚS)		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
SO 001	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	135 114,21	163 488,19		135 114,21	163 488,19
SO 101.1	KOMUNIKACE	5 910 918,95	7 152 211,93		5 910 918,95	7 152 211,93
SO 101.2	KOMUNIKACE - CHODNÍKY	131 142,99	158 683,02		131 142,99	158 683,02
SO 201	MOST EV.Č. 377-008	20 352 746,03	24 626 822,70	590 315,64	20 943 061,67	25 341 104,62
SO 401	ÚPRAVA VO	538 916,00	652 088,36		538 916,00	652 088,36
SO 801	ÚPRAVA ÚZEMÍ	88 923,98	107 598,02		88 923,98	107 598,02
SO 901	DIO	278 800,00	337 348,00	4 558,45	283 358,45	342 863,72
SO 902	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	193 630,76	234 293,22		193 630,76	234 293,22
Stavba celkem - způsobilé náklady		27 630 192,92	33 432 533,43	594 874,09	28 225 067,01	34 152 331,08

Projektová dokumentace - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis						
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY		1 000 000,00	1 210 000,00		1 000 000,00	1 210 000,00
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY		35 000,00	42 350,00		35 000,00	42 350,00
Projektová dokumentace - způsobilé náklady		1 035 000,00	1 252 350,00	0,00	1 035 000,00	1 252 350,00

Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Stavba a projekt.dok.celkem - způsob. náklady		28 665 192,92	34 684 883,43	594 874,09	29 260 067,01	35 404 681,08

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady (SÚS)		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
SO 651	TRAŤOVÉ VÝLUKY SŽDC	1 595 703,31	1 930 801,01		1 595 703,31	1 930 801,01
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady		1 595 703,31	1 930 801,01	0,00	1 595 703,31	1 930 801,01

Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis						
OSTATNÍ NÁKLADY		36 000,00	43 560,00		36 000,00	43 560,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		288 920,00	349 593,20		288 920,00	349 593,20
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady		324 920,00	393 153,20	0,00	324 920,00	393 153,20

Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Stavba a ost.a vedl.nákl.celkem - nezp.nákl.		1 920 623,31	2 323 954,21	0,00	1 920 623,31	2 323 954,21

Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem - objekty SÚS JMK		30 585 816,23	37 008 837,64	594 874,09	31 180 690,32	37 728 635,29

SO 201	MOST EV.Č. 377-008	521 381,04
		68 934,60
	celkem	590 315,64

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: TDK 1 IL/377 Rájec-Jestřebí most 377-008

Objekt: SO 201 Most ev.č. 377-008

Rozpočet: Změna č. 1 Nátěry - vícepráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 521 381,04 Kč

Cena celková: 521 381,04 Kč

DPH: 109 490,02 Kč

Cena s daní: 630 871,06 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 521 381,04 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK 1 II/377 Rájec-Jestřebí most 377-008
Objekt: SO 201 Most ev.č. 377-008
Rozpočet: Změna č. 1 nátěry - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	1	78382	Přidružená stavební výroba NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) NK - bočky 2,03*4*2*30=487,200 [A] NK - podhled 1,15*9*30*4=1 242,000 [B] NK - podhled - spáry mezi nosníky 270*4*0,35=378,000 [C] spodní stavba 544,23+20,69+15,84+17=597,760 [D] Celkem: A+B+C+D=2 704,960 [E] Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	2 704,960	192,75	521 381,04
7			Přidružená stavební výroba				521 381,04

Celkem:

521 381,04

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: TDK 1 II/377 Rájec-Jestřebí most 377-008

Objekt: SO 201. Most ev.č. 377-008

Rozpočet: Změna č. 2 Úbourní a dobetonování křídel - vícepráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 68 934,60 Kč

Cena celková: 68 934,60 Kč

DPH: 14 476,27 Kč

Cena s daní: 83 410,87 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 68 934,60 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK 1 II/377 Rájec-Jestřebí most 377-008

Objekt: SO 201. Most ev.č. 377-008

zypočet: **Změna č. 2** Ubourání a dobetonování křídél - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
-	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	j	POPLATKY ZA SKLÁDKU 4,2*2,4=10,080 [A]	T	10,080	120,00	1 209,60
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.							
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 209,60

[illegible]

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK 1 II/377 Rájec-Jestřebí most 377-008
Objekt: SO 201. Most ev.č. 377-008
Rozpočet: Změna č. 2 Ubouření a dobetonování křidel - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	333365	a	VÝTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 10505, B500B Výtuž dobetonávký křidel z oceli R 10 505 (B500B) 150 kg/m3 4,2*0,15=0,630 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložetím - dodání betonářské výtuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výtuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výtuže, - úpravy výtuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výtuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výtuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výtuže a betonu, - vodivé propojení výtuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výtuže, - separaci výtuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	0,630	19 500,00	12 285,00
3			Svislé konstrukce				62 685,00

9	4	967164	Ostatní konstrukce a práce d VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET. S ODVOZEM DO 5KM Ubouření mostních křidel u OP 5, odvoz na skládku do 5km 2,1*2=4,200 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednorázové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	4,200	1 200,00	5 040,00
---	---	--------	---	----	-------	----------	----------

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK 1 II/377 Rájec-Jestřebí most 377-008
 Objekt: SO 201. Most ev.č. 377-008
 Rozpočet: Změna č. 2 Ubourání a dobetonování křidel - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				5 040,00

Celkem: 68 934,60

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: TDK 1 II/377 Rájec-Jestřebí most 377-008

Objekt: SO 901 DIO

Rozpočet: Změna č. 3 Dočasné vodorovné dopravní značení - vícepráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 4 558,45 Kč

Cena celková: 4 558,45 Kč

DPH: 957,27 Kč

Cena s daní: 5 515,72 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 4 558,45 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK 1 II/377 Rájec-Jestřebí most 377-008
Objekt: SO 901 DIO
Rozpočet: Změna č. 3 Dočasné vodorovné dopravní značení - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	1	915111	Ostatní konstrukce a práce VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V12b 11=11,000 [A] V7a 15=13,000 [B] V5+V7a 29=29,000 [C] Celkem: A+B+C=55,000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	55,000	68,53	3 769,15
2	915112		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ V7a 15=13,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti	M2	15,000	52,62	789,30
9			Ostatní konstrukce a práce				4 558,45

Celkem:

4 558,45