



Pozn.:  
Bylo provedeno zdigitalizování původního zaměření objektu pro účel zakreslení měněných výplní otvorů s překontrolováním hlavních rozměrů s doplněním změn. Otvory byly měřeny v charakteristických místech, před výrobou musí být všechny přeměřeny. Po osazení nových výplní budou zapraveny ostění, budou opatřeny novou výmalbou a bude připraven podklad pro osazení nových dřevotřískových parapetů. Resp. v místnostech sociálního zázemí budou nově provedeny parapety z keramické dlažby vybraného stejného odstínu a profilu. Při bouracích pracích bude postupováno tak, aby mohly být také zachovány keramické parapety v místnostech sociálního zázemí.

NÁZEV STAVBY		<div></div> <div>PROJEKT s.r.o.</div> <div>Dvořákova 16, 669 02 ZNOJMO</div> <div>TEL: 533 533 297</div> <div>Web: <a href="http://www.a-projekt.cz">www.a-projekt.cz</a></div> <div>E-mail: <a href="mailto:a-projekt@a-projekt.cz">a-projekt@a-projekt.cz</a></div>		
OPRAVA FASÁDY OBJEKTU ŠKOLY, Pontassievská 3, Znojmo				
INVESTOR				
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82				
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ		MÍSTO STAVBY		
Znojmo - město		Znojmo, p.č.420		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PODPIS		ZAKÁZKA Č.
ING. ARCH. JAROSLAV POLÁČEK				
VYPRACOVAL		PODPIS		PARÉ
ING. PETR GABRIEL				
OBJEKT		STUPEŇ		DSP/DPS
SO1 - Oprava fasády				
PROFESE		DATUM		1/2018
OPRAVA FASÁDY				
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO		ČÍSLO VÝKRESU
PŮDORYS PODKROVÍ		1:200		
				24

**pozn.1:**  
okna podkroví byla vyměněna v I. etapě opravy fasády.  
Na okna učebny fyziky bude doplněno jednoduché  
tyčové zábradlí kotvené do vnějšího ostění.  
Viz výpis výplní otvorů č.25.

