

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/380 HODONÍN MOST 380-020 (PŘES I/55)

Dotaz č. 1:

při kontrole projektové dokumentace a soupisu prací stavby II/380 Hodonín most ev. Č. 380-020 jsem narazil na nesoulad soupisu prací a projektové dokumentace a to v níže uvedených položkách:

Položka č.15 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ
s ponecháním zápor v zemi a úpravou délky zápor pod úroveň pláně vozovky
záporové pažení na předmostích v pracovní spáře - příl. 04 Nový stav-půdorys:
 $2*8\text{zápor}*7,0\text{m}*0,0426\text{t/m}=0,596 \text{ [A]}$

položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

T 0,596

Výpočet tonáže dle PDPS a soupisu prací $2*8\text{zápor}*7,0\text{m}*0,0426\text{t/m} = 4,7712\text{t}$, v soupisu prací uvedeno 0,596t

Položka č.71 93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M 20,800
příl.02, 04 Nový stav - příčný řez, půdorys: $20,8=20,800 \text{ [A]}$
- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnicího materiálu
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnicích, na římsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

V soupisu prací uvedena položka č. 71 mostní závěry podpovrchové, v PDPS(podélný řez i TZ)je uveden nad OP1 mostní závěr povrchový s posunem +/-10mm

Co je správné?

Vysvětlení č. 1:

1) Opraveno v soupisu prací, SO 201, položka č.15, kód položky 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ

Nová výměra: 4,771t

Výpočet výměry: $2*8*7,0*0,0426=4,771$

2) Opraveno v soupisu prací, SO 201

Položka č.71, kód položky 93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ se ruší a nahrazuje položkou kód 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 600MM.

viz.přiložený soupis prací

Dotaz č.2:

Zadávací dokumentace v rámci řešení mostních závěrů v technické zprávě a projektové dokumentaci uvádí, že budou použity povrchové mostní závěry. V obdržéném výkazu výměr ke stavebnímu objektu 201 je uvedena položka pro povrchový a podpovrchový mostní závěr. Prosíme zadavatele o upřesnění, který druh mostního závěru je platný.

viz.odpověď na dotaz č.1

Na základě výše uvedeného vysvětlení mění zadavatel lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami:

XI. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **12.4.2018** do 9:00 hod.

XII. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Termín **12.4.2018** v 9:10 hod.

V Brně, dne 26.3.2018

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*



Mgr. Martina Křivánková

Vedoucí právního oddělení

Příloha č.1 – soupis prací