

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. *Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace*

Sídlo: Masarykova 198, 664 61 Rajhrad
Statutární zástupce: PaedDr. Marek Kňážík, ředitel
IČO: 00055468
DIČ: CZ00055468
Tel.: +420 731 406 668
ID datové schránky: f2dr3o
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních: PaedDr. Marek Kňážík – tel.: +420 731 406 668
- ve věcech technických:
(dále jen „zadavatel“ nebo „objednatel“)

2. *Izolservis, spol. s.r.o.*

Sídlo: Srbská 2741/53, 612 00 Brno
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem Brno, oddíl C, vložka 4126
Statutární zástupce: Ing. Roman Musil, jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

e-mail: musil@izolservis.cz
telefon: 777 179 556
IČO: 440 16 832
DIČ: CZ44016832
Bankovní spojení: KB, a.s. Brno, č.ú.: 267202621/0100
ID datové schránky: epec8uz
Osoba oprávněná jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Roman Musil, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Roman Musil, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

II. Preamble

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Dodavatelé do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Pro účely těchto obchodních podmínek a této smlouvy se rozumí:

- Objednatelem zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, na zadání veřejné zakázky „**Výstavba žákovských šaten a pracovních prostor II**“, kterou zadavatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že zadavatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Výstavba žákovských šaten a pracovních prostor II**“.
4. Z těchto důvodů se dohodly smluvní strany na uzavření smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle smlouvy a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze smlouvy.
3. Objednatel splní závazek založený smlouvou tím, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je realizace díla v rámci projektu s názvem: „**Výstavba objektu a výukového vodního prvku odborného výcviku**“. Jedná se o demolici stávajících stavení a následnou výstavbu přízemní stavby obdélníkového půdorysu s valbovou střechou. Stavba bude sloužit jako žákovské šatny a pracovní prostor pro odborný výcvik. Zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Podrobně je předmět smlouvy popsán v projektové s názvem „**Výstavba žákovských šaten a pracovních prostor**“ vypracované v dubnu 2016 společností Stavoprojekt 2000, s.r.o., Nám. Armády 1215/10, 66902, Znojmo a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou stanoveny v projektové dokumentaci.

3. Součástí díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

5. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI.) dle smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s objednatelem,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele, a



-
- iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě,
- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a jiných dokladů,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
- o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započatím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,



q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. smlouvy.

6. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou objednatelem.

7. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.z.p.p. a Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen URS nebo RTS.

8. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

9. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

10. Součástí plnění zhotovitele dle smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.



11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

- 1.** Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést ve lhůtě **28 týdnů** od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění díla. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.
- 2.** K převzetí staveniště a zahájení prací bude zhotovitel vyzván písemně objednatelem. Zhotovitel je povinen řádně převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy.
- 3.** Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště pro příslušnou etapu.
- 4.** Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 smlouvy tak, aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této smlouvy.
- 5.** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Není-li dále uvedeno jinak, považuje se dílo za dokončené, pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Tím není dotčeno právo objednatele na odstranění těchto vad.
- 6.** K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadované smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
- 7.** Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku IV. smlouvy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém



případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Případná taková změna provedení díla musí být písemně odsouhlasena objednatelem.

8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

9. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku V.1.smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

VI. Místo plnění

1. Místo plnění díla je na adrese:

Masarykova 198
664 61 Rajhrad
ČESKÁ REPUBLIKA

8

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných objednatelem a činí celkem:

Cena bez DPH	7 470 244,- Kč
Výše DPH	1 568 751,- Kč
Cena včetně DPH	9 038 995,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Cena díla stanovena v čl. VII. odst. 1.smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. Tato cena, vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané smlouvou.

4. Objednatel nemůže být nucen za provedení díla poskytovat jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zdanitelným plněním jsou celkové práce provedené na díle po provedení a převzetí díla.

5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad (fakturu), k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

6. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude obsahovat daňový doklad náležitosti stanovené právními předpisy a vyplývající z režimu spolufinancování projektu ze strukturálních fondů Evropské unie, registrační číslo projektu - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001500 a název projektu - **Výstavba objektu a výukového vodního prvku odborného výcviku**. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se v souladu s § 1957 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatel připisána ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví smlouvy.



8. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.

9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných smlouvou.

10. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného dodatku ke smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde k dohodě o jejich ceně.

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

13. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen URS nebo RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen URS nebo RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

14. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Výstavba žákovských šaten a pracovních prostor II**”.

10



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

15. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.
2. Objednatel předal v rámci výběrového řízení příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Objednatel má povinnost zajistit bezpečnost práce na staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
3. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
4. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatel před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatel jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.



IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace.

2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo
- b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy; a/nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby zhotovitele; a/nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy či se smlouvou souvisejících; a/nebo
- h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

12

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Objednatel je oprávněn:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda



jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osobavykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

X. Stavební deník

13

1. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větví.
2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.
3. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Radek Koukal, rodné číslo nebo č. autorizace: 103693. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu



stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI. a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem.

2. K předání staveniště a zahájení prací dojde nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy od objednatele.

3. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním předání staveniště. O předání staveniště objednatelem zhotovitel bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí zhotovitel se správcem sítí.

4. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické projektové dokumentace dle smlouvy. K předání staveniště dojde na výzvu zhotovitele po podpisu smlouvy.

14



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
6. Zhotovitel je plně odpovědný za staveniště od jeho převzetí až do předání dokončeného díla.
7. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
8. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
9. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
10. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle smlouvy na vlastní účet.



11. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

12. Ke dni odevzdání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

13. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, dále samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

XII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v souladu s § 2589 občanského zákoníku provést dílo osobně.

2. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

3. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

4. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě,

16



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je možno provádět pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.

6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství,



inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

8. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle čl. XV. smlouvy;

9. Zhotovitel je povinen před zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

10. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dílo hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchovávání (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z čl. XII.10. a XII. 11.smlouvy i případné partnery a poddodavatele.



XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění díla, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je zhotovitel povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.
2. Zhotovitel oznámí objednateli svůj záměr zadat určitou část díla poddodavateli vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části díla.
3. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nařídí zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.
4. Pokud objednatel nařídí zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního a druhého bodu tohoto článku smlouvy.
5. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této smlouvy.
6. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.



XIV. Záruka za jakost a zkoušky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: **šedesát**) měsíců na stavební část díla,

24 (slovy: **dvacetčtyři**) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV.1.smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.

4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV.1.smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

5. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV.3.smlouvy; a/nebo
- b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV.3.smlouvy; a/nebo
- c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo

20



-
- d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla

21

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá zhotovitel nejpozději na den, kdy má zhotovitel dle smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) objednateli. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s



jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV.7.smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat v pěti vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo z řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné



touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy tyto ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započtena na pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí (odevzdání) řádně ukončeného díla v termínu dle článku V. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.



7. Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr bez předchozího odsouhlasení objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 15.000Kč za každý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazemvýměr).

8. Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

9. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

10. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od smlouvy

24

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

2. Smluvní stranysmlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V.smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku V.8.smlouvy, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy, a/nebo
- c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. smlouvy, a/nebo
- d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo
- e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII.smlouvy; a/nebo
- h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku I.2.smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku I.1. smlouvy.

25

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele.

4. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.



5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby, a tedy nedojde k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4. Objednatel nabývá od počátku vlastnictví zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla pro zřizovatele.



Objednatel má vůči zhotoviteli od počátku práva jako vlastník díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby zřizovatel objednatele takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je **pojištění proti škodám** způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho podzhotovitelů. Výše pojistné částky alespoň ve výši 50 % celkové nabídkové ceny dodavatele v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %. Zhotovitel se zavazuje, že před podpisem této smlouvy předloží objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Uchazeč se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění podzhotovitelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto bodu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi



dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

28

XXI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
3. Není-li smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

-
4. Přílohy uvedené v textu smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
 5. Případné spory vzniklé ze smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající ze smlouvy či se smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu objednatele.
 6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má v případě nesplnění podmínek smlouvy objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé zhotoviteli pozastavením těchto prací.
 7. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy z důvodu, že zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.
 8. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

29

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn objednatele.
2. Smluvní strany konstatují, že smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou.
4. Nedílnou součástí smlouvy tvoří jako přílohy smlouvy:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr


Příloha č. 2: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „Výstavba žákovských šaten a pracovních prostor II“ archivovaná u Objednatel

Příloha č. 3: Prováděcí projektová dokumentace archivovaná u Objednatel

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Objednatel

V Rajhradě, dne 16.2.2018



Střední zahradnická škola Rajhrad, p. o.
PaedDr. Marek Kňážík
ředitel

Střední zahradnická škola Rajhrad
právní zástupce
① 664 61 Rajhrad, Masarykova 198

Zhotovitel

V Brně, dne 23.1.2018



Izolservis, spol.s.r.o.
Ing. Roman Musil, jednatel

IZOLSERVIS
spol. s r.o. ①
612 00 Brno - Srbská 53
DIČ: CZ44016832 IČO: 44016832

30



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01-01 Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Izoservis, spol.s r.o.

Srbská 2741/53

61200 Brno

IČO: 44016832

DIČ: CZ44016832

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 851 107,33
PSV			3 952 303,72
MON			666 833,08
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 470 244,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 470 244,13 CZK
Základní DPH	21 %	1 568 751,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,13 CZK

Cena celkem s DPH

9 038 995,00 CZK

v

dne

22.1.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	SO1	0	6 760 201	1 419 642	8 179 843	90
1	Stavební řešení	0	4 634 835	973 315	5 608 151	62
2	Kanalizace	0	606 752	127 418	734 170	8
3	Vodovod	0	184 669	38 781	223 450	2
4	UT	0	373 857	78 510	452 367	5
5	Elektro	0	664 393	139 523	803 916	9
6	VZT	0	258 130	54 207	312 337	3
7	VIP	0	37 564	7 888	45 452	1
SO2	SO2	0	600 043	126 009	726 052	8
01	Demolice	0	600 043	126 009	726 052	8
VN	VN	0	110 000	23 100	133 100	1
1	VN	0	110 000	23 100	133 100	1
Celkem za stavbu		0	7 470 244	1 568 751	9 038 995	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			361 295,96	5
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			193 879,50	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			364 621,47	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			207 914,76	3
5	Komunikace	HSV			117 629,41	2
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			161 113,81	2
62	Upravy povrchů vnější	HSV			285 758,60	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			226 294,26	3
8	Trubní vedení	HSV			43 818,86	1
90	Připočty	HSV			8 000,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			21 218,81	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			48 166,48	1

95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			17 573,07	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 844,49	0
97	Prorážení otvorů	HSV			425 977,14	6
98	Demolice	HSV			114 767,26	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			107 233,45	1
999	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	HSV			110 000,00	1
711	Izolace proti vodě	PSV			96 443,05	1
713	Izolace tepelné	PSV			491 910,84	7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			29 429,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			108 847,73	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			26 718,37	0
725	Zařizovací předměty	PSV			281 793,00	4
731	Kotelny	PSV			84 852,50	1
732	Strojovny	PSV			30 635,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			89 238,00	1
734	Armatury	PSV			39 254,00	1
735	Otopná tělesa	PSV			98 932,66	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			226 452,58	3
763	Dřevostavby	PSV			372 647,75	5
764	Konstrukce klempířské	PSV			313 031,31	4
765	Krytiny tvrdé	PSV			35 346,14	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			478 137,76	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			330 635,41	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			105 879,95	1
776	Podlahy povlakové	PSV			251 545,00	3
781	Obklady keramické	PSV			160 929,76	2
783	Nátěry	PSV			462,40	0
784	Malby	PSV			31 103,51	0
991	HZS	PSV			12 600,00	0
VZT	Vzduchotechnika	PSV			255 478,00	3
V21	Elektromontáže	MON			633 868,09	8

M23	Montáže potrubí	MON			2 440,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			30 524,99	0
Cena celkem					7 470 244,13	100

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	01	SO1
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				165 169,49
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m zp. plocha v místě skleníku : 4,0*13,0*0,2 posunutí objektu : 5,0*14,0*0,2	m3	24,40000	29,34	715,90
2	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 HTÚ : 28,0*15,5*0,2+4,0*14,0*0,2	m3	98,00000	53,93	5 285,14
3	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	98,00000	17,97	1 761,06
4	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním, TS-H1-03 28,0*15,8+4,0*14,0	m2	498,40000	6,51	3 244,58
5	132201111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ z výkr. části : 112,9	m3	112,90000	131,70	14 868,93
6	132201119	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	112,90000	113,89	12 858,18
7	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ornice : 24,4	m3	24,40000	106,24	2 592,26
8	162100010	Vodorovné přemístění výkopku HTÚ-odkopávky : 98 Hloubení rýh (výkres. část) : 112,9-9,3-10,6-4,6 Zásypy : -24,5	m3	161,90000	130,00	21 047,00
9	162100010	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každých dalších 10 km viz TS-H1-01 186,4*2	m3	372,80000	12,00	4 473,60
10	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, TS-H1-04 161,9*1,8	t	291,42000	240,00	69 940,80
11	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním 9,3+10,6+4,6	m3	24,50000	57,87	1 417,82
12	181301103	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 24,4/0,15	m2	162,66670	36,00	5 856,00
13	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině, TS-H1-02 163	m2	163,00000	9,76	1 590,88
14	183101221	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	6,00000	597,31	3 583,86
15	184102114	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině	kus	6,00000	155,68	933,48
16	1-VL1	Pinus nigra-borovice černá s balem, velikost 200-250cm	ks	6,00000	2 500,00	15 000,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				138 122,50
17	271570010	Polštář hutněný pod základy, ze štěrkopísku tloušťky 10 cm, TS-H2-03 pasy : 25,1*0,6+6,5*0,6+6,2*0,6+23,6*0,6+8,2*0,6+25,1*0,6+5,9*0,6 zídka,gabiony : 5,0*0,3+9,4+6,5+0,6	m2	78,36000	65,00	5 093,40
18	212850001	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 100 mm	m	15,00000	120,00	1 800,00
19	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20, TS-H2-01 (25,1*0,6+6,5*0,6+6,2*0,6+23,6*0,6+8,2*0,6+25,1*0,6+5,9*0,6)*0,5	m3	30,18000	1 935,29	58 407,05

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	01	SO1
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
20	274361821	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,37780	20 025,42	7 565,60
		10% na přesahy :		0,14		
		(25,1+6,5+6,2+23,6+8,2+25,1+5,9)*2*1,1*0,000617				
		(25,1+6,5+6,2+23,6+8,2+25,1+5,9)*2*1,0*0,000617		0,12		
		(25,1+6,5+6,2+23,6+8,2+25,1+5,9)*4*1,0*0,000222		0,09		
		žlab : 5,0*6*1,5*0,000617		0,03		
21	274272150	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm, výplň tvárnice betonem C 16/20, TS-H2-02	m2	48,17500	1 012,71	48 787,30
		(24,9+6,5+5,1+0,6+0,6)*0,5		18,85		
		(24,9+5,0+0,6+2,7+5,9)*0,75		29,32		
22	274272140	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň tvárnice betonem C 16/20	m2	14,75000	870,02	12 832,80
		(17,0+1,0+6,5)*0,5		12,25		
		žlab : (4,5+0,5)*0,5		2,5		
23	274272110	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm, výplň tvárnice betonem C 16/20	m2	6,65000	546,82	3 636,35
		žlab : 4,15*1,5+0,425*1,0		6,65		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						364 621,47
24	311238243	Zdivo z tvárnic pálených, broušených, tl. 400mm, , Ubez om.=0,23W/m2K, TS-H3-01	m2	186,55000	803,85	149 958,22
		2*25,0*3,0+(13,5-0,8)*3,0+2*5,2*3,0+2*1,0*3,0		225,3		
		-10*1,5*1,75-10*1,25*1,0		-38,75		
25	311238241	Zdivo z tvárnic pálených, broušených, tl. 365mm, , Ubez om.=0,3W/m2K, TS-H3-01	m2	18,77500	731,88	13 741,05
		2*25,0*0,25+(13,5-0,8)*0,25+2*5,2*0,25+2*1,0*0,25		18,77		
26	311238143	Zdivo z tvárnic pálených, broušených, tl.240mm, , Ubez om.=0,9W/m2K,Rw=48dB, TS-H3-02	m2	68,69920	510,75	35 088,12
		(16,7+1,275+6,25)*3,25		78,73		
		-4*0,9*2,28-1*0,8*2,28		-10,03		
27	342247542	Příčky z cihel pálených, brouš., lepidlo, tl.14 cm, TS-H3-03	m2	104,19750	373,31	38 897,97
		(4,95+4,95+2,85+14,8+6,225+1,9)*3,5		124,86		
		-0,8*2,25-2*1,0*1,0-3*1,0*2,95-0,9*2,95-0,8*2,95-1,0*1,0-2,0*1,0		-20,66		
28	342247534	Příčky z cihel pálen.,brouš., lepidlo, tl. 11,5 cm, TS-H3-04	m2	72,73750	328,71	23 909,54
		(4,95+4,95+4,95+5,125+1,9)*3,5		76,56		
		-0,9*2,25-0,8*2,25		-3,83		
29	342247524	Příčky z cihel pálených brouš.,lepidlo, tl. 8 cm, TS-H3-05	m2	28,14600	257,65	7 251,82
		(5*1,9+1,7)*3,5		39,2		
		-0,8*2,03*5-0,8*2,73-1,0*0,75		-11,05		
30	3-VL1	Příčky z cihel pál. AKU P15 na MVC 5, tl. 11,5 cm, TS-H3-06	m2	32,62500	350,00	11 418,75
		2*4,95*3,5		34,65		
		-0,9*2,25		-2,02		
31	317167211	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/125 cm, TS-H3-07	kus	10,00000	231,76	2 317,60
		5*2		10		
32	317167212	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/150 cm, TS-H3-08	kus	44,00000	269,94	11 877,36

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	01	SO1
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		11*4		44		
33	317167213	Překlád keramický vysoký, nosný 23,8/7/175 cm, TS-H3-09	kus	40,00000	334,19	13 367,60
		10*4		40		
34	317167218	Překlád keramický vysoký, nosný 23,8/7/300 cm, TS-H3-10	kus	4,00000	690,31	2 761,24
		1*4		4		
35	317167122	Překlád keramický plochý 11,5/7,1/125 cm, TS-H3-11	kus	3,00000	167,05	501,15
36	317167132	Překlád keramický plochý 14,5/7,1/125 cm, TS-H3-12	kus	17,00000	199,49	3 391,33
		8+5+4		17		
37	317167136	Překlád keramický plochý 14,5/7,1/225 cm, TS-H3-12	kus	1,00000	345,60	345,60
38	342255020	Příčky z desek autokláv. porobetonu tl. 5 cm, TS-H3-13	m2	9,37500	237,14	2 223,19
		obezdění WC : 1,9*1,5 +1,55*1,5+1,9*1,5+0,9*1,5		9,38		
39	311231299	Zdivo nosné cihelné z CDm na MC 15	m3	0,99850	2 718,69	2 714,61
		Tlaková zóna ploch. překl. : 3*1,25*0,125*0,25		0,12		
		17*1,25*0,15*0,25		0,8		
		1*2,25*0,15*0,25		0,08		
40	318216215	Oplocení gabiony š. 500 mm, oko 100x100 mm vč. dod., lom. kamene -položku nacenit podle TS H3-14	m2	20,20000	2 220,61	44 856,32
		2,5*1,0+3,7*1,5+0,9*1,5+3,7*1,5+1,7*1,5+1,8*1,5		20,2		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				190 453,03
41	416020118	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RFI 15 mm, TS-H4-01	m2	287,58000	523,38	150 513,62
		41,98+12,13+21,04+42,94+3,8+1,71+1,71+29,15+3,61+2,28+3,13+75,54		239,02		
		8,84+3,13+6,08+2,64+2,04+12,99+12,84		48,56		
42	417321313	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	5,86790	2 068,49	12 137,69
		(2*25,0+2*12,7+2*1,0)*0,225*0,25		4,35		
		(16,95+1,025+6,25)*0,25*0,25		1,51		
43	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	31,06250	189,04	5 872,06
		(2*24,2+2*12,7+2*1,0)*0,25		18,95		
		(16,95+1,025+6,25)*0,25*2		12,11		
44	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	31,06250	37,07	1 151,49
45	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,40240	20 225,39	8 138,70
		10% NA PŘESAHY : 1,1*(2*25,0+2*12,7+2*1,0)*0,0036		0,31		
		1,1*(16,95+1,025+6,25)*0,0036		0,1		
46	417351215	Bednění věnců věncovkou bez izolantu, věncovka 7 x 33 x 23,8 cm bez izolantu	m	31,46250	113,77	3 579,49
		(2*25,0+2*12,7+2*1,0)*0,25		19,35		
		(16,95+1,025+6,25)*0,25*2		12,11		
47	430321313	Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20	m3	2,48400	2 472,61	6 141,96
		schodiště hlavní : 2,85*3,15*0,2+4*0,3*0,175*3,0*0,5		2,11		
		schodiště vedlejší : 1,2*0,9*0,2+5*0,3*0,175*1,2*0,5		0,37		
48	430361921	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, KARI 6-150x150mm	t	0,03050	24 778,11	755,73
		schodiště hlavní : 2,85*3,15*0,00303		0,03		

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	01	SO1
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		schodiště vedlejší : 1,2*0,9*0,00303				
49	434351141	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	3,15000	646,45	2 036,32
		schodiště hlavní : 3,0*0,175*4		2,1		
		schodiště vedlejší : 1,2*0,175*5		1,05		
50	434351142	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	3,15000	39,99	125,97
Díl: 5		Komunikace				78 547,03
51	564851112	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 16 cm	m2	131,28000	118,53	15 560,62
		5,0*14,25+(14,0+13,6+26,6+5,5)*0,9		124,98		
		Rozšíření chodníku : 14,3*0,3+6,7*0,3		6,3		
52	596111111	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	131,28000	187,05	24 555,92
		5,0*14,25+(14,0+13,6+26,6+5,5)*0,9		124,98		
		Rozšíření chodníku : 14,3*0,3+6,7*0,3		6,3		
53	596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	50,00000	50,00	2 500,00
54	5-VL1	D-Betonová dlažba skladebná, tl. 60mm, TS-H5-01	m2	135,21840	240,00	32 452,42
		ztrátové 3% : 1,03*131,28		135,22		
55	567211115	Podklad z prostého betonu tl. I tloušťky 15 cm	m2	10,40000	334,43	3 478,07
		Rampa k zadnímu vchodu : 8,0*1,3		10,4		
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				161 113,81
56	612473181	Omlítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojné	m2	255,71500	131,60	33 652,09
		Výměra dtto výměra obkladů : 255,715		255,72		
57	612473182	Omlítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojné	m2	498,77650	204,80	102 149,43
		101 :		130,63		
		(0,4+16,7+3,4+1,9+1,0+14,8+0,4+2,3)*3,15+2,4*(0,4+0,35)				
		-0,9*2,73+3-0,8*2,73*3-1,0*2,73*5-2,0*0,75		-21,16		
		-1,0*2,73-1,1*1,3*2		-5,59		
		102 : (2*2,5+2*4,95)*3,15		46,94		
		103 : (4,25*2+4,95*2)*3,15		57,96		
		-1,0*2,73-1,1*1,3*2-(0,4+1,2)*2,0		-8,79		
		104 : (8,675*2+4,95*2)*3,15		85,84		
		-1,0*2,73-0,9*2,02-3*1,1*1,3-(0,4+1,2)*2,0-2,0*0,75		-13,54		
		105 : 4*1,9*3,15		23,94		
		-4*1,9*2,0-1,0*0,75-0,85*0,1		-16,04		
		106 : (2*1,9+2*0,9)*3,15		17,64		
		-(2*0,9+2*1,9)*2,0-1,0*0,75		-11,95		
		107 : (2*0,9+2*1,9)*3,15		17,64		
		-2*1,9*2,0-2*0,9*2,0		-11,2		
		108 : (2*6,35+2*6,225)*3,15		79,22		
		-(2*6,35+2*6,225)*2,0-1,0*0,73-2*0,85*0,1		-51,2		
		109 : 4*1,9*3,15		23,94		
		-4*1,9*2,0-0,85*0,1		-15,29		
		110 : (2*1,9+2*1,2)*3,15		19,53		
		-2*1,9*2,0-2*1,2*2,0-0,8*0,73		-12,98		
		111 : (2*1,9+2*1,65)*3,15		22,36		
		-2*1,9*2,0-2*1,65*2,0		-14,2		
		112 : (2*13,6+2*6,225)*3,15		124,9		
		-2*(13,6+2*6,225)*2,0-1,0*0,73-4*0,85*0,1		-105,27		
		113 : (2*2,85+2*3,1)*3,15		37,48		

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	01	SO1
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		-2*2,85*2,0-2*3,1*2,0-0,85*0,1				
		114 : (2*1,9+2*1,65)*3,15			-23,89	
		-2*1,9*2,0-2*1,65*2,0-0,85*0,1			22,36	
		115 : (2*3,2+2*1,9)*3,15			-14,29	
		-2*1,9*2,0-2*3,2*2,0-1*0,9*0,73			32,13	
		116 : (2*1,55+2*1,7)*3,15			-21,06	
		-2*1,55*2,0-2*1,7*2,0			20,48	
		117 : (2*1,2+2*1,7)*3,15			-13	
		-2*1,2*2,0-2*1,7*2,0-0,8*0,73			18,27	
		118 : (2*4,95+2*2,625)*3,15			-12,18	
		-0,9*1,13-1,1*1,3			47,72	
		119 : (2*4,95+2*2,625)*3,15			-2,45	
		-0,9*1,13-2*1,1*1,3			47,72	
					-3,88	
58	612473185	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	754,49150	13,87	10 464,80
		255,715+498,7765		754,49		
59	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	45,87500	22,74	1 043,20
		8*1,5*1,5+10*1,25*0,75+2*1,5*1,25+1*1,1*2,1+1*2,3*2,8+8*1,0*0,75		45,88		
60	612445204	Stěrka sádrová, penetrace, tl.4 mm	m2	143,66000	96,09	13 804,29
		3,8+1,71+1,71+29,15+3,61+2,28+3,13+75,54+8,84+3,13+6,08+2,64+2,04		143,66		
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
61	622311150	Povrchová úprava ostění KZS s EPS, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2, TS- H62-01	m2	27,72000	971,32	26 924,99
		(1,05+5,6+25,0+13,5+25,0+5,5+1,05+2,5)*0,35		27,72		
62	622311150	Povrchová úprava ostění KZS s EPS, zakončená stěrkou s výztužnou tkaninou, TS- H62-02	m2	59,60000	971,32	57 890,67
		(0,225+1,05+5,6+25,0+7,1)*0,625		24,36		
		(2,275+1,05+5,5+25,0+6,45)*0,875		35,24		
63	622311150	Povrchová úprava ostění KZS s EPS, s omítkou SilikatTop 3,2 kg/m2, TS- H62-03	m2	60,22000	971,32	58 492,89
		(2*26,3+2*13,5)*0,7+2,5*1,8		60,22		
64	622391001	Příplatek-mříž KZS podhledu, izolant, tenkovrst. om.	m2	60,22000	80,14	4 826,03
		60,22		60,22		
65	622472143	Omítka stěn vnější z MS silikátová slož. III. ručně, TS-H62-04	m2	230,07500	586,97	135 047,12
		J : 25,0*3,25-6*1,2*1,2-4*0,95*0,45		70,9		
		S : 25,0*3,25-2*1,2*1,2-6*0,95*0,45		75,81		
		V : 13,5*3,25-0,8*1,95		42,31		
		Z : (13,5+2,0)*3,25-2*1,2*1,2-2,3*2,8		41,05		
66	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	39,87500	22,78	908,35
		8*1,5*1,5+10*1,25*0,75+2*1,5*1,25+1*1,1*2,1+1*2,3*2,8		39,88		
67	622421121	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená, s použitím suché maltové směsi	m2	14,43630	115,58	1 668,55
		žlab :				
		(2*4,15+2*0,15)*1,5+2*0,425*1,0+0,15*4,15+0,15*0,425		14,44		
Díl: 63						
Podlahy a podlahové konstrukce						
68	631571003	Násyp ze šterkoplsku 0 - 32, zpevňující	m3	58,17700	753,24	43 821,24

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	01	SO1
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		(1,0*4,7+16,8*4,8+6,2*6,15)*0,2		24,69		
		(1,0*4,6+16,6*7,4+6,5*6,15)*0,2		33,48		
69	631315611	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	41,39500	2 155,59	89 230,65
		(24,9*13,4-1,0*2,5)*0,125		41,4		
70	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	1,10380	21 823,41	24 088,68
		(24,9*13,4-1,0*2,5)*0,00303*1,1		1,1		
71	632451065	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm	m2	287,58000	192,94	55 485,69
		41,98+12,13+21,04+42,94+3,8+1,71+1,71+29,15+3,61+2,28+3,13+75,54		239,02		
		8,84+3,13+6,08+2,64+2,04+12,99+12,84		48,56		
72	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm	t	0,62630	21 823,41	13 668,00
		287,58*0,00198*1,1		0,63		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
73	917862111	Osazení stojat. obrub.bel. s opěrou, lože z C 12/15	m	86,10000	148,08	12 749,69
		5,0+14,3+3,7+14,3+8,1+0,3+7,6+27,5+0,0,8		86,1		
74	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní, TS-H91-01	kus	85,00000	60,08	5 106,80
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
75	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	373,79000	71,71	26 804,48
		uvnitř : 292,79		292,79		
		vně : 2*27,0*1,0+2*13,5*1,0		81		
76	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	162,00000	45,00	7 290,00
		2*27,0*2,0+2*13,5*2,0		162		
77	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	162,00000	31,00	5 022,00
78	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1 m, H 10 m	m2	162,00000	25,00	4 050,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
79	952901111	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	292,79000	44,65	13 073,07
80	95-VL1	D+M Přenosný hasicí přístroj práškový 6kg, účinnost 21A, 113B	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
81	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	710,00000	146,68	104 107,30
Díl: 711		Izolace proti vodě				
82	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	331,16000	9,00	2 980,44
		24,9*13,4-1,0*2,5		331,16		
83	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	331,16000	135,00	44 706,60
		24,9*13,4-1,0*2,5		331,16		
84	62852252	Modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skl, tkaniny, též jako izol. proti radonu-TS-711-01	m2	364,27600	111,00	40 434,64
		(24,9*13,4-1,0*2,5)*1,1		364,28		
85	711131311	Provedení izolace novou fólií vodor. vč. pásy	m2	62,88000	79,45	4 995,82
		(24,9*2+13,4*2+1,0*2)*0,8		62,88		
86	28323132	Fólie novová DELTA MS š.1500mm l=20m, nopy 8 mm	m2	66,02400	35,45	2 340,55
		1,05*62,88		66,02		
87	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	2,30000	428,26	985,00

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku	
O:	01	SO1	
R:	1	Stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 713						
88	713131130	Izolace tepelné stěn vložení do konstrukce	m2	10,43750	28,59	465 028,84
		překlady : 1,5625+8,875		10,44		298,41
89	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm	m3	1,12750	2 150,00	2 424,13
		Překlady : 5*1,25*0,25*0,04		0,06		
		Překlady : (10*1,5*0,25+10*1,75*0,25+1*3,0*0,25)*0,12		1,06		
90	713121121	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve specifikaci TS-P713-01	m2	287,58000	22,65	6 513,69
		41,98+12,13+21,04+42,94+3,8+1,71+1,71+29,15+3,61+2,28+3,13+75,54		239,02		
		8,84+3,13+6,08+2,64+2,04+12,99+12,84		48,56		
91	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm	m3	34,50960	2 150,00	74 195,64
		287,58*2*0,06		34,51		
92	713111125	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením	m2	307,34000	76,27	23 440,82
		24,2*12,7		307,34		
93	283769602	Deska PIR, pero + drážka, tl. 80mm, lambda= 0,22, TS-P713-03	m2	322,70700	650,00	209 759,55
		24,2*12,7*1,05		322,71		
94	713111111	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	322,42000	13,58	4 378,46
		(24,2*12,7 +25,0*13,5)/2		322,42		
95	6315083953	Rohože (desky) z minerální plsti tl. 100mm,, lambda = 0,039, TS-P713-04	m2	337,50000	185,00	62 437,50
		25,0*13,5		337,5		
96	6315083952	Rohože (desky) z minerální plsti tl. 80mm,, lambda = 0,039, TS-P713-04	m2	307,34000	163,70	50 311,56
		24,2*12,7		307,34		
97	713111221	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	307,34000	34,81	10 698,51
		24,2*12,7		307,34		
98	67352232	D- Parozábrana, lehkého typu, ekv. dif. tl. >300m, TS - P713-05	m2	338,07400	44,85	15 162,62
		24,2*12,7*1,1		338,07		
99	713191100	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	316,33800	12,89	4 077,60
		287,58*1,1		316,34		
100	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	3,40000	391,28	1 330,35
Díl: 762						
Konstrukce tesařské						
101	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	13,65020	850,00	226 452,58
		416,8*0,025+416,8*0,05*0,05+416,8*0,05*0,035*3		13,65		11 602,67
102	762341210	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	416,81820	225,00	93 784,10
		cos 22,5° = 0,924 : 26,2*14,7/0,924		416,82		
103	762342204	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	416,81820	32,00	13 338,18
		cos 22,5° = 0,924 : 26,2*14,7/0,924		416,82		
104	762342203	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	416,81820	65,00	27 510,00
		cos 22,5° = 0,924 : 26,2*14,7/0,924		416,82		
105	762343101	Montáž roštu pro tepelnou izolaci	m	338,80000	20,28	6 870,86

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	01	SO1
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		24,2*14		338,8		
106	60515801	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 40x60 mm l=5m, NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% (24,2*14)*1,05*0,04*0,06	m3	0,85380	7 580,00	6 471,80
107	762343101	Montáž roštu pro tepelnou izolaci 26,2*4+13,5*4+2,4*4	m	168,40000	20,28	3 415,15
108	60512123	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. II L=4-6 m ztratné 3% : 1,03*168,4*0,05*0,05	m3	0,43360	5 800,00	2 514,88
109	762341630	Bednění okapových říms z desek tvrdých (2*26,2+2*13,5)*0,7	m2	60,08000	155,00	9 312,40
		2,5*1,8		55,58		
110	60725014	Deska dřevoštěpková tl. 18 mm, TS-P762-01 ztratné 10% : 60,08*1,1	m2	66,08800	225,00	14 869,80
111	762343101	Montáž roštu pro tepelnou izolaci 14*24,2	m	338,80000	20,28	6 870,86
112	60515820	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 80x80 mm l=5m, NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% 1,05*338,8*0,08*0,08	m3	2,27670	7 580,00	17 257,39
113	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 0,8538+0,4336+2,2767	m3	3,56410	850,00	3 029,49
114	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	11,30000	850,00	9 605,00
Díl: 763		Dřevostavby				
115	763-VL1	D+M příhradové konstrukce střechy, v rozsahu podle TS-P763-01	m2	408,00870	868,20	354 233,15
		cos 22,5°=0,924 : 26*14,5/0,924		408,01		
116	763611132	Bednění střech z desek tl. 18 mm, P+D, šroubo. pochůzná lávka : 23,2*1,0	m2	23,20000	125,00	2 900,00
117	60725014	Deska dřevoštěpková tl. 18 mm, TS-P762-01 pochůzná lávka : 1,03*23,2	m2	23,89600	100,00	2 389,60
118	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	10,50000	1 250,00	13 125,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
119	764901101	Krytina z tašk. tabulí pl. tl. 0,5mm, povrch. žár., povrch žár Zn + PES 25, barva cihlová, TS-P764-01 ztratné 3%, cos 22,5°=0,924 : 26,2*14,7/0,924*1,03	m2	429,32270	485,00	208 221,51
120	764901205	D+M, okapový plech, tl. 0,5 mm, RŠ 205 mm, povrchová úprava Classic 2*26,2+2*14,7	m	81,80000	180,00	14 724,00
121	764901302	D+M hřeben, střecha jednoduchá, do 30°	m	53,10000	455,00	24 160,50
122	764901317	D+M, pás větrací hřebene VPH 75x1000 mm	m	53,10000	98,00	5 203,80
123	764901318	D+M, mřížka ochranná větrací 60x1000 mm	m	81,80000	45,00	3 681,00
124	764901310	D+M, komíněk odvětrávací, DN 110 mm, izolovaný	kus	3,00000	1 850,00	5 550,00
125	764908109	D+M odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm, v barvě hnědé 5,0*4	m	20,00000	365,00	7 300,00
126	764908105	D+M žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm 2*26,4+2*14,9	m	82,60000	345,00	28 497,00
127	764908102	D+M kotlík žlabový kónický SOK, vel. žlabu 150 mm, v ostatních barvách	kus	4,00000	89,00	356,00

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	01	SO1
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
128	764352292	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	84,00000	20,00	1 680,00
129	55351265.0	Hák žlabový K 21, velikost 150 mm hnědý	kus	84,00000	45,00	3 780,00
130	764410491	Montáž oplechování parapetů Al	m	28,50000	10,00	285,00
		10*1,5+10*1,25+2*0,5		28,5		
131	553420542	Parapet vnější tažený Al š. 260 mm, s nosem 25 mm	m	28,50000	205,00	5 842,50
		10*1,5+10*1,25+2*0,5		28,5		
132	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	3,00000	1 250,00	3 750,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
133	765901001	Montáž podstřešní fólie	m2	416,81820	35,00	14 588,64
		cos 22,5°= 0,924 : 26,2*14,7/0,924		416,82		
134	765901131	D-Podstřešní fólie difúzně propustná, TS-P765-01	m2	458,50000	45,00	20 632,50
		ztrátne 10%, cos 22,5°= 0,924 : 26,2*14,7/0,924*1,1		458,5		
135	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,10000	1 250,00	125,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
136	766711001	Montáž oken a balkonových dveří s vypněním, TS-766-01	m	118,42000	93,11	11 026,09
		8*6,0+2*5,5+10*4,0		99		
		4*3,5		14		
		1*5,42		5,42		
137	766711021	Montáž vstupních dveří s vypněním, TS-766-01	m	6,40000	148,88	952,83
		1*6,4		6,4		
138	766-VL1	D-Okno plastové 2kř., 1500 x 1500mm, izol. trojsklo, TS-výpis výrobků-P1	ks	8,00000	12 375,00	99 000,00
139	766-VL2	D-Okno plastové 2kř., 1500 x 1250mm, izol. trojsklo, TS-výpis výrobků-P2	ks	2,00000	10 312,50	20 625,00
140	767-VL3	D-Okno plastové 2kř., 1250 x 750mm, izol. trojsklo, TS-výpis výrobků-P3,P3A	ks	10,00000	5 156,25	51 562,50
141	766-VL4	D-Dveře vchod. plast. 1kř. do otvoru, 1100 x 2100mm,, vč. zárubně, zaskl. trojsklo -TS-výpis výrobků-P4	ks	1,00000	23 100,00	23 100,00
142	766-VL5	D Okno vnitřní pev. zasklené izol. dvojsklem, 1000x750. TS-výpis výrobků P5	ks	4,00000	2 625,00	10 500,00
143	766694112	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	16,00000	89,99	1 439,84
144	607800282	Parapet interiér š. 250 mm dekor, s nosem výšky 40 mm - TS-výpis T1,T2,T3	m	22,50000	350,00	7 875,00
		8*1,5+2*1,5+6*1,25		22,5		
145	766670011	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	20,00000	731,88	14 637,60
146	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	20,00000	142,82	2 856,40
147	766-VL7	Příplatek k montáži dveří za montáž dveří, s nadsvětlikem	ks	11,00000	500,00	5 500,00
148	766-VL8	D-Dveře vnitřní HPL s nadsvětlikem, 800x2680, obložková zárubeň, TS-výpis výrobků-T4	ks	3,00000	5 500,00	16 500,00
149	766-VL9	D-Dveře vnitřní HPL s nadsvětlikem, 900x2680, obložková zárubeň, TS-výpis výrobků-T5	ks	5,00000	5 500,00	27 500,00
150	766-VL10	D-Dveře vnitřní HPL s nadsvětlikem, 700x2680, obložková zárubeň, TS-výpis výrobků-T6	ks	3,00000	5 500,00	16 500,00
151	766-VL11	D- Okno vnitř. pev. zaskl. izol. dvojskl. 2000x710, z prof. EURO, dýha dle dveře TS-výpis výrobků-T7	ks	1,00000	7 100,00	7 100,00
152	766-VL12	D-Dveře vnitřní HPL , 700x1970, větr.mř., zárubeň obložková, TS-výpis výrobků-T8	ks	7,00000	5 500,00	38 500,00

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	01	SO1
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
153	766-VL13	D-Dveře vnitřní HPL, 800x1970, větr.mř., zárubeň obložková, TS-výpis výrobků-T9	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00
154	766-VL14	D-Dveře vnitřní HPL, 800x1970, zárubeň obložková, TS-výpis výrobků-T10	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00
155	766-VL15	D+M Sanitární příčka z DTD desek s povrchem HPL, s dveřmi, specifikace TS-výpis výrobků-T11 2,85*2,05+2*1,375*2,05	m2	11,48000	5 000,00	57 400,00
156	766-VL16	D+M Sanitární příčka z DTD desek s povrchem HPL, dělicí, specifikace TS-výpis výrobků-T12 1,65*2,05*2	m2	6,76500	5 000,00	33 825,00
157	766-VL17	D+M Sanitární příčka z DTD desek s povrchem HPL, s dveřmi, specifikace TS-výpis výrobků-T13 0,95*2,05+1,0*2,05	m2	3,99750	5 000,00	19 987,50
158	998766101	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,50000	500,00	750,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
159	767586101	Nosný rošt podhledu z miner. desek, modul 60 x 60 cm (kazety), TS-767-01 41,98+12,13+21,04+42,94+12,99+12,84	m2	143,92000	350,00	50 372,00
160	767586201	Podhled minerální, kazety 600 x 600mm, hrana Board, TS-767-01 41,98+12,13+21,04+42,94+12,99+12,84	m2	143,92000	230,00	33 101,60
161	767-VL1	D+M aut. olev. vstup. dveře 2 kř.nadsv.2300x2800mm, elox Al, izol. dvojsklo, TS-výpis výrobků-Z1	ks	1,00000	97 750,00	97 750,00
162	767-VL2	D+M Stahovací protipožární schody nůžkové, zatepl., do otvoru 800 x 500mm, TS-výpis výrobků-Z2	ks	1,00000	78 000,00	78 000,00
163	767-VL4	D+M Chrom. zábradlí venkovní TR D=48, rozv. dl. 3m, TS-výpis výrobků-Z3	m	3,00000	5 000,00	15 000,00
164	767995103	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg, - podpěrná konstrukce jednotky VZT	kg	50,00000	150,00	7 500,00
165	767-VL5	D+M venkovní zabudovaná lavička 1,5*0,4*0,45, TS-výpis výrobků Z4	ks	3,00000	7 500,00	22 500,00
166	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,64000	500,00	820,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
167	771101115	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm 5,21+41,98+3,8+1,71+1,71+3,61+2,28+3,13+8,84+3,13+6,08+2,64+2,04	m2	86,16000	46,99	4 048,66
168	58556678775	Stěrka samonivelizační cementová po podlahy, tl. do 10mm, 15 kg/cm, TS- P711-01 86,16*0,015	t	1,29240	20 000,00	25 848,00
169	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby 5,21+41,98+3,8+1,71+1,71+3,61+2,28+3,13+8,84+3,13+6,08+2,64+2,04	m2	86,16000	20,00	1 723,20
170	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	86,16000	250,00	21 540,00
171	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 3,8+1,71+1,71+2,28+3,13+3,13+2,64+2,04	m2	20,44000	5,53	113,03
172	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně 3,61+8,84+3,13	m2	15,58000	16,41	255,67
173	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	85,42500	39,15	3 344,39

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	01	SO1
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		101 : 0,4+16,7+3,5+1,9+1,0+14,8+0,4-3*0,8-3*0,9-5*1,0		28,6		
		108 : 6,35+6,225+5,125+2,025+1,1-1,0-0,8		19,02		
		112 : 13,6+6,225+6,25+1,275+7,4+4,95-0,9-1,0		37,8		
174	771475014	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	85,42500	70,00	5 979,75
175	771-VL1	D-Dlažba keramická glazovaná, velikost 300x300x9mm, TS-P771-02	m2	83,45740	250,00	20 864,35
		ztrátne 5% : 1,05*(41,98+3,8+1,71+1,71+2,28+3,13+3,13+6,08+2,64+2,04)		71,92		
		soklíky, ztrátne 35% : 1,35*(85,425*0,1)		11,53		
176	771-VL2	D-Dlažba keramická glazovaná, velikost 300x300x9mm, protiskluzná, TS-P771-03	m2	13,07250	300,00	3 921,75
		ztrátne 5% : 1,05*(3,61+8,84)		13,07		
177	771-VL3	D-Dlažba keramická sliutá, velikost 300x300x9mm, protiskluzná, mrazuvzdorná TS-P771-04	m2	5,47050	300,00	1 641,15
		ztrátne 5% : 1,05*5,21		5,47		
178	771-VL4	D-Dlažba keramická sliutá, schodišťová, 300x9, protiskluzná, mrazuvzdorná TS-P771-04	m2	12,70000	500,00	6 350,00
		ztrátne 10% : 1,1(4*3,0+4*0,175)		12,7		
179	771120111	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada 4*3,0	m	12,00000	350,00	4 200,00
180	771120211	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada 4*3,0	m	12,00000	350,00	4 200,00
181	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	3,70000	500,00	1 850,00
Díl: 776 Podlahy povlakové						
182	776101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou 12,13+21,04+42,94+29,15+75,54+12,99+12,84	m2	206,63000	45,00	9 298,35
183	58556678775	Stěrka samonivelační cementová po podlahy, tl. do 10mm, 15 kg/cm, TS- P771-01	t	3,09950	16 645,00	51 591,18
		206,63*0,015		3,1		
184	776101121	Provedení penetrace podkladu	m2	206,63000	25,00	5 165,75
185	776521200	Lepení povlak, podlah, dílce PVC a vinyl, , pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	206,63000	120,00	24 795,60
186	776-VL2	D-Podlaha z vinylových desek tl. 2,5mm, lepená, TS-P776-02	m2	210,76260	600,00	126 457,56
		ztrátne 2% : 1,02*206,63		210,76		
187	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	143,25000	60,00	8 595,00
		102 : 2*2,5+2*4,95-1,0		13,9		
		103 : 2*4,25+2*4,95-1,0-0,5-1,0		15,9		
		104 : 2*8,675+2*4,95-1,0-0,5-1,0-0,9		23,85		
		108 : 2*6,35+2*6,225-1,0-0,8		23,35		
		112 : 2*13,6+2*6,225-1,0-0,9		37,75		
		118 : 2*4,95+2*2,625-0,9		14,25		
		119 : 2*2,625+2*4,95-0,9		14,25		
188	776-VL3	Podlah.soklík Al výšky 60mm, vložení pásku vinylu, elox-dekor titan, TS P776-02	m	150,41250	125,00	18 801,56
		profes5% : 1,05*143,25		150,41		
189	776981102	Montáž přechodové, podlahové lišty na hmoždinky	m	6,30000	60,00	378,00

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	01	SO1
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
190	5537018529	Lišta přechodová narážecí Al 29/ST l=270 cm fólie, š 40 mm	MJ	3,00000	514,00	1 542,00
191	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	4,10000	1 200,00	4 920,00
Díl: 781		Obklady keramické				
192	781415016	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	255,71500	250,00	63 928,75
		103 : 0,4*2,0+1,2*2,0		3,2		
		104 : 0,4*2,0+1,2*2,0		3,2		
		105 : 4*1,9*2,0-0,9*2,0-0,85*0,25		13,19		
		106 : 2*1,9*2,0+2*0,9*2,0-0,8*2,0		9,6		
		107 : 2*1,9*2,0+2*0,9*2,0-2*0,8*2,0-0,4*0,4		7,84		
		108 : 2*6,35*2,0+2*6,225*2,0-1,0*2,0-0,8*2,0-2*0,85*0,25		46,27		
		109 : 4*1,9*2,0-0,8*2,0-0,85*0,25		13,39		
		110 : 2*1,9*1,6+2*1,2*2,0-3*0,8*2,0-0,4*0,4		5,92		
		111 : 2*1,9*2,0+2*1,65*2,0-2*0,8*2,0		11		
		112 : 2*13,6*2,0+2*6,225*2,0-0,9*2,0-1,0*2,0-4*0,85*0,25		74,65		
		113 : 2*2,85*2,0+2*3,1*2,0-0,9*2,0-0,85*0,25-0,4*0,4		21,63		
		114 : 2*1,9*2,0+2*1,65*2,0-2*0,8*2,0-0,85*0,25		10,79		
		115 : 2*3,2*2,0+2*1,9*2,0-3*0,8*2,0-1*0,9*2,0-2*0,4*0,4		13,48		
		116 : 2*1,55*2,0+2*1,7*2,0-0,8*2,0-0,4*0,4		11,24		
		117 : 2*1,2*2,0+2*1,7*2,0-0,8*1,6		10,32		
193	781-VL1	D-Obkladačky keramické, por., lesklé 200x400x7mm, bílé, TS-P781-VL1	m2	128,05050	250,00	32 012,63
		255,715-46,275-74,65		134,79		
		-10%dekor + 5% ztratiné : -0,05*134,79		-6,74		
194	781-VL2	D-Obkladačky keramické, por., lesklé 200x400x7mm, dekorované, TS-P781-VL1	m2	14,15300	500,00	7 076,50
		10% ze základní výměry : 0,1*134,79		13,48		
		ztratiné 5% : 13,479*0,05		0,67		
195	781-VL3	D-Obkladačky keramické, por., matné 200x400x7mm, TS-P781-VL2	m2	114,87870	250,00	28 719,68
		108 : 2*6,35*2,0+2*6,225*2,0-1,0*2,0-0,8*2,0-2*0,85*0,25		46,27		
		112 : 2*13,6*2,0+2*6,225*2,0-0,9*2,0-1,0*2,0-4*0,85*0,25		74,65		
		-10% dekor + 5% ztratiné : -0,05*120,925		-6,05		
196	781-VL4	D-Obkladačky keramické, por., matné 200x400x7mm, dekorované-TS-P781-02	m2	12,69710	500,00	6 348,55
		10% ze základní výměry : 0,1*(46,275+74,65)		12,09		
		5% ztratiné : 12,0925*0,05		0,6		
197	781491001	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	7,00000	22,11	154,77
		114 : 2,0		2		
		116 : 2,0		2		
		111 : 2,0		2		
		106 : 1,0		1		
198	781497121	Lišta hliníková rohová k obkladům	m	7,00000	192,62	1 348,34
		ztratiné zohledněno ve výměře : 7		7		

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	01	SO1
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
199	781419706	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	43,54500	21,13	920,11
		109 : 4*1,9*2,0-0,8*2,0-0,95*0,45		13,17		
		111 : 2*1,9*1,6+2*1,65*1,6-2*0,8*1,6		8,8		
		113 : 2*2,85*2,0+2*3,1*2,0-0,9*2,0-0,95*0,45		21,57		
200	59777120	Pásek fasádní Kabřinec 250x65x15	kus	951,77230	10,00	9 517,72
		zlatné 3% : (1,03+14,4363)/0,25/0,065		951,77		
201	781775008	Obklad vnější keram. režný hladký 250x65, tmel	m2	14,43630	350,00	5 052,71
		(2*4,15+2*0,15)*1,5+2*0,425*1,0+0,15*4,15+0,15*0,425		14,44		
202	781-VL5	D+M zrcadlo 400x400mm, vlepéné do obkladaček, TL 4mm, se zabrouš. hranami, slícované s obkladem	ks	6,00000	800,00	4 800,00
		107 : 1		1		
		109 : 1		1		
		110 : 1		1		
		113 : 1		1		
		115 : 2		2		
203	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	2,10000	500,00	1 050,00
Díl: 783		Nátěry				462,40
204	783225100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email, - podpěrná konstrukce jednotky VZT	m2	5,00000	92,48	462,40
Díl: 784		Malby				31 103,51
205	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	785,10750	7,75	6 084,58
		101 : (2*16,7+2*3,4)*2,95-2,3*2,8		112,15		
		102 : (2*4,95+2*2,5)*2,95		43,95		
		103 : (2*4,25+2*4,95)		18,4		
		104 : (2*8,675+2*4,95)*2,95		80,39		
		105 : (2*1,9+2*2,0)*1,05+3,8		11,99		
		106 : (2*0,9+2*1,9)*1,05+1,71		7,59		
		107 : (2*0,9+2*1,9)*1,05+1,71		7,59		
		108 : (2*6,35+2*6,225)*1,05+29,15		55,56		
		109 : (2*1,9+2*1,9)*1,05+3,61		11,59		
		110 : (2*1,2+2*1,9)*1,05+2,28		8,79		
		111 : (2*1,9+2*1,65)*1,05+3,13		10,59		
		112 : (2*13,6+2*6,225)*1,05+75,54		117,17		
		113 : (2*2,85+2*3,1)*1,05+8,84		21,34		
		114 : (2*1,65+2*1,9)*1,05+3,13		10,59		
		115 : (2*3,2+2*1,9)*1,05+6,08		16,79		
		116 : (2*1,55+2*1,7)*1,05+2,64		9,46		
		117 : (2*1,2+2*1,7)*1,05+2,04		8,13		
		118 : (2*2,625+2*4,95)*2,95		44,69		
		119 : (2*2,625+2*4,95)*2,95		44,69		
		stropy :				
		3,8+1,71+1,71+29,15+3,61+2,28+3,13+75,54+8,84+3,13+6,08+2,64+2,04		143,66		
206	784195412	Malba tekutá, bílá, 2 x, TS -P784-01	m2	712,74750	25,29	18 025,38
		díto pol. 78419-1101 : 785,1075		785,11		
		odečet omyvat. nátěr v 101 : -(2*16,7+2*3,4)*1,8		-72,36		

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	01	SO1
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
207	784511010	Nástřik omítek interiérů omyvatelný, omítek hladkých nových TS-P784-02	m2	54,18000	129,08	6 993,55
101 : (2*16,7+2*3,4)*1,8-(5*1,0+3*0,9+3*0,8)*1,8				54,18		

Celkem	4 634 835,18					
---------------	---------------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku		
O:	01	SO1		
R:	2	Kanalizace		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				148 085,71
1	113109315	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	12,00000	293,62	3 523,44
		2*6,0		12		
2	132301211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	228,70000	217,08	49 646,20
		(55*1,0*1,5)+(86*1,0*1,7)		228,7		
3	131301201	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	34,09500	513,36	17 503,01
		6,4*2,4*2		30,72		
		1,5*1,5*1,5		3,375		
4	122301109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	262,79500	19,01	4 995,73
		228,70+34,095		262,795		
5	162701104	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m	m3	73,58000	149,32	10 986,97
		38,7+10,13+24,75		73,58		
6	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	73,58000	9,15	673,26
7	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	423,00000	57,51	24 326,73
		(86+55)*1,5*2		423		
8	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	423,00000	12,26	5 185,98
9	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	170,34000	57,87	9 857,58
		107,5+21,59+41,25		170,34		
10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	42,30000	334,86	14 168,81
		25,8+16,5		42,3		
11	181300010	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm, včetně osetí a dodávky semene	m2	144,36000	50,00	7 218,00
		86*1,5+6,4*2,4		144,36		
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				55 757,00
12	213150020	Vsakovací nádrž 6,4/2,4/0,66 m, (D+M) včetně 1ks revizní šachty s kalníkem	soubor	1,00000	55 757,00	55 757,00
		1		1		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				11 948,27
13	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	21,15000	564,93	11 948,27
		12,9+8,25		21,15		
Díl: 5		Komunikace				21 667,32
14	566905111	Vyspravení podkladu po překopech betonem, komplet	m3	12,00000	1 805,61	21 667,32
Díl: 8		Trubní vedení				40 770,00
15	837375121	Výsek a montáž odbočky na potrubí DN 300	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
		1		1		
16	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 100, včetně dodávky trub PVC a tvarovek	m	16,00000	100,00	1 600,00
		16		16		
17	871-VL1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 125, včetně dodávky trub PVC a tvarovek	m	10,00000	125,00	1 250,00
		10		10		
18	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC a tvarovek	m	108,00000	150,00	16 200,00
		29+79		108		

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku		
O:	01	SO1		
R:	2	Kanalizace		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
19	871353121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC a tvarovek	m	7,00000	200,00	1 400,00
	7			7		
20	892351111R0a	Tlaková zkouška o potrubí do DN 200, + Zabezpečení konců potrubí	m	141,00000	20,00	2 820,00
	141			141		
21	894412311Ra	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, D+M komplet včetně poklopu	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00
	1			1		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						1 810,48
22	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	14,00000	129,32	1 810,48
	6+6+2			14		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						2 500,00
23	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						8 965,02
24	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	32,00000	160,00	5 120,00
	32			32		
25	979084216	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km, +uložení na skládku a skládkovné	t	1,28000	824,00	1 054,72
26	979084219	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	1,28000	285,00	364,80
27	979087212	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	5,39000	450,00	2 425,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 586,61
28	998275101	Přesun hmot, kanalizace, otevřený výkop	t	5,49000	289,00	1 586,61
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						29 429,00
29	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	15,00000	257,00	3 855,00
	15			15		
30	721176114	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	2,00000	316,00	632,00
	2			2		
31	721176115	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	26,00000	391,00	10 166,00
	26			26		
32	721273200	Souprava ventilační střešní HL, včetně napojení , PP HL810 D 110 mm komplet	kus	2,00000	1 450,00	2 900,00
	2			2		
33	28349010	Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm	kus	11,00000	251,00	2 761,00
	11			11		
34	28615442.A	Kus čistící HTRE DN 70 mm PP, (D+M)	kus	1,00000	265,00	265,00
	1			1		
35	28615443.A	Kus čistící HTRE DN 100 mm PP, (D+M)	kus	10,00000	385,00	3 850,00
	10			10		
36	721242117	Lapač střešních splavenin litinový DN 150, (D+M)	kus	4,00000	1 250,00	5 000,00
	4			4		
Díl: 725 Zařizovací předměty						281 793,00
37	725-VL1	WC (D+M, specifikace dle TZ komplet)	kus	5,00000	11 467,00	57 335,00
	5			5		
38	725-VL2	Pisoar (D+M, specifikace dle TZ komplet)	kus	1,00000	9 886,00	9 886,00
39	725-VL3	Bidet (specifikace dle TZ komplet)	kus	1,00000	11 159,00	11 159,00
40	725-VL4	Vybavení k umývadlům (specifikace dle TZ komplet)	kus	7,00000	2 368,00	16 576,00
41	725-VL5	Zařízení umyvadla(D+M, specifikace dle TZ komplet)	kus	10,00000	6 870,00	68 700,00

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	01	SO1
R:	2	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
42	725-VL6	Nerezový žlab 2 x 2000mm (specifik dle TZ komplet), (včetně baterie a vypouštěcí šachty s vypouštěním)	kus	1,00000	40 986,00	40 986,00
43	725-VL7	Zařízení výlevky (D+M, specifikace dle TZ komplet)	kus	1,00000	7 043,00	7 043,00
44	725-VL8	Sprchové zařízení (D+M, specifikace dle TZ komplet)	kus	4,00000	15 193,00	60 772,00
45	725-VL9	Podlahová vpust (D+M, specifikace dle TZ komplet)	kus	4,00000	2 334,00	9 336,00
Díl: M23		Montáže potrubí				
46	230170003R00	Příprava pro zkoušku těsnosti DN 50 - 125, + zkouška těsnosti, komplet	sada	1,00000	2 440,00	2 440,00

Celkem						606 752,41
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	01	SO1
R:	3	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	113109315	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	9,00000	293,62	35 592,16
		1,5*6,0				2 642,58
2	132301211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	55,20000	217,08	11 982,82
		(45*1,0*1,2)+(1,0*1*1,2)		55,2		
3	131301201	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	2,81250	513,36	1 443,83
		1,5*1,5*1,25		2,8125		
4	122301109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	58,01250	19,01	1 102,82
		55,20+2,8125		58,0125		
5	162701104	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m	m3	36,76250	149,32	5 489,38
		55,20+2,8125-13,5-6,75-1		36,7625		
6	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	36,72630	9,15	336,05
7	151101101	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	108,00000	57,51	6 211,08
		45*1,2*2		108		
8	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	108,00000	12,26	1 324,08
9	174101101	Zésyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	34,95000	57,87	2 022,56
		55,20-13,5-6,75		34,95		
10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	13,50000	224,96	3 036,96
		45*1,0*0,3		13,5		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
11	451572111	Lože pod potrubí z kameniva lžezného 0 - 4 mm, kraj Jiřomoravský	m3	6,75000	564,93	3 813,28
		45*1,0*0,15		6,75		3 813,28
Díl: 5 Komunikace						
12	566905111	Vyspravení podkladu po překopech betonem, komplet	m3	9,00000	1 805,61	16 250,49
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
13	919735123	Rezáni stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	12,00000	129,32	1 551,84
		6+6		12		1 551,84
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
14	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						
15	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	46,00000	160,00	7 360,00
		46		46		
16	979084216	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km, +uložení na skládku a skládkovné	t	1,84000	824,00	1 516,16
17	979084219	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	1,84000	285,00	524,40
18	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,84000	450,00	828,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
19	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	204,00000	14,00	2 856,00
		204		204		
20	722290215	Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového , do DN 100	m	204,00000	14,00	2 856,00
		204		204		

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	01	SO1
R:	3	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
21	722200004	Vodovod, potrubí polyetylenové D 40x3,7mm, D+M, identifikační vodič, výstředná folie	m	45,00000	745,00	33 525,00
22	2861450a	Trubka PP SN 10 DN 100/6000, D+M, chránička včetně vystrojení komplet	kus	1,00000	3 740,00	3 740,00
23	722174212	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 20 mm	m	42,00000	55,00	2 310,00
24	28615133	Trubka D 20 x 2,8 mm délka 4 m PN 16 PPR, izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 25 mm	m	42,00000	212,00	8 904,00
25	722174213	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 25 mm	m	56,00000	59,00	3 304,00
26	28615135	Trubka D 25 x 3,5 mm délka 4 m PN 16 PPR, izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 25 mm	m	56,00000	256,00	14 336,00
27	722174214	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 32 mm	m	18,00000	67,00	1 206,00
28	28615138	Trubka D 32 x 4,4 mm délka 4 m PN 16 PPR, izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 25 mm	m	18,00000	304,00	5 472,00
29	722174215	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 40 mm	m	43,00000	76,00	3 268,00
30	28615140	Trubka D 40 x 5,5 mm délka 4 m PN 16 PPR, izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 25 mm	m	43,00000	404,00	17 372,00
31	722265112	Vodoměr domovní DN20x165mm, Qn 2,5, D+M, včetně uzavěru DN25 2ks	kus	1,00000	1 136,00	1 136,00
32	2869725a	Šachta plastová v. 1500 mm, komplet, D+M, vypouštění venkov. žlabu, s uzavěrem a vypouštěním	kus	1,00000	5 896,00	5 896,00
33	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,29000	437,00	126,73
34	722202443	Kohout kulový D 25	kus	1,00000	310,00	310,00
35	5511800-VL1	ISO tvarovka 32/25	kus	1,00000	190,00	190,00
36	5511800-VL2	ISO tvarovka 32/32	kus	1,00000	290,00	290,00
37	5511801a	Napojení na stávající vodovod - komplet, včetně uzavěru DN32mm,	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00
Díl: 732	Strojovny			1		
38	732421411	Čerpadlo oběhové cirk.s čas. spínačem, 1,7m3/h, 10bar, 230V, výtlačk 1m, přípoj. G1, mater. bronz, D+M	soubor	1,00000	5 885,00	5 885,00
Celkem						184 669,06

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku	
O:	01	SO1	
R:	3	Vodovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	01	SO1
R:	4	UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 991 HZS						
1	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci. Komplexni , vyzkouseni -zkouška těsnosti	hod	20,00000	250,00	5 000,00
2	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci. Topná zkouška	hod	24,00000	150,00	3 600,00
3	905 R00	Hzs- provoz.souboru a st.obj. Dilatační zkouška	hod	20,00000	200,00	4 000,00
Díl: 713 Izolace tepelné						
4	713411111	Izolace tepelná potrubí 1vrstvá-mont.				24 230,00
5	63143081.1	Pouzdro potrubní Skruž 12/30 mm	m2	56,00000	127,00	7 112,00
6	63143081.2	Pouzdro potrubní Skruž 15/30 mm	m	42,00000	74,00	3 108,00
7	63143081.3	Pouzdro potrubní Skruž 18/30 mm	m	46,00000	74,00	3 404,00
8	63143081.4	Pouzdro potrubní Skruž 22/30 mm	m	20,00000	75,00	1 500,00
9	63143081.5	Pouzdro potrubní Skruž 28/30 mm	m	28,00000	77,00	2 156,00
10	63143081.6	Pouzdro potrubní Skruž 35/30 mm	m	46,00000	79,00	3 634,00
11	63143081.7	Pouzdro potrubní Skruž 42/30 mm	m	26,00000	89,00	2 314,00
12	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,00000	92,00	552,00
Díl: 731 Kotelny						
13	731249115.00	Montáž kotle ocel. na plynná paliva do 35 kW	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
14	731-VL1	Teplovodní kondenzační kotel 35 kW, s nuceným přívodem spalovacího vzduchu	kpl	1,00000	57 000,00	57 000,00
15	731-VL2	Připojovací sada na vedení spalín a spal. vzduchu	kpl	1,00000	4 870,00	4 870,00
16	731-VL3	Připojovací sada pro instalaci na omítku	kpl	1,00000	6 180,00	6 180,00
17	731-VL4	Připojovací konzola pro instalaci nad omítku	kpl	1,00000	4 180,00	4 180,00
18	731-VL5	Ekvitermní regulátor - ovládací modul BM s vnějš.	kpl	1,00000	6 030,00	6 030,00
19	484174298	Čidlo venkovní pro ekviterm. regulaci	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00
20	998731201	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	0,50000	485,00	242,50
Díl: 732 Strojovny						
21	732199100.00	Orientační štítky na potrubí + mont.	ks	4,00000	150,00	600,00
22	732219301.00	Montáž zásobníkových ohřevů TUV obj. 210 l	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
23	732-VL6	Zásobníkový ohřev TUV závěsný obj. 210 l, topný výkon 24 kW	kpl	1,00000	19 800,00	19 800,00
24	998731201	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	1,00000	850,00	850,00
Díl: 733 Rozvod potrubí						
25	722160221	Potrubí z měděných trubek D 12/1,0	m	42,00000	277,00	11 634,00
26	722160222	Potrubí z měděných trubek D 15/1,0	m	46,00000	277,00	12 742,00
27	722160223	Potrubí z měděných trubek D 18/1,0	m	20,00000	317,00	6 340,00
28	722160224	Potrubí z měděných trubek D 22/1,0	m	28,00000	361,00	10 108,00
29	722160226	Potrubí z měděných trubek D 28/1,5	m	46,00000	568,00	26 128,00
30	722160228	Potrubí z měděných trubek D 35/1,5	m	26,00000	663,00	17 238,00
31	722160228	Potrubí z měděných trubek D 35/1,5	m	6,00000	633,00	3 798,00
32	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,00000	1 250,00	1 250,00
Díl: 734 Armatury						
33	734209112	Montáž armatur závitových, se 2závit, G 3/8	ks	12,00000	55,00	660,00
34	734209112	Montáž armatur závitových, se 2závit, G 3/8	ks	19,00000	55,00	1 045,00
35	734209125	Montáž armatur závitových, se 3závit, G 1	ks	1,00000	102,00	102,00
36	734209117	Montáž armatur závitových, se 2závit, G 3/4 včetně, filtru	ks	1,00000	492,00	492,00
37	734209114	Montáž armatur závitových, se 2závit, G 3/4	ks	2,00000	71,00	142,00
38	734209114	Montáž armatur závitových, se 2závit, G 3/4	ks	2,00000	71,00	142,00

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	01	SO1
R:	4	UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
39	734209117	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 6/4	ks	4,00000	124,00	496,00
40	734221531U00	Ventil term bez hlav G 3/8	ks	25,00000	305,00	7 625,00
41	734221672	Hlavice ovládání ventilů termostat. 6-28 C	ks	25,00000	285,00	7 125,00
42	734261313	Šroubení svorné pro CU 12/1	ks	9,00000	117,00	1 053,00
43	734261313	Šroubení svorné pro CU 12/1	ks	10,00000	117,00	1 170,00
44	734261313	Šroubení svorné pro CU 12/1	ks	6,00000	117,00	702,00
45	734291112	Automatický odvzdušňovací ventil na potrubí	ks	1,00000	215,00	215,00
46	734291112	Automatický odvzdušňovací ventil na potrubí	ks	2,00000	215,00	430,00
47	734295112	Rozdělovací arm. trojc. DN 25, PN-0,6-Kvs-8,0 vč. el. pohonu	ks	1,00000	3 460,00	3 460,00
48	28600003	Přechodka CU vnit. závit - pájení 42-3/8"	ks	2,00000	185,00	370,00
49	28600005	Přechodka CU vněj. závit - pájení 15-1/2"	ks	2,00000	129,00	258,00
50	28600009	Přechodka CU vněj. závit - pájení 20-3/4"	ks	4,00000	165,00	660,00
51	28600009	Přechodka CU vněj. závit - pájení 20-3/4"	ks	4,00000	165,00	660,00
52	28600009.1	Přechodka CU vněj. závit - pájení 42-6/4"	ks	4,00000	215,00	860,00
53	42217531	Ventil přepouštěcí DN-15, 10-60kPa, 120 C	ks	1,00000	647,00	647,00
54	734-VL7	Regulátor diferenčního tlaku, typ PV DN 20 5 až 30 kPa,	kpl	1,00000	3 546,00	3 546,00
55	734-VL8	Regulátor diferenčního tlaku, typ PV DN 25 5 až 30 kPa,	kpl	1,00000	4 633,00	4 633,00
56	55113418	Kohout kul. DN-40, PN-25 -185 C	ks	4,00000	519,00	2 076,00
57	998734201	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1,00000	685,00	685,00
Díl: 735		Otopná tělesa				
58	735159111	Montáž panelových těles do délky 1600 mm	ks	19,00000	790,00	15 010,00
59	735159111.1R00	Montáž otopných těles trubkových	ks	6,00000	590,00	3 540,00
60	735191903	Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al	m2	140,00000	17,00	2 380,00
61	735191910	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	140,00000	19,00	2 660,00
62	48457504.A	Těleso otopné des. 66/600 dl. 800 VK	ks	8,00000	2 950,00	23 600,00
63	48457505.A	Těleso otopné des. 66/900 dl. 500 VK	ks	1,00000	3 150,00	3 150,00
64	48457506.A	Těleso otopné des. 66/900 dl. 900 VK	ks	1,00000	4 250,00	4 250,00
65	48457506.1A	Těleso otopné des. 100/600 dl. 1200 VK	ks	9,00000	3 750,00	33 750,00
66	48457507.A	Těleso otopné trubkové KL 1200.550	ks	4,00000	1 590,00	6 360,00
67	48457507.1A	Těleso otopné trubkové KL 1200.750	ks	2,00000	1 390,00	2 780,00
68	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1 117,43000	1,30	1 452,66
Celkem						373 857,16

373 857,16

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	01	SO1
R:	5	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				633 868,09
1	210010002RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm, včetně dodávky trubky PVC 2316	m	20,00000	56,12	1 122,40
2	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm	m	30,00000	51,23	1 836,90
3	PC1	Elektroinstalační trubka plastová pr.25 stří. mech , pevnost, pro instalaci na povrch	m	32,00000	64,58	2 066,56
4	210010005R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 36 mm	m	13,00000	66,78	868,14
5	PC2	Elektroinstalační trubka plastová pr.32 stří. mech , pevnost pro instalaci na povrch	m	13,00000	62,47	812,11
6	PC3	Trubka ohebná z PVC volně v podhledu pr.25mm	m	240,00000	58,46	14 030,40
7	PC4	Elektroinstalační trubka plastová pr.25 stří. mech , pevnost pro instalaci na povrch	m	240,00000	58,96	14 150,40
8	210010022R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm	m	21,00000	53,24	1 118,04
9	PC5	Elektroinstalační trubka pevná plast vč. přísl. , pro montáž na krov pr.25mm,	m	21,00000	56,39	1 184,19
10	210010321R00	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	134,00000	66,38	8 894,92
11	PC6	Krabice univerzální pod omítku, možnost spojení v , souvislou řadu, variantně s víčkem a svorkami	ks	134,00000	84,79	11 361,86
12	210010323R00	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová	kus	25,00000	168,96	4 224,00
13	PC7	Krabice s průchodkami, montáž na stěnu, IP 54 vč. , Svorkovnic	ks	25,00000	195,87	4 921,75
14	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	99,00000	16,12	1 595,88
15	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	6,00000	25,68	154,08
16	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	10,00000	46,74	467,40
17	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	2,00000	65,74	131,48
18	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obvyč.prostředí	kus	1,00000	167,48	167,48
19	PC8	Spínač řaz. 1, kompletní pro montáž na hořlavý , podklad bílá, IP 44	ks	1,00000	287,69	287,69
20	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	5,00000	167,48	837,40
21	PC9	Spínač řaz. 1, kompletní vč. rámečku, bílá (podléhá vzorkování),	ks	5,00000	237,56	1 187,80
22	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	5,00000	186,96	934,80
23	PC10	Spínač řaz.5, kompletní vč. rámečku, bílá (podléhá vzorkování)	ks	5,00000	246,85	1 234,25
24	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	2,00000	196,87	393,74
25	PC11	Spínač řaz.6, kompletní vč. rámečku,, bílá (podléhá vzorkování)	ks	2,00000	252,36	504,72
26	210110048R00	Spínač zapuštěný jednopól. s orient.doutnavkou 1/So	kus	4,00000	187,54	750,16
27	PC12	Spínač řaz. 1/So s orient osv., kompletní vč. rámečku, bílá (podléhá vzorkování)	ks	4,00000	269,87	1 079,48
28	210110062R00	Infrapassivní spínač osvětlení	kus	12,00000	1 987,56	23 850,72
29	PC13	Spínač automatický se snímačem pohybu,, 120st, 5s až 10 min, relé. 10A/230VAC,	ks	12,00000	1 078,56	12 942,72
30	PC14	montáž a dodávka tlačítka CENTRAL STOP - chráněno , před zneužitím	ks	1,00000	1 274,12	1 274,12
31	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	66,00000	176,54	11 651,64
32	PC15	Zásuvka 250VAC/16A zapuštěná s clonkami kompletní, +rámeček plastová, bílá (podléhá vzorkování)	ks	66,00000	224,75	14 833,50

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	01	SO1
R:	5	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
33	PC16	Zásuvka 250VAC/16A zapuštěná s clonkami a víčkem, kompletní IP44, plastová, bílá (podléhá vzorkování)	ks	3,00000	234,75	704,25
34	210111136R00	Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	1,00000	326,87	326,87
35	PC17	Zásuvka 380-415VAC/16A průmyslová nástěnná, IP44, , 3P+N+PE	ks	3,00000	364,56	1 093,68
36	210190003R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
37	PC18	Rozváděč RH kompletní, náplň dle výkresu 201, dodávka, osazení vč. zapojení	ks	1,00000	36 750,00	36 750,00
38	210201063R00	Svítlidlo zářivkové 2374801 4x40 W vestavné	kus	12,00000	2 987,56	35 850,72
39	PC19	Svítlidlo B-popis viz legenda svítidel	ks	12,00000	320,00	3 840,00
40	210201062R00	Svítlidlo zářivkové 2374701 4x20 W vestavné	kus	23,00000	1 786,00	41 078,00
41	PC20	Svítlidlo C-popis viz legenda svítidel	ks	23,00000	320,00	7 360,00
42	210201039R00	Svítlidlo zářivkové 2315843 2x40 W strop.stav.	kus	15,00000	1 624,58	24 368,70
43	PC21	Svítlidlo A-popis viz legenda svítidel	ks	14,00000	320,00	4 480,00
44	PC22	Svítlidlo E2-popis viz legenda svítidel	ks	1,00000	1 616,23	1 616,23
45	PC23	Svítlidlo G-popis viz legenda svítidel	ks	1,00000	290,00	290,00
46	210201038R00	Svítlidlo zářivkové 58 W stropní	kus	11,00000	1 789,63	19 685,93
47	PC24	Svítlidlo D-popis viz legenda svítidel	ks	11,00000	300,00	3 300,00
48	PC25	Svítlidlo F-popis viz legenda svítidel	ks	5,00000	196,80	984,00
49	210201087R00	Svítlidlo zářivkové 5311603 2x40W řetězkový závěs	kus	6,00000	1 769,00	10 614,00
50	PC26	Svítlidlo E-popis viz legenda svítidel	ks	6,00000	480,00	2 880,00
51	210203813RT1	Řetězkový závěs, včetně řetězového závěsu	kus	12,00000	165,00	1 980,00
52	210201055R00	Svítlidlo zářivkové 2330701 20 W nástěnné	kus	1,00000	1 289,00	1 289,00
53	PC27	Svítlidlo H-popis viz legenda svítidel	ks	1,00000	320,00	320,00
54	PC28	Svítlidlo P-popis viz legenda svítidel	ks	3,00000	1 678,00	5 034,00
55	PC29	Osoušeč rukou, antivandal provedení, matná nerez, ocel, otočná výdechová tryska,	ks	6,00000	5 745,23	34 471,38
56	PC30	Napojení pisoáru	ks	1,00000	680,00	680,00
57	PC31	Napojení VZT jednotky - 230VAC, 400VAC	ks	1,00000	680,00	680,00
58	PC32	Napojení dveří 230VAC -dle dveří	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00
59	210020308R00	Žlab kabelový s přísluš., 250/50 mm bez víka	m	12,00000	396,37	4 756,44
60	PC33	Žlab mřížový 200/35 pozink na konzolách po 1m vč. , Nástěnných konzol L a příslušenství	m	12,00000	346,58	4 158,96
61	PC34	Svazkový držák na stěnu plast vč. Dodávky a montáž	ks	65,00000	116,38	7 564,70
62	PC35	Jednotlivý držák plast vč. Dodávky a montáže	ks	35,00000	89,67	3 138,45
63	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	190,00000	66,00	12 540,00
64	210220101	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	35,00000	64,00	2 240,00
65	PC36	Držák vedení DV nerez/plast na stěnu+ hmoždinka a , vrut	ks	18,00000	86,37	1 554,66
66	PC37	Podpěra vedení na hřeben plech střechy nerez- , univerzální	ks	52,00000	97,85	5 088,20
67	PC38	Podpěra vedení do plochy střechy nerez- dle krytín	ks	20,00000	89,74	1 794,80
68	PC39	Vodič AlMgSi pr. 8mm	m	225,00000	54,68	12 303,00
69	PC40	Vývod zemnice D16mm dl.1,5m, FeZn vč. 2ks držáku	ks	6,00000	387,69	2 326,14
70	PC41	Jímací tyč 1m vč. Držáku do plochy střechy	ks	2,00000	341,25	682,50
71	210220401RT1	Označení svodu šítku, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky šítku	kus	6,00000	36,00	216,00

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	01	SO1
R:	5	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
72	210220021	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	21,00000	66,00	1 386,00
73	PC42	Vodič FeZn D10mm, izolovaný PVC	m	21,00000	616,54	12 947,34
74	PC43	Smršťovací hadice PVC pro izolaci vodiče do D20 mm	m	7,00000	314,56	2 201,92
75	PC44	Bitumen izol páska- izolace spojů dl. 10m	ks	2,00000	216,45	432,90
76	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně páska FeZn 30 x 4 mm	m	93,00000	86,41	8 036,13
77	PC45	Propojení FeZn 30x4mm s výzluží základů	ks	60,00000	150,00	9 000,00
78	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	49,00000	56,47	2 767,03
79	PC46	Svorka jímáčová FeZn	ks	2,00000	86,37	172,74
80	PC47	Svorka pásek-pásek SR2	ks	10,00000	76,54	765,40
81	PC48	Svorka pásek-drát D10 SR3	ks	21,00000	74,36	1 561,56
82	PC49	Svorka zkušební D8/D16 nerez	ks	6,00000	87,96	527,76
83	PC50	Svorka připojení zemníče D10/D16 FeZn	ks	6,00000	92,12	552,72
84	PC51	Svorka trubní vč. Pásku nerez	ks	4,00000	116,38	465,52
85	210220301	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	27,00000	69,87	1 886,49
86	PC52	Svorka univerzální SU FeZn	ks	20,00000	74,52	1 490,40
87	PC53	Svorka okapová SO FeZn	ks	7,00000	87,65	613,55
88	PC54	Krabice do fasády pro napojení uzemnění objektu vč. Svorky, nerez dvířka	ks	1,00000	765,00	765,00
89	210220451R00	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 volně	m	90,00000	87,45	7 870,50
90	PC55	Vodič CY4 z/žl	m	100,00000	26,47	2 647,00
91	210800101R00	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	24,00000	32,14	771,36
92	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	50,00000	36,47	1 823,50
93	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	20,00000	44,32	886,40
94	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	290,00000	26,47	7 676,30
95	210810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	40,00000	32,14	1 285,60
96	PC56	Kabel CHKE-V-J 3x1,5	m	60,00000	57,85	3 471,00
97	PC57	Kabel CYKY 2x1,5	m	54,00000	26,47	1 429,38
98	PC58	Kabel CYKY 3x1,5	m	370,00000	36,47	13 493,90
99	PC59	Kabel CYKY 5x1,5	m	68,00000	44,32	3 013,76
100	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	440,00000	47,16	20 750,40
101	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	320,00000	47,16	15 091,20
102	210800116R00	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	2,00000	74,56	149,12
103	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	35,00000	74,56	2 609,60
104	PC60	Kabel CYKY 3x2,5	m	780,00000	47,16	36 784,80
105	PC61	Kabel CYKY 5x2,5	m	42,00000	74,56	3 131,52
106	PC62	Kabel CYKY 5x10 do trubky montáž vč. Kabelu	m	30,00000	198,74	5 962,20
107	210800609RT1	Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený v trubkách včetně, dodávky vodiče CY 25	m	15,00000	72,45	1 086,75
108	PC63	Protipožární zapravení prostupů	m2	0,10000	27 000,00	2 700,00
109	PC64	Výchozí revize	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
110	460010023RT1	Vylícení kabelové trasy ve volném terénu, délka trasy do 100 m	km	0,01000	750 000,00	7 500,00
111	460200174RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.4, ruční výkop rýhy	m	10,00000	580,00	5 800,00

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku	
O:	01	SO1	
R:	5	Elektro	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
112	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	12,00000	320,00	3 840,00
113	PC65	Tuhá dvouplošťová korugovaná chránička, pr. 50mm , včetně dodávky	m	22,00000	96,85	2 130,70
114	460200304RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4, ruční výkop rýhy	m	5,00000	720,00	3 600,00
115	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	12,00000	124,75	1 497,00
116	460510021RT1	Kabelový prolup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 70	m	0,50000	3 674,58	1 837,29
117	460570174R00	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 4, se zhuťněním	m	10,00000	220,00	2 200,00
118	460570304R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 4, se zhuťněním	m	5,00000	280,00	1 400,00
119	460680043R00	Průraz zdířem v betonové zdi tloušťky 45 cm	kus	1,00000	720,00	720,00

Cellkem	664 393,08
---------	------------

Poznámky uchazeče k zadání

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	01	SO1
R:	6	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VZT		Vzduchotechnika				255 478,00
1	1.01	VZT jednotka s desk. vým. zpětného získávání tepla, Dodávka + montáž (D+M)	soubor	1,00000	177 267,00	177 267,00
2	1.02	Uzavírací klapka 500x315 vč. servopohonu 24 V, D+M	ks	2,00000	3 428,00	6 856,00
3	1.03	Pružná manžeta 500x315, D+M	ks	2,00000	777,00	1 554,00
4	1.04	Prodírášťová žaluzie 500x315 vč. síta, D+M	ks	2,00000	1 154,00	2 308,00
5	1.05	Přívodní výústka do kruhového potrubí , 625x75 , dvouřadá vč. regulace R1, D+M	ks	4,00000	1 061,00	4 244,00
6	1.06	Přívodní výústka do kruhového potrubí , 425x75 dvo, dvouřadá vč. regulace R1, D+M	ks	2,00000	813,00	1 626,00
7	1.07	Odvodní výústka do kruhového potrubí , 525x75 , jednořadá vč. regulace R1, Dodávka + montáž	ks	3,00000	803,00	2 409,00
8	1.08	Odvodní výústka do kruhového potrubí , 325x75 , jednořadá vč. regulace R1, D+M	ks	1,00000	603,00	603,00
9	1.09	Odvodní výústka do kruhového potrubí , 325x75 , jednořadá vč. regulace R1,D+M	ks	7,00000	603,00	4 221,00
10	1.10	Odvodní taliřový ventil vel. 200, kovový vč. zděře, D+M	ks	1,00000	301,00	301,00
11	1.11	Odvodní taliřový ventil vel. 160, kovový vč. zděře, D+M	ks	2,00000	244,00	488,00
12	1.12	Odvodní taliřový ventil vel. 125, kovový vč. zděře, D+M	ks	1,00000	174,00	174,00
13	1.13	Regulační klapka d=225, D+M	ks	2,00000	840,00	1 680,00
14	1.14	Regulační klapka d=160, D+M	ks	2,00000	779,00	1 558,00
15	1.15	Stěnová mřížka hliník. 525x325, rozteč 17,5,D+M	ks	2,00000	1 060,00	2 120,00
16	1.16	Stěnová mřížka hliník. 325x225, rozteč 17,5, D+M	ks	2,00000	594,00	1 188,00
17	1.17	Stěnová mřížka hliník. 325x125, rozteč 17,5, D+M	ks	2,00000	443,00	886,00
18	1.18	Tlumič hluku kruhový 315/900/50, D+M	ks	1,00000	2 504,00	2 504,00
19	1.19	Tlumič hluku kruhový 280/900/50, D+M	ks	3,00000	2 504,00	7 512,00
20	1.50	Kruhové potrubí vč. tvarovek v provedení pozink, OS.90.280	ks	2,00000	406,00	812,00
21	1.50.1	OS.30.280	ks	3,00000	244,00	732,00
22	1.50.2	OS.90.225	ks	2,00000	319,00	638,00
23	1.50.3	OS.7,5.225	ks	2,00000	252,00	504,00
24	1.50.4	OS.90.200	ks	1,00000	238,00	238,00
25	1.50.5	OS.90.160	ks	2,00000	221,00	442,00
26	1.50.6	PRA315.280	ks	3,00000	316,00	948,00
27	1.50.7	PRA280.225	ks	2,00000	416,00	832,00
28	1.50.8	PRA280.160	ks	2,00000	420,00	840,00
29	1.50.9	PRA225.200	ks	2,00000	174,00	348,00
30	1.50.10	PRA.200.160	ks	1,00000	137,00	137,00
31	1.50.11	OBJ.90.280.225	ks	2,00000	705,00	1 410,00
32	1.50.12	OBJ.90.225.225	ks	1,00000	517,00	517,00
33	1.50.13	OBJ.90.160.160	ks	1,00000	320,00	320,00
34	1.50.14	OBJ.90.160.125	ks	1,00000	307,00	307,00
35	1.50.15	OBO.90.160.160	ks	1,00000	321,00	321,00
36	1.50.16	N.225	ks	3,00000	49,00	147,00
37	1.50.17	N.160	ks	1,00000	35,00	35,00
38	1.50.18	KRO.225	ks	1,00000	130,00	130,00

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	01	SO1
R:	6	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
39	1.50.19	KRO.160	ks	4,00000	83,00	332,00
40	1.50.20	TS.280.3000	ks	1,00000	911,00	911,00
41	1.50.21	TS.225.3000	ks	5,00000	658,00	3 290,00
42	1.50.22	TS.200.3000	ks	1,00000	564,00	564,00
43	1.50.23	TS.160.3000	ks	6,00000	430,00	2 580,00
44	1.50.24	TS.125.1000	ks	1,00000	328,00	328,00
45	1.50.25	Montáž kruhového potrubí k položkám 1.50	soubor	1,00000	7 064,00	7 064,00
46	1.51	Čtyřhranné potrubí vč. tvar. v provedení pozink. sk. I- rovné kusy	m2	2,00000	343,00	686,00
47	1.51.1	Čtyřhranné potrubí vč. tvar. v provedení pozink. sk. I- tvarové kusy do 1m2	ks	2,00000	458,00	916,00
48	1.51.2	Montáž čtyřhranného potrubí k pol. 1.51	soubor	1,00000	640,00	640,00
49	2.1	Materiál, zhotovení a montáž závěsů na montáži	kg	10,00000	96,00	960,00
50	2.2	Spojovací materiál	kg	10,00000	129,00	1 290,00
51	2.3	Těsnící materiál	kg	10,00000	66,00	660,00
52	3.1.	HZS-náklady na úpravu a přizpůsobení, VZT potrubí, na stavbě	hod	6,00000	350,00	2 100,00
53	3.2	HZS-Komplexní zkoušky, doprava, komplet.činnost	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
54	VL1	Izolace tepelné s Al polepem tl. 60mm, Dodávka + montáž	m2	6,00000	442,00	2 652,00
Celkem						258 130,00

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	01	SO1
R:	7	VIP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107151	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	2,64000	15,90	41,98
2	113106241	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	11,00000	21,55	237,05
3	132101110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	5,28000	237,81	1 255,64
4	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	0,96000	359,13	344,76
5	162601101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	6,24000	87,40	545,38
6	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	6,24000	13,57	84,68
7	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,92000	224,96	1 106,80
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
8	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	1,32000	564,93	745,71
9	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm	m2	11,00000	53,52	588,72
10	451579777	Přípl. za další 1cm kameniva těženého nad 10cm	m2	55,00000	6,65	365,75
Díl: 5 Komunikace						
11	584121111	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	11,00000	105,87	1 164,57
Díl: 8 Trubní vedení						
12	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	13,00000	7,92	102,96
13	286136303	Trubka PE 100 RC, SDR 11 40 x 3,7 mm L 6 m plyn	m	13,00000	134,30	1 745,90
14	877162121	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm	kus	2,00000	52,50	105,00
15	286-13102.M	Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100	ks	2,00000	320,00	640,00
16	899721112	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	13,00000	35,00	455,00
Díl: 723 Vnitřní plynovod						
17	723120205	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m	32,00000	327,50	10 480,00
18	723190203	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
19	723237214	Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 20	kus	1,00000	200,00	200,00
20	723237216	Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 32	kus	1,00000	320,00	320,00
21	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,47891	1 500,00	718,37
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
22	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	13,67000	96,25	1 315,74
Celkem						37 564,01

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	SO2	SO2
R:	01	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106241	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	363,65000	21,55	8 832,31
		Šatny : 24,75*12,0+4,3*15,5		363,65		7 836,66
2	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	43,90000	22,68	995,65
		1,1*18,0+2,4*2,0+2*7,7*0,5+8*2,9*0,5		43,9		
Díl: 90 Přípočty						
3	900	HZS - Odpojení objektů od inženýrských sítí, Práce v tarifní třídě 6	h	8,00000	1 000,00	8 000,00
		8				8 000,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
4	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	31,46600	1 139,15	35 844,49
		Předzahrádka : ((2*5,0+2*1,0)*0,3*1,0)*2+2,0*1,5*0,5		8,7		35 844,49
		Mycl žlab : 12*0,15*1,0		1,8		
		Skleník : 28,15*0,35*0,5		18,15		
		+28,15*0,35*0,9+2*8,3*0,35*0,75				
		Odvodňovací žlab : 0,5*0,1*28,15*2		2,82		
Díl: 97 Prorážení otvorů						
5	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m, TS-H97-01	t	192,86000	190,54	406 783,56
						36 747,54
6	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m, TS-H97-01	t	2 700,00000	15,15	40 905,00
7	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	192,86000	5,68	1 095,44
8	979990161	Poplatek za skládku suti - dřevo, TS-H97-02	t	192,86000	1 135,00	218 896,10
9	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, TS-H97-03	t	223,65000	149,97	33 540,79
10	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, TS-H97-03	t	4 249,41000	8,58	36 459,94
11	979990103	Poplatek za skládku suti - beton	t	223,65000	175,00	39 138,75
Díl: 98 Demolice						
12	981011112	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní, TS-H98-01	m3	868,72500	132,11	114 767,26
		24,75*11,7*3,0		868,73		114 767,26
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
13	998981123	Přesun hmot demolice postup. rozebráním v. do 21m	t	0,47000	476,17	223,80
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
14	767996801	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg, (TR 40, T 40/40), TS-P767-01	kg	1 323,61750	19,31	25 591,81
		konstrukce : 17,6*15*2,3+28,15*5*2,96		1023,82		25 559,05
		závlaha : 28,15*3*3,55		299,8		
15	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,06618	494,97	32,76
Celkem						600 043,23

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku		
O:	SO2	SO2		
R:	01	Demolice		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	VN	VN
R:	1	VN

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 999	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
1 1	globální zařízení staveniště (GZS)				110 000,00
2 005122 R	Provozní vlivy	kpl	1,00000	80 000,00	80 000,00
3 3	Geodetické zaměření a vytyčení	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
4 005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
5 005281010R	Propagace	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem			1,00000	10 000,00	10 000,00
					110 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	01-01	Výstavba objektu a výukového vod. prvku odbor. výcviku
O:	VN	VN
R:	1	VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 999 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						
1	1	globální zařízení staveniště (GZS)				110 000,00
2	005122 R	Provozní vlivy	kpl	1,00000	80 000,00	80 000,00
3	3	Geodetické zaměření a vytyčení	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
5	005281010R	Propagace	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem						110 000,00

Poznámky uchazeče k zadání