

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- (N15) ZAZDÍVKU STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ PODLOŽIT ASFALTOVÝM PÁSEM
- (N16) ZDVHAČÍ PLOŠINA DLE SAMOSTATNÉ SPECIFIKACE (PŘÍLOHA)
- (N17) OBLUŽENÍ (VYSRAVENÍ) KERAMICKÝMI OBKLADOVÝMI PÁSKY – DLE STÁVAJÍCÍCH
- (N18) BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ NÁSTUPNÍHO I VÝSTUPNÍHO SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ – SAMOLEPICI VÁROVNÁ PÁSKA ŽLUTOČERNÁ (4ks)
- (N19) VYSEKÁNÍ DRÁŽKY DO STĚNY PRO OSAZENÍ NOSNÍKŮ
- (N26) PŘÍPĚVNĚNÍ OCELOVÉHO PROFILU L (OC2), POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY A OPLÁŠTĚNÍ NEREZOVOU PŘECHODOVOU LÍŠTOU (0/13)
- (N27) V PŘÍPADĚ KOLIZE STÁVAJÍCÍHO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ S OPLÁŠTĚNĚM ZDÍHOVÉ PLOŠINY – PŘESUNUTÍ SVĚTLA DLE POTŘEBY

LEGENDA MATERIÁLŮ

- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON
- STĚNA ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL400mm (V250mm) S VÝZTUŽÍ, ZALITÁ BETONEM – SPECIFIKACE VÝZTUŽE A BETONU VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- ZDÍVO Z CIHEL PLNÝCH PALENCI
- VYZDÍVKA – MATERIÁL DLE SITUACE NA STAVBĚ



POZNÁMKY

- VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT ZA PROVOZU
- BUDE PROVEDENO ZAKRYTÍ A UZAŘENÍ PRACÍ TÝKAJÍCÍ SE ZDVHAČÍ PLOŠINY
- V MÍSTĚ ULOŽENÍ NOVÉ ZDVHAČÍ PLOŠINY BUDE PROVEDENA DESTRUKTIVNÍ SONDA – Z PROVOZNĚ TECHNICKÝCH DŮVODŮ NELZE PROVÉST PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ, BUDE PROVEDENO PO ZAPOČETÍ
- BUDE ZJIŠTĚNA ÚNOSNOST, A DLE SITUACE A VÝSLEDKU PROVEDENO DODATKOVÉ OPATŘENÍ
- PROVEDENO ZAPRAVENÍ PO TÉTO SONDĚ

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- (K) (0) (1) (Sxx) (OCx) VIZ SPECIFIKACE – D.1.1.b.28 VÝPIS VÝROBKŮ A SKLADEB

0,000 = VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP



Projektant dce:	Ing. arch. Ondřej Skála	Poré:	APR10TA
Projektant dílu:	Ing. arch. Ondřej Skála		www.apr10ta.cz
Zpracovatel:	Ing. arch. Ondřej Skála		info@apr10ta.cz
Investor:	Gymnázium, Vídeňská 55/47, 639 00 Brno		
Stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU OSOB SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU – 2. ETAPA	Stupeň dokumentace:	DPSS
Objekt:	Gymnázium, Vídeňská 55/47, 639 00 Brno	Datum:	03/2017
Díl:	D.1.1 Architektonicko – stavební řešení	Měřítko:	1:50
Název výkresu:	C – ŘEZ C–C' nový stav (PLOŠINA)	Výkres:	D.1.1.b.10