

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- (N15) ZAZDÍVKU STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ PODLOŽIT ASFALTOVÝM PÁSEM
- (N16) ZDVÍHACÍ PLOŠINA DLE SAMOSTATNÉ SPECIFIKACE (PŘÍLOHA)
- (N17) OBLIŽENÍ (VYSPRAVENÍ) KERAMICKÝMI OBLADOVÝMI PÁSKY – DLE STÁVAJÍCÍCH
- (N18) BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ NÁSTUPNÍHO I VÝSTUPNÍHO SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ – SAMOLEPÍCÍ VAROVNÁ PÁSKA ŽLUTOČERNÁ (4ks)
- (N19) VYSEKÁNÍ DRÁŽKY DO STĚNY PRO OSAZENÍ NOSNÍKŮ
- (N26) PŘÍPEVNĚNÍ OCELOVÉHO PROFILU L (OC2), POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY A OPLÁŠTĚNÍ NEREZOVOU PŘECHODOVOU LIŠTOU (O/13)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	ÚČEL	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	S.V. [mm]	PODLAHA	STĚNA	STROP
122	CHODBA	215,9	3750	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
146	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	20,4	3840	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÉ OBLADOVÉ PÁSKY	N17 STÁVAJÍCÍ
147	CHODBA	34,9	3420	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON
- STĚNA ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL.400mm (V.250mm) S VÝZTUŽÍ, ZALITÁ BETONEM – SPECIFIKACE VÝZTUŽE A BETONU VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- ZDVO Z CÍHEL PLINÝCH PALENCŮ
- VYZDÍVKA – MATERIÁL DLE SITUACE NA STAVĚ

POZNÁMKY


- VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROBIHAT ZA PROVOZU
- BUDE PROVEDENO ZAKRYTÍ A UZAVŘENÍ PRACÍ TÝKAJÍCÍ SE ZDVÍHACÍ PLOŠINY

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV


- (K) (0) (1) (Sxx) (OCx) VIZ SPECIFIKACE – D.1.1.b.28 VÝPIS VÝROBKŮ A SKLADEB

0,000 = VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

Projektant dílce:	Ing. arch. Ondřej Skála	Paré:	APR10TA
Projektant dílu:	Ing. arch. Ondřej Skála		www.apr10ta.cz
Zpracoval:	Ing. arch. Ondřej Skála		info@apr10ta.cz
Investor:	Gymnázium, Vídeňská 55/47, 639 00 Brno		
Slovoc:	STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU OSOB SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ PŮHYBU – 2. ETAPA	Stupeň dokumentace:	DPFS
Objekt:	Gymnázium, Vídeňská 55/47, 639 00 BRNO	Datum:	03/2017
Díl:	D.1.1 Architektonicko – stavební řešení	Měřítko:	1:50
Název výkresu:	C – PŮDORYS 1S nový stav (PLOŠINA)	Výkres:	D.1.1.b.8



PŮDORYS STROPNÍ KONSTRUKCE:



LEGENDA STROPNÍCH PRVKŮ

- (1) PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ DESKY P20 120 – CELKEM 10ks