

Technická zpráva

Uvedená stavba zahrnuje výměnu a opravu podlahových povlakových krytin ve 3 místnostech pracoviště LEGATO, Stamicova 7, Brno – Kohoutovice.

Jedná se o tyto místnosti - 1. np - Klub a Herna,
- 2. np.- Sál.

Klub

- likvidace stávající krytiny, vč. lemování,
- vyrovnání betonové mazaniny,
- položení nové podlahové krytiny lepením, lemování kolem stěn, osazení přechodových lišt.

Herna

- likvidace stávající krytiny, vč. lemování,
- oprava prasklin
- vyrovnání betonové mazaniny,
- položení gumokorkové podložky,
- položení nové podlahové krytiny lepením , lemování kolem stěn, osazení přechodových lišt.

Sál - opravy Baletizolu v místě lepení pásů, tzn.

- vyřezat z každého pásu cca 100 mm,
- dorovnání vrstev gumokorkovou podložkou
- doplnit pásy š. 200 mm
- doplnit lemování kolem stěn.

Po odstranění stávající krytiny bude přizván stavebník ke kontrole rozsahu následných prací. Rozměry uvedené na výkresech je nutné před prováděním zaměřit.

Pro opravu Baletizolu v Sále ve 2. np budou v maximálně možné míře využity výřezy z podlah v 1.np.

V Brně dne 26.4.2018

Zpracovala: Ing. Lenka Bartošová



Příloha:

Výkresy 1,2,3

Výkaz výměr

Rozpočet (pouze stavebník)

Kontakt:

Ing. Lenka Bartošová

Projektování pozemních staveb

Certifikovaný inspektor nemovitostí

IČO: 49934023

Adresa: Neužilova 687/6, 62500 Brno

E-mail: lenbar@centrum.cz

Telefon: +420 604 665 374

ID: 38j8kxr