LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ ZDIVO CPP

NOVÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

SDK KONSTRUKCE - PŘÍČKY KNAUF W 111, NOSNÝ ROŠT CW 50, ROZTEČ 417MM, JEDNOVRSTVÝ OBKLAD - SDK DESKY DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ

DĚLÍCÍ PŘÍČKY MEZI JEDNOTLIVÝMI KABINAMI VEDENY KE STROPU, ČELNÍ ČÁSTI PŘÍČEK (NADE DVEŘMI) BUDOU UKONČENY MIN. 300MM POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ

POZN.
NOSNÝ RÁM PRO UCHYCENÍ ZÁVĚSNÉHO WC - GEBERIT DUOFIX BUDE OSAZEN V NICE 600/200/1200MM. NIKA BUDE UZAVŘENA SDK KONSTRUKCÍ.

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP V MÍSTĚ HLAVNÍHO VSTUPU

Autor návrhu stavby:	Hl. inženýr projektu:	Odpovědný projektant:	Vypracoval:
kolektiv a.123, s.r.o.	Ing. D. Suchánek	Ing. M. Klempíř	Ing. M. Klempíř

a.123, s.r.o., ateliér
třída Kpt. Jaroše 19
602 00 Brno, Česká republika
tel: 545 217 865
IČ: 29183979
DIČ: CZ29183979
e-mail: a123sro@a123sro.cz
www.a123sro.cz

Investor:	Gymnázium Židlochovice, P.O.
Místo stavby:	Tyršova 400, 667 01 Židlochovice
Stupeň dokumentace: DPVDS	Část objektu: D.1. DOKUMENTACE OBJEKTU

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A PODLAHY NA CHODBÁCH V BUDOVĚ GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, PŮDORYS 1PP - WC DÍVKY

Formát:	A4
Datum:	03/2018
Číslo zakázky:	a.1802
Měřítko:	1:50
Stavební objekt:	
Název SO:	
D.1.1 Architektonicko stavební řešení	
č. paré:	Číslo výkresu: 03