VZOROVÝ ŘEZ 1:50

ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ ODRÁŽÍ STÁVAJÍCÍ STAV
S 7,5/50 - EXTRAVILÁNOVÝ ÚSEK
km 3,139 00 - km 3,811 71

DETAIL PROVEDENÍ LOKÁLNÍCH SANACÍ TRHLIN
M 1:20

FRÉZOVÁNÍ tl. 50 mm
ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉ VRSTVY š. 500 mm, tl. 50 mm
VYTVOŘENÍ KOMŮRKY š. 10-30 mm, hl. 25-40 mm DLE ŠÍŘKY PŮVODNÍ TRHLINY
PROČIŠTĚNÍ A PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR STĚN DRÁŽKY
ZALITÍ TRHLINY PRUŽNOU ASFALTOVOU ZÁLIVKOVOU HMOTOU
NANESENÍ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU 0,4kg/m^2
POLOŽENÍ VRSTVY ACP 16+ 50 mm



ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 736121 a TKP kap.7
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKT. ASF. EMULZE	PS-E		ČSN EN 12271, ČSN 73 6129
zbytkové množství asfaltu 0,35 kg/m^2			
LOŽNÍ VRSTVA Z ASFALTOVÉHO BETONU PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL16+	60 mm	ČSN EN 13108-1,ČSN 736121 a TKP kap.7
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKT. ASF. EMULZE	PS-E		ČSN EN 12271, ČSN 73 6129
zbytkové množství asfaltu 0,40 kg/m^2			

laboro atelier

SO 101

OBJEDNATEL	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR VALIHRACH
VYPRACOVAL	ING. PETR VALIHRACH
NÁZEV STAVBY	III/4254 Mutěnice - Dubňany
NÁZEV OBJEKTU	SO 101 KOMUNIKACE
NÁZEV PŘÍLOHY	VZOROVÝ ŘEZ

STUPEŇ DOKUMENTACE	DSP-PDPS
ZAK. ČÍSLO	17008
DATUM	BŘEZEN 2017
FORMÁT	2 x A4
MĚŘÍTKO	1:50
POŘ. ČÍSLO	4.5
	SOUPRAVA