

KRYCÍ LIST ZADÁNÍ

| | | | |
|----------------|-------------------------|------------|----------------|
| Název stavby | ISŠ polygrafická Brno | JKSO | |
| Název objektu | 2.NP - ZTI | EČO | |
| | | Místo | Brno - Slatina |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | ISŠ polygrafická Brno | | |
| Projektant | Ing. arch. Jitka Vlhová | | |
| Zhotovitel | Dle výběru investora | | |
| Rozpočet číslo | Zpracoval | Dne | |
| | Pavel Zeman | 26.11.2012 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | | B Doplnkové náklady | | | | C Náklady na umístění stavby | | | |
|--------------------------|--------------|---------|------|---------------------|------------------|------|----|------------------------------|-----------------------|------|--|
| 1 | HSV | Dodávky | 0,00 | 8 | Práce přesčas | 0 | 13 | Zařízení staveniště | 0,00% | 0,00 | |
| 2 | | Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevné podl. | 0 | 14 | Mimostav. doprava | 0,00% | 0,00 | |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka | 0 | 15 | Územní vlivy | 0,00% | 0,00 | |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0 | 16 | Provozní vlivy | 0,00% | 0,00 | |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Ostatní | 0,00% | 0,00 | |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | NUS z rozpočtu | | 0,00 | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 0,00 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | NUS (ř. 13-18) | | 0,00 | |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 | |
| Projektant | | | | | | | | D Celkové náklady | | | |
| Datum a podpis | | | | Razítko | | | | 23 | Součet 7, 12, 19-22 | 0,00 | |
| Objednatel | | | | | | | | 24 | DPH 14,00 % z 0,00 | 0,00 | |
| Datum a podpis | | | | Razítko | | | | 25 | DPH 20,00 % z 0,00 | 0,00 | |
| Zhotovitel | | | | | | | | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) | 0,00 | |
| Datum a podpis | | | | Razítko | | | | E Přípočty a odpočty | | | |
| | | | | | | | | 27 | Dodávky zadavatele | 0,00 | |
| | | | | | | | | 28 | Klouzavá doložka | 0,00 | |
| | | | | | | | | 29 | Zvýhodnění + - | 0,00 | |

REKAPITULACE ZADÁNÍ

Stavba: ISS polygrafická Brno

Objekt: 2.NP - ZTI

Objednatel: ISS polygrafická Brno

Zhotovitel: Dle výběru investora

JKSO:

Datum: 26.11.2012

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|-----|-------|---------|--------|-------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

PSV

PSV

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 721 | Demontáž kanalizace |
| 721 | Vnitřní kanalizace, vodovod |
| 721 | Demontáž vodovodu |
| 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |
| 721 | Demontáž předmětů |

Celkem

položka m.j. počet

721 Kanalizace

72110-0911 Zazátkování hrdla ks 2

722 Vodovod

72213-0901 Zazátkování vodovodu ks 2

-1934 Propojení potrubí
závit. ocel. DN 32 ks 1

72217-1933 Vsazení odbočky, propojení
do potr. plastového
do DN 25 ks 3

72219-0901 Uzavření, otevření
potrubí vodovodu ks 8

72217-4023 Potrubí PPR SN 20 D25 m 15

-9191 Příplatek za rozsah
do 20 m ks 1

72218-1222 Izolace potrubí trubicemi
PE tl. 10mm D 28 m 15

72219-0401 Vyvedení výpustek G 3/4 ks 2

72223-2062 Kul. uzávěr s vypořádáním
mosaz. G 3/4 ks 2

72229-0226 Tlaková zkouška vodov. m 15

-0234 Proplacha dezinfekce m 15

99872-2203 Přesun hmot do 24 m

721+722 součet

725 Zařizovací předměty

72553-9206 Montáž el. ohříváče vody
200 l, včetně zapojení
přepadu z poj.v. kpl 1

99872-5203 Přesun hmot do 24 m

725 celkem

721 B Demontáž kanalizace

72114-0802 Dem. potr. litiny DN 100 m 5

72121-0817 Dem. vpusti D 50 ks 1

-0818 Dem. vpusti lit. ks 1

součet hmotnosti kanal.

72129-0823 Přemístění vybour. hmot
kanalizace do 24m t 0,10705

722 B Demontáž vodovodu

72213-0801 Dem. potr. pozink. závit.
do DN 25 m 36

-0802 dtto, do DN 40 m 2

72217-0801 Dem. potrubí z plastů
do D 25 m 16

72222-0862 Dem. armatur 2 závity
G 3/4 ks 5

součet hmotnosti vodovodu

položka

m.j. počet

72229-0823 Přemístění vybour.hmot
vodovodu do 24 m

t 0,09725

722 B celkem

725 B demontáž předmětů

72553-0823 Dem. el.ohříváče vody
EO 200

kpl 1
t

72581-0811 Dem. výtok. ventilu
nástěnného

ks 2
t

72582-0801 Dem. baterie nástěnné

ks 2
t

součet hmotnosti

72559-0813 Přemístění vybouraných
hmot do 24 m

t 0,15910

725 B celkem

Zeman

