

Číslo smlouvy objednatele: 296/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 860/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1376/2017
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 442/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO „II/374 ADAMOV - BÍLOVICE MOST 374-039“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

a

ZHOTOVITEL

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený [REDACTED]

IČO: 25869523
oddíl B, vložka 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 31. 3. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 14. 12. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3

Zdůvodnění změny ceny díla:

V průběhu realizace stavby nebyly realizovány práce, které nebylo možné v přípravě projektové dokumentaci znát a jejich nerealizace vyplynula až z provádění prací jednotlivých SO.

- SO 001: Kácení stromů zhotovitelem bylo provedeno v menším rozsahu oproti množství uvedeném ve smlouvě.
- SO 101.2: Oplocení nebylo nutné překládat. Nerealizace neměla vliv na rozsah jiných prací dle PDPS.
- SO 301: Po obnažení st. potrubí nebylo dle VAS Brno nutné přeložku kanalizace realizovat.
- SO 901: Na základě požadavku Policie ČR byla odstraněna příčina osazení dopravního značení A18 a E13.
- Zatěžovací zkouška mostu: Dle aktuálního vyjádření statika není nutné realizovat zatěžovací zkoušku s ohledem na podrobný výpočet únosnosti a průhybů OK u mostu této velikosti přemostění.
- Vydání povolení zvláštního užívání komunikací nebylo odborem stavebního úřadu MěÚ Šlapanice, odborem dopravy požadováno.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

21 406 446,10 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je Příloha č. 1 - Vyčíslené méněpráce.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.


V Olomouci, dne 31.5.2018

V Brně, dne 31.5.2018



IDS – Inženýrské a dopravní stavby a.s.

*IDS – Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (94)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523*



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Zemědělského náměstí 149/II, 602 00 Brno
IČO: 709 23 121 (95)*

PŘÍLOHA Č. 1 -- VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt : II/374 Adamov - Břilovice, most ev.č. 374-039

				Rozpočet dle Dodatku č. 1		Rozpočet dle Dodatku č. 3		
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis							
SO 001	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	453 279,89	548 468,67	453 279,89	548 468,67	-6 450,00	446 829,89	540 664,17
SO 002	DEMOLICE MOSTU EV.Č. 374-039	317 065,76	383 649,57	317 065,76	383 649,57		317 065,76	383 649,57
SO 101.1	KOMUNIKACE II/374	2 525 904,47	3 056 344,41	2 525 904,47	3 056 344,41		2 525 904,47	3 056 344,41
SO 101.2	OPLOČENÍ	6 240,00	7 550,40	6 240,00	7 550,40	-6 240,00	0,00	0,00
SO 101.3	SJEZDY	241 839,49	292 625,78	241 839,49	292 625,78		241 839,49	292 625,78
SO 201	MOST EV.Č. 374-039	13 440 722,18	16 263 273,84	14 747 572,08	17 844 562,22		14 747 572,08	17 844 562,22
SO 203	PROPUSTEK NA SJEZDU PŘES POTOK SKOK	390 577,80	472 599,14	390 577,80	472 599,14		390 577,80	472 599,14
SO 301	PŘELOŽKA KANALIZACE	100 531,33	121 642,91	100 531,33	121 642,91	-34 518,85	66 012,48	79 875,10
SO 302	PŘELOŽKA PŮTOKA SKOK	572 842,76	693 139,74	572 842,76	693 139,74		572 842,76	693 139,74
SO 401	PŘELOŽKA SIL. VEDENÍ NN - PŘÍPOJKA VAS	272 057,50	329 189,58	272 057,50	329 189,58		272 057,50	329 189,58
SO 402	PŘELOŽKA SIL. VEDENÍ NN - PŘÍPOJKA SDŘIŽENÍ CHATAŘŮ	260 065,00	314 678,65	260 065,00	314 678,65		260 065,00	314 678,65
SO 701	VČELIN	56 292,00	68 113,32	56 292,00	68 113,32		56 292,00	68 113,32
SO 801	ÚPRAVA ÚZEMÍ	76 731,86	92 845,55	76 731,86	92 845,55		76 731,86	92 845,55
SO 901	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	62 655,00	75 812,55	62 655,00	75 812,55	-9 600,00	53 055,00	64 196,55
SO 902	DIO	98 100,00	118 701,00	98 100,00	118 701,00		98 100,00	118 701,00
Stavba celkem - způsobilé náklady		18 874 905,04	22 838 635,10	20 181 754,94	24 419 923,48	-56 808,85	20 124 946,09	24 351 184,77

Projektová dokumentace - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis								
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY		980 000,00	1 185 800,00	980 000,00	1 185 800,00		980 000,00	1 185 800,00
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVĚZENÍ STAVBY		45 000,01	54 450,01	45 000,01	54 450,01		45 000,01	54 450,01
Projektová dokumentace - způsobilé náklady		1 025 000,01	1 240 250,01	1 025 000,01	1 240 250,01	0,00	1 025 000,01	1 240 250,01

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Stavba a projekt.dok.celkem - způsob. náklady	19 899 905,05	24 078 885,11	21 206 754,95	25 660 173,49	-56 808,85	21 149 946,10	25 591 434,78

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	OSTATNÍ NÁKLADY	33 500,00	40 535,00	33 500,00	40 535,00		33 500,00	40 535,00
	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	274 000,00	331 540,00	274 000,00	331 540,00	-51 000,00	223 000,00	269 830,00
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady		307 500,00	372 075,00	307 500,00	372 075,00	-51 000,00	256 500,00	310 365,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Stavba a ost.a vedl.nákl.celkem - nezpůsob.nákl.	307 500,00	372 075,00	307 500,00	372 075,00	-51 000,00	256 500,00	310 365,00

Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	20 207 405,05	24 450 960,11	21 514 254,95	26 032 248,49	-107 808,85	21 406 446,10	25 901 799,78

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** TDK 3 II/374 Adamov - Bílovice, most ev.č. 374-039**Objekt:** SO 000b Ostatní náklady a vedlejší náklady - nezpůsobilé**Rozpočet:** Změna č. 7 méněpráce**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** PIS PECHAL, s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** -50 000,00 Kč**Cena celková:** -50 000,00 Kč**DPII:** -10 500,00 Kč**Cena s daní:** -60 500,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -50 000,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POŁOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	TDK 3	II/374 Adamov - Bílovice, most ev.č. 374-039
Objekt:	SO 000b	Ostatní náklady a vedlejší náklady - nezpůsobilé
Rozpočet:	Změna č. 7	méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
19	00019		zatěžovací zkouška mostu statická 1. pole do 500 m2 (včetně vyhodnocení, dva zatěžovací stavy)	KUS	-1.000	50 000,00	-50 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				-50 000,00
Celkem:							-50 000,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** TDK 3 II/374 Adamov - Bílovice, most ev.č. 374-039**Objekt:** SO 000b. Ostatní náklady a vedlejší náklady - nezpůsobilé**Rozpočet:** Změna č.8 méněpráce**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** PIS PECHAL, s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** -1 000,00 Kč**Cena celková:** -1 000,00 Kč**DPH:** -210,00 Kč**Cena s daní:** -1 210,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -1 000,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	TDK 3	IL/374 Adamov - Bílovice, most ev.č. 374-039
Objekt:	SO 000b.	Ostatní náklady a vedlejší náklady - nezpůsobilé
Rozpočet:	Změna č.8	méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
9	00009		zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	-1,000	1 000,00	-1 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				-1 000,00
Celkem:							-1 000,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** TDK 3 II/374 Adamov - Bílovice, most ev.č. 374-039**Objekt:** SO 001 Příprava území**Rozpočet:** Změna č.3 méněpráce**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** PIS PECHAL, s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** -6 450,00 Kč**Cena celková:** -6 450,00 Kč**DPH:** -1 354,50 Kč**Cena s daní:** -7 804,50 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -6 450,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** TDK 3 II/374 Adamov - Bílovice, most ev.č. 374-039**Objekt:** SO 101 Komunikace II/374**Rozpočet:** Změna č.4 méněpráce**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** PIS PECHAL, s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** -6 240,00 Kč**Cena celková:** -6 240,00 Kč**DPH:** -1 310,40 Kč**Cena s daní:** -7 550,40 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -6 240,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	TDK 3	II/374 Adamov - Břilovice, most ev.č. 374-039
Objekt:	SO 101	Komunikace II/374
Rozpočet:	Změna č.4	méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
1	76792		OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM Přelozka oplocení u začátku úseku - nové čtyřhranné poplastované pletivo oka 40/40 s napínacími dráty vč. 3ks poplastovaných sloupků prům. 60/6 pro oplocení se zabetonováním sloupků do jamek bet. C 16/20. Délka nového oplocení 12 m výška 2 m. 12*2=	M2	-24,000	260,00	-6 240,00
7			Přidružená stavební výroba				-6 240,00
Celkem:							-6 240,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: TDK 3 II/374 Adamov - Bílovice, most ev.č. 374-039

Objekt: SO 301 Přeložka kanalizace

Rozpočet: Změna č.5 méněpráce

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: PIS PECHAL, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: -34 518,85 Kč

Cena celková: -34 518,85 Kč

DPH: -7 248,96 Kč

Cena s daní: -41 767,81 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -34 518,85 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK 3 II/374 Adamov - Bílovice, most ev.č. 374-039
 Objekt: SO 301 Přeložka kanalizace
 Rozpočet: Změna č.5 méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
01			Smluvní požadavky				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU (28.224+8.238)*1,6 poplatek za uložení přebytku zeminy na řízenou skládku=	T	-20,000	100,00	-2 000,00
01			Smluvní požadavky				-2 000,00
18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				
11	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZJIUTNĚNÍ Viz přílohu SO301_3.1, SO301_3.2 a SO301_4.1 a SO301_4.2 1*13,53+1*12,23	M2	-54,920	15,00	-823,80
18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				-823,80
87			Potrubí z trub plastických a skleněných				
15	87327		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM Provizorní přeložka výtlačné kanalizace - trubka HDPE DN 100, PN 16 (uložení na povrchu kořem stavební jámy) Komplettní provedení, napojení, zpevoznění. V případě provádění prací v zimním období musí být potrubí zařizeno proti promrzání. 19 provizorní přeložka - viz přílohu SO301_1 19 SO301_3.1=	M	-19,000	550,00	-10 640,00
16	87327a		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM Potrubí kanalizační tlakové HDPE 100, SDR 11 (DE 110x10mm), PN 16 - přímé z návězu. Napojení na stávající potrubí - mechanická spojka - stávající materiál/HDPE DN 100 ... 2 ks. Včetně zařiznutí a úpravy konců stávajícího potrubí. Podrobná specifikace viz Technickou zprávu. 13,53 viz přílohu SO301_3.1=	M	-13,530	800,00	-10 824,00
18	87534		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM Křížení s přeložkou potoka Skok - chránička plastová DN 200 SN 12 5,3 viz přílohu SO301_1 5,3 SO301_3.1=	M	-5,300	590,00	-3 127,00
19	87827		NASLUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY	M	-5,300	250,00	-1 325,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK 3 I/374 Adamov - Bílovice, most ev.č. 374-039
 Objekt: SO 301 Přeložka kanalizace
 Rozpočet: Změna č.5 méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vč. kluzných fixačních prvků do chráničky DN 200 ... 4 ks a určení konců chráničky. 5.3 viz přílohu SO301_1 5.3 SO301_3.1=				
87			Potrubí z trub plastických a skleněných				-25 916,00
89			Ostatní konstrukce				
23	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ Signalizační vodič ØV 4 mm nad kanalizačním výtakem DN 100. Viz přílohu SO301_1 a SO301_3.1 13.53+1.5 vyvedení u kalniku	M	-15,030	35,00	-526,05
24	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Výstražná páska z PVC s nápisem 'KANALIZACE' 25.9 viz přílohu SO301_1 25.9 SO301_3.1=	M	-25,900	6,00	-155,40
25	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM Včetně vyhotovení zkušebního protokolu. 13.53 viz přílohu SO301_3.2=	M	-13,530	120,00	-1 623,60
27	899641		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM Včetně vyhotovení zkušebního protokolu. 12.23 viz přílohu SO301_4.1=	M	-12,230	140,00	-1 712,20
89			Ostatní konstrukce				-4 017,25
96			Bourání konstrukcí				
28	96912		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH Kompletní zrušení provizorní přeložky (vč. odklizení, likvidace hmot a případného poplatku) po dokončení definitivní přeložky. 19 odstranění provizorní přeložky - viz přílohu SO301_1 19 SO301_3.1=	M	-19,000	50,00	-950,00
29	96922		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZACÍ	M	-13,530	50,00	-676,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	TDK 3 II/374 Adamov - Bilovice, most ev.č. 374-039
Objekt:	SO 301 Přeložka kanalizace
Rozpočet:	Změna č.5 méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odstranění stávajícího kanalizačního výtlaku DN 100, vč. odklizení, likvidace hmot a případného poplatku				
			13.53 odstranění stávajícího kanalizačního výtlaku DN 100 - viz SO301_1 13.53 SO301_2=				
96		Bourání konstrukcí					-1 761,80
Celkem:							-34 518,85

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** TDK 3 II/374 Adamov - Bílovice, most ev.č. 374-039**Objekt:** SO 901 Dopravní značení**Rozpočet:** Změna č. 6 méněpráce**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** PIS PECHAL, s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** -9 600,00 Kč**Cena celková:** -9 600,00 Kč**DPH:** -2 016,00 Kč**Cena s daní:** -11 616,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -9 600,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POŁOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	TDK 3 II/374 Adamov - Bilovice, most ev.č. 374-039
Objekt:	SO 901 Dopravní značení
Rozpočet:	Změna č. 6 méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
5	914141		DOPRAV ZNAČ ZÁKL. VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT	KUS	4,000	2 400,00	-9 600,00
			Dodávka a montáž nového dopravního značení včetně sloupku a patky A18 2ks, E*3 2ks, IS15a 2ks, tab. s ev.č.mostu 2ks „02 Výčet dopravních značek“				
9			Ostatní konstrukce a práce				-9 600,00
Celkem:							-9 600,00