

specifikace	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena bez DPH	DPH21%	Cena s DPH
-------------	-------	----	----------	------------	--------------	--------	------------

II/408 Suchohrdly – Hodonice – Dyjákovice – Hevlín, obnova silničního stromořadí
Následná péče

Následná povýsadbová péče - rok 2018 (rok založení)							
	práce, materiál - DPH 21%						
RN185 80-43	zálivka nových dřevin, vč dopravy a vody počet dřevin 383ks x počet zálivek (6ks) x 50l na strom = 114,9m3	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
	CELKEM V KČ				0,00	0,00	0,00

Následná povýsadbová péče - rok 2019							
	práce, materiál - DPH 21%						
RN185 80-43	zálivka nových dřevin , vč dopravy a vody počet dřevin 383ks x počet zálivek dle PD (18ks) x 50l na strom = 344,7m3	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RN184 10-21	dosadby dřevin do 100 % počtu kusů dle dokumentace (předpokládané uschnutí sazenic je 10 %) 10% z celkového počtu dřevin x cena sazenice + práce	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RN184 90-11	znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu, oprava nebo výměna kůlu a úvazku, přitlučení kůlu, oprava rákosu (nahrazení materiálu - kalkulováno 10%)	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RN184 91-14	doplnění mulče v kořenové míse a vypletí výsadbové mísy a nejbližšího okolí stromu	ks	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184 85-2312	Řez stromů - výchovný, alejové stromy	ks	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG-Z-22-1	Řez stromů - péstební – výchovný, neovocné stromy	ks	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RN 183 10-6611B	Instalace chráničky kmene , vč. materiálu (předpokládané poškození je 10 %)	ks	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
	CELKEM V KČ				0,00	0,00	0,00

specifikace	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena bez DPH	DPH21%	Cena s DPH
Následná povýsadbová péče - rok 2020							
	práce, materiál - DPH 21%						
RN185 80-43	zálivka nových dřevin , vč dopravy a vody počet dřevin 383ks x počet zálivek dle PD (18ks) x 50l na strom = 344,7m3	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RN184 10-21	dosadby dřevin do 100 % počtu kusů dle dokumentace (předpokládané uschnutí sazenic je 10 %) 10% z celkového počtu dřevin x cena sazenice + práce	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RN184 90-11	znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu, oprava nebo výměna kůlu a úvazku, přitlučení kůlu, oprava rákosu (nahrazení materiálu - kalkulováno 10%)	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RN184 91-14	doplnění mulče v kořenové míse a vypletí výsadbové mísy a nejbližšího okolí stromu	ks	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184 85-2312	Řez stromů - výchovný, alejové stromy	ks	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RN 183 10-6611B	Instalace chráničky kmene , vč. materiálu (předpokládané poškození je 10 %)	ks	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
	CELKEM V KČ				0,00	0,00	0,00
					Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
	SOUHRNNÁ CENA - Následné povýsadbová péče - CELKEM V KČ				0,00	0,00	0,00

Vysvětlivky :

cen.soustava ÚRS = <http://www.urspraha.cz/> = číselný kod
 Náklady obvyklých opatření MŽP, <http://www.opzp.cz/> = A,číselný kod
 cena tržní, dle obecných standardů na trhu v ČR = R,číselný kod

všechny práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací, všechna doporučení v projektové dokumentaci budou dodržena

položky ceníku jsou agregované položky, včetně práce, materiálu a přesunu hmot

Přesuny hmot pokud není uvedeno jinak, je přesun hmot součástí agregovaných položek

Zálivka nových dřevin - soubor

květen 30-50 l na strom v četnosti 1-4 x za měsíc
 Červen-srpen 50 l na strom 2-8 x, za měsíc
 Září-říjen 50 l na strom 1-4 x za měsíc
 Vždy v návaznosti na aktuální vývoj a stav počasí