

Číslo smlouvy objednatele 500/2014  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele  
1824029

## SMLOUVA O DÍLO

### III/41311 OLEKSOVICE MOST 41311-2

#### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581  
sp.zn. Pr. 287

a

#### ZHOTOVITEL

**SILNICE GROUP a.s.**

Sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
zastoupený

IČO 622 42 105  
oddíl B, vložka 12069

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

#### I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
3. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
  - i. stavby III/41311 Oleksovice 41311-2, (dále jen „stavba“);
  - ii. realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“);
  - iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);
  - iv. geodetického zaměření stavby;
  - v. geometrických plánů stavby.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Západ, Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo.
7. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Státní fond dopravní infrastruktury. Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese [www.sfdi.cz](http://www.sfdi.cz). Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly v potřebném rozsahu seznámil.

#### II. STAVBA

1. Stavbou se rozumí rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2 v obci Oleksovice. V rámci rekonstrukce bude provedena reprofilace opěr a nosné konstrukce, která je tvořena prefabrikovanými předpjatými nosníky KA-61 délky 13,6 m. U nosníku bude provedeno přeínjektování kabelových kanálků a sanace kotev. Rekonstruovány budou také úložné prahy a závěrné zidky. Nově budou provedena mostní křídla, nájezdové desky, železobetonová spřažená deska, izolace, odvodnění, elastické závěry, železobetonové římsy z toho levá bude sloužit jako chodník, vozovkové vrstvy

a ocelové mostní zábradlí. Koryto pod mostem, bude provedeno z lomového kamene do betonu ukončeno betonovými prahy.

Předmětem díla dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:
  - i. soupis prací;
  - ii. projektová dokumentace pro provedení stavby III/41311 Oleksovice průtah – SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2, vypracovaný společností Linio Plan, s.r.o., se sídlem Sochorova 23. Brno 616 00, IČO: 277 38 809 zhotoveno 2/2013, („dále jen projektová dokumentace“);
  - iii. akty státní správy;
  - iv. Stavební povolení III/41311 Oleksovice průtah stavební objekt SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2), SPIS. ZN: SMUZN 1522/2017 DOP/Zi., č.j. MUZN 26767/2017, vydal MěÚ Znojmo, Městský úřad Znojmo, odb. dopravy – [REDAKCE];
  - v. písemné pokyny objednatele;
  - vi. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
  - vii. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentací jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

### III. RDS

1. Zhotovitel dopravuje povinně RDS pro objekt SO 201. RDS bude předána 2 x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD. RDS bude zpracována v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ověřena osobou s autorizací pro obor mosty a inženýrské konstrukce. Je-li pro zpracování RDS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování RDS takovou osobou.
2. Elektronická verze bude vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude RDS zapsána ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část \*.doc nebo \*.docx, \*.xls nebo \*.xlsx, výkresová část ve formátu \*.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu). Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložena do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu \*.dgn.
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky, a to do 20 dnů od uzavření této smlouvy; část RDS k pracím, které mají být provedeny před předáním návrhu RDS budou předány vždy před zahájením těchto prací.
4. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS objednatelem odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a převzetí díla sjednané touto smlouvou.
5. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.
6. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

**IV. DSPS**

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zakres skutečného provedení stavby do katastrální mapy.
2. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor mosty a inženýrské konstrukce; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování DSPS takovou osobou.
3. Elektronická verze bude vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část \*.doc nebo \*.docx, \*.xls nebo \*.xlsx, výkresová část ve formátu \*.dwg nebo \*.dgn. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu). Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložena do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu \*.dgn.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

**V. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÉ PLÁNY**

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3x v listinné podobě a 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu \*.dwg nebo \*.dgn.
3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby.
4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

**VI. LHŮTY PLNĚNÍ**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

**do 15 dnů od uzavření této smlouvy**

Dokončení a předání stavby

**do 15. 11. 2018**

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

**do 30 dnů od dokončení stavby**

Předání a převzetí geometrických plánů

**do 60 dnů od dokončení stavby**

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:

- i. Návrh technologického postupu prací.
  - ii. Výpočet hluku ze stavební činnosti
  - iii. Havarijní plán
  - iv. Povodňový plán
3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, nejpozději však do 15 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.
  4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
  5. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně:
    - i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;
    - ii. vyčištěné prostory staveniště;
    - iii. bankovní záruka
- Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.
6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla a předání geometrických plánů.
  7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 3 pracovní dny předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání geometrických plánů písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
  8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará.
  9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání a převzetí geometrických plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.
  10. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nálezy, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby

## VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**8 702 797,42 Kč**

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:
  - i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
  - ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
  - iii. nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

### VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [REDAKCE] a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:
  - i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
  - ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;
  - iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
    - částka dle SOD a případných dodatečných prací,
    - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
    - čerpání v průběhu sledovaného období,
    - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
    - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
  - iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
  - i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
  - ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;
  - iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
  - iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
  - v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;
  - vi. předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu XC4 - \*.xml správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu \*.pdf společně s fakturou na adresu [REDAKCE]
5. Na prvním kontrolním dni stavby bude předán zhotoviteli objednatelům vzor zjišťovacího protokolu, celkové rekapitulace a soupisu provedených prací, který se zavazuje zhotovitel užívat.
6. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla a protokol o předání a převzetí geometrických plánů.
7. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.
8. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení.
9. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Zálohové platby se nesjednávají.

### IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. VI. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

## **X. PROVÁDĚNÍ STAVBY**

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. **Kontrola**
  - 3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.
  - 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
  - 3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
  - 3.4 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.
4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
  - i. stavební deník;
  - ii. mostní list;
  - iii. záznam o hlavní prohlídce mostu provádění při uvedení stavby do provozu;
  - iv. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
  - v. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí;
  - vi. diagnostika stavu kabelových kanálů a přepínací výztuže;
  - vii. doklady o likvidaci odpadu dle odst. 12. tohoto článku.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

## 6. Poddodavatelé

- 6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
- 6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

| Název | IČO        | Rozsah prací                   |
|-------|------------|--------------------------------|
|       | 748 43 940 | geodetické a zeměměřické práce |

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem.

- 6.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

| Název a adresa obalovny                                              | Název poddodavatele, v případě zajištění poddodavatelsky | IČO případného poddodavatele |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Obalovna Tasovice<br>Tasovice 456<br>671 25, Hodonice                | COLAS CZ, a.s.                                           | 261 77 005                   |
| Obalovna Smolín u Pohořelice<br>Smolín č.p. 95<br>691 23, Pohořelice | SILASFALT s.r.o.                                         | 623 02 370                   |
| Obalovna Rajhradice<br>664 61, Rajhrad                               | Jihomoravská obalovna s.r.o.                             | 26003171                     |

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
- 6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
- 7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- 7.2 Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
- 7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.
8. Objednatelem je určen autorský dozor a technický dozor investora (dále jen „AD a TDI“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD a TDI.
9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.
10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
11. Práce budou probíhat za úplné uzavírky. Provoz bude veden po objízdných trasách.
12. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
- Název příjemce odpadu včetně IČO.
  - Název původce odpadu.
  - Datum a čas uložení odpadu.
  - Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
  - Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).
  - Původ odpadu (název stavby).

- vii. Název odpadu.
- viii. Kód odpadu.
- ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
- x. Kdo odpad převzal.
- xi. Kdo odpad odevzdal.

13. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezů a záchranný archeologický průzkum.

## **XI. PROSTOR STAVENIŠTĚ**

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
  - i. vytyčit inženýrské sítě v prostoru staveniště;
  - ii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
  - i. povolení k uzavírkám;
  - ii. stanovení dočasného dopravního značení;
  - iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
  - iv. po dohodě s vlastníky přístupů a příjezdy k sousedním nemovitostem.
5. Zhotovitel je povinen udržívat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

## **XII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY**

1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. VI. odst. 10. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu \*.pdf a ve formátu XC4 - \*.xml.
5. Nabídková cena bude určena následovně:
  - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
  - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

$$\frac{\text{CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK}}{\text{CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP}} = \frac{\text{NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY}}{\text{PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI *}}$$

\* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

### XIII. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Investičnímu náměstkovi nebo jím pověřené osobě:
  - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
  - ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
  - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
  - iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
  - v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny;
  - vi. přebírat od zhotovitele změnové listy;
  - vii. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.
4. Správce stavby je oprávněn:
  - i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
  - ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; správce stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
  - iii. udělit zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
  - iv. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
  - v. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
  - vi. činit zápisy do stavebního deníku;
  - vii. udělit souhlas s návrhem a převzít RDS;
  - viii. rozhoduje o přerušení stavby z důvodu zimní přestávky a o ukončení zimní přestávky.
5. Technický dozor je oprávněn:
  - i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
  - ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
  - iii. činit zápisy do stavebního deníku.
6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.
7. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídá za jeho odborné provedení.
8. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
9. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

### XIV. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
- 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
- 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:
- Záruka pro veškerá plnění, není-li dále uvedeno jinak 60 měsíců
- 4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinností na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro toto plnění.
- 4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta
- 5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

|                                                                                                                                                                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy                                                                                                                    | 2.000,- Kč denně            |
| Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací finančnímu a věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů                                                                                                               | 2.000,- Kč denně            |
| V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy                                                                                                               | 1.000,- Kč denně            |
| V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště                                                                                                                                                           | 2.000,- Kč denně            |
| V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí                                                                                               | 1.000,- Kč denně            |
| V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno | 5.000,- Kč za poddodavatele |

V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a  
odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. X. odst. 7. smlouvy

5.000,-Kč  
za každé jednotlivé  
nápravné opatření

V případě, že by porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty.

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

## 6. Bankovní záruka

6.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.

6.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši **400.000,- Kč**.

6.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.

6.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě „Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“ plus tři měsíce.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

## XV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:

- i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
- ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
- iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
- iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
- v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;
- vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
- vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
- viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
- ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
- x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
- xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
- xii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
- ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;
- iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

## XVI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk a práv z bankovní záruky probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručení se rovněž považuje i
  - 5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
  - 5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která mají za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 12. tohoto článku.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude zveřejňovat objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za cizlivá, která nepodléhají zveřejnění: ///
13. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
  1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
  2. Harmonogram prací věcný.
  3. Kontrolní a zkušební plán.
  4. Oprávněné osoby objednatele.
  5. Oprávněné osoby zhotovitele.
  6. Vzor změnového listu.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

V Praze , dne 22.05.2018

V Brně, dne 22-05-2018

SILNICE GROUP a.s.

**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje


Projekt : III/41311 Oleksovice most 41311-2

| I. Rekapitulace stavby - stavební náklady |                                                          | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Objekt                                    | Popis                                                    |                               |                                  |
| SO 180                                    | Dopravní opatření - pro rekonstrukci mostu ev.č. 41311-2 | 67 746,60                     | 81 973,39                        |
| SO 183                                    | Úprava místních komunikací - objízdné trasy              | 1 655 569,00                  | 2 003 238,49                     |
| SO 201                                    | Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2                         | 5 816 151,82                  | 7 037 543,70                     |
|                                           |                                                          |                               |                                  |
|                                           |                                                          |                               |                                  |

|                                                |                     |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b> | <b>7 539 467,42</b> | <b>9 122 755,58</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|

| II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady |                  | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Objekt                                               | Popis            |                               |                                  |
|                                                      | Ostatní náklady  | 402 771,60                    | 487 353,64                       |
|                                                      | Vedlejší náklady | 760 558,40                    | 920 275,66                       |
|                                                      |                  |                               |                                  |
| <b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>             |                  | <b>1 163 330,00</b>           | <b>1 407 629,30</b>              |

|                                         |                                       |                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Rekapitulace stavby souhrn</b>       | <b>Nabídkový rozpočet<br/>bez DPH</b> | <b>Nabídkový rozpočet<br/>včetně DPH</b> |
| <b>Finanční náklady projektu celkem</b> | <b>8 702 797,42</b>                   | <b>10 530 384,88</b>                     |



**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2**Objekt:** SO 000 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** Ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SILNICE GROUP a.s.**Základní cena:** 402 771,60 Kč**Cena celková:** 402 771,60 Kč**DPH:** 84 582,04 Kč**Cena s daní:** 487 353,64 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 402 771,60 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:** 22.5.2018



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady  
 Rozpočet: Ostatní náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Počet MJ | J.cena     | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |            |            |
| 1      | 02943   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS<br>Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                 | KPL | 1,000    | 167 385,60 | 167 385,60 |
| 2      | 02944   |     | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ<br>Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                             | KPL | 1,000    | 62 769,60  | 62 769,60  |
| 3      | 02911   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br>Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                               | KPL | 1,000    | 83 692,80  | 83 692,80  |
| 4      | 02945   |     | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN<br>Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad<br>- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu<br>- výpočetní a grafické kancelářské práce<br>- úřední ověření výsledného elaborátu<br>- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem | KPL | 1,000    | 70 092,70  | 70 092,70  |
| 5      | 02946   |     | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE<br>Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech<br>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu                                                                     | KPL | 1,000    | 18 830,90  | 18 830,90  |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |            | 402 771,60 |



#### 3.6.1.4

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Stavba:   | SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2 |
| Objekt:   | SO 000 Ostatní a vedlejší náklady             |
| Rozpočet: | Ostatní náklady                               |

| Poř.č.  | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|---------|---------|-----|------|----|----------|--------|------------|
| Celkem: |         |     |      |    |          |        | 402 771,60 |

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2**Objekt:** SO 000 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** Vedlejší náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SILNICE GROUP a.s.**Základní cena:** 760 558,40 Kč**Cena celková:** 760 558,40 Kč**DPH:** 159 717,26 Kč**Cena s daní:** 920 275,66 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 760 558,40 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:** 22.5.2018



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady  
 Rozpočet: Vedlejší náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                      | MJ  | Počet MJ | J.cena     | Celkem            |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                       |     |          |            |                   |
| 1      | 00001   | R   | Výtyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci                   | KPL | 1,000    | 37 661,80  | 37 661,80         |
| 3      | 00003   | R   | Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách                                                                | KPL | 1,000    | 261 540,00 | 261 540,00        |
| 4      | 00004   | R   | Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997                         | KPL | 1,000    | 4 707,70   | 4 707,70          |
| 5      | 00005   | R   | Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci            | KPL | 1,000    | 8 892,40   | 8 892,40          |
| 8      | 00008   | R   | Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1,000    | 87 877,40  | 87 877,40         |
| 10     | 00010   | R   | Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách                                          | KPL | 1,000    | 18 830,90  | 18 830,90         |
| 12     | 00012   | R   | Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci                                                                                           | KPL | 1,000    | 18 830,90  | 18 830,90         |
| 14     | 00014   | R   | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN          | KPL | 1,000    | 85 785,10  | 85 785,10         |
| 15     | 00015   | R   | Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci                                                                                  | KPL | 1,000    | 64 861,90  | 64 861,90         |
| 16     | 00016   | R   | Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011                                           | KPL | 1,000    | 37 661,80  | 37 661,80         |
| 17     | 00017   | R   | Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. č. 24/2011 Sb.                                                    | KPL | 1,000    | 33 477,10  | 33 477,10         |
| 18     | 00018   | R   | Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách                                                                     | KPL | 1,000    | 29 292,50  | 29 292,50         |
| 19     | 00019   | R   | Diagnostika stavu kabelových kanálků a předpinací výztuže<br>l=1,000 [A]                                                                  | KPL | 1,000    | 71 138,90  | 71 138,90         |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                       |     |          |            | <b>760 558,40</b> |

Celkem:

760 558,40

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2**Objekt:** SO 180 Dopravní opatření - pro rekonstrukci mostu ev.č. 41311-2**Rozpočet:** SO 180 Dopravní opatření - pro rekonstrukci mostu ev.č. 41311-2**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SILNICE GROUP a.s.**Základní cena:** 67 746,60 Kč**Cena celková:** 67 746,60 Kč**DPH:** 14 226,79 Kč**Cena s daní:** 81 973,39 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 67 746,60 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

22.5.2018



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFD1 - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 180 Dopravní opatření - pro rekonstrukci mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 180 Dopravní opatření - pro rekonstrukci mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ    | Počet MJ  | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|
| 91     |         |     | <b>Doplňující konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |        |           |
| 1      | 914122  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -<br>MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br><br>Přechodné dopravní značení - B1=4ks, IP10a=4ks, IS11b=5ks, objízdná trasa,<br>(Počty dle přílohy "DIO - most")<br>$4 \cdot 4 \cdot 5 = 13,000$ [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky | KUS   | 13,000    | 104,60 | 1 359,80  |
| 2      | 914123  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -<br>DEMONTÁŽ<br>k pol.č. 914122<br>$4 \cdot 4 \cdot 5 = 13,000$ [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                    | KUS   | 13,000    | 52,30  | 679,90    |
| 3      | 914129  |     | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ<br>k pol.č. 914122<br>- objízdná trasa = 153 dnů,<br>$13 \cdot 153 = 1 989,000$ [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití                                                                                                                                                            | KSDEN | 1 989,000 | 5,20   | 10 342,80 |
| 4      | 914322  |     | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S<br>PŘESUNEM<br><br>Přechodné dopravní značení - E5=2ks, E13=2ks, E3a=4ks, IS11c=8ks, objízdná trasa,<br>(Počty dle přílohy "DIO - most")<br>$2 + 2 + 4 + 8 = 16,000$ [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem                                                                                 | KUS   | 16,000    | 104,60 | 1 673,60  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 180 Dopravní opatření - pro rekonstrukci mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 180 Dopravní opatření - pro rekonstrukci mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ    | Počet MJ  | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|
|        |         |     | - nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |        |           |
| 5      | 914323  |     | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ<br>k pol.č. 914322,<br>16=16.000 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                      | KUS   | 16,000    | 52,30  | 836,80    |
| 6      | 914329  |     | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NAJEMNĚ<br>k pol.č. 914322<br>- objízdná trasa = 153 dnů,<br>16*153=2 448,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dni použití                                                                                                                      | KSDEN | 2 448,000 | 5,20   | 12 729,60 |
| 7      | 914422  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S<br>PŘEMÍSTĚNÍM<br>Přechodné dopravní značení - IS11a=3ks, objízdná trasa,<br>(Počty dle přílohy "DIO - most")<br>1+1+1=3.000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky | KUS   | 3,000     | 104,60 | 313,80    |
| 8      | 914423  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ<br>k pol.č. 914422,<br>3=3.000 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                   | KUS   | 3,000     | 52,30  | 156,90    |
| 9      | 914429  |     | DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NAJEMNĚ<br>k pol.č. 914922<br>- objízdná trasa = 153 dnů,<br>3*153=459,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KSDEN | 459,000   | 15,70  | 7 206,30  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 180 Dopravní opatření - pro rekonstrukci mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 180 Dopravní opatření - pro rekonstrukci mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ    | Počet MJ  | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|----------|
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití                                                                                                                                           |       |           |        |          |
| 10     | 914922  |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S<br>PŘESUNEM<br>Přechodné dopravní značení - sloupky ke značkám, objízdná trasa.<br>(Počty dle přílohy "DIO - most")<br>29=29,000 [A]                                                                                                               | KUS   | 29,000    | 52,30  | 1 516,70 |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky<br>- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení                                            |       |           |        |          |
| 11     | 914923  |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ<br>k pol.č. 914922<br>29=29,000 [A]                                                                                                                                                                                                                | KUS   | 29,000    | 52,30  | 1 516,70 |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                       |       |           |        |          |
| 12     | 914929  |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ<br>k pol.č. 914922<br>- objízdná trasa = 153 dnů,<br>29*153=4 437,000 [A]                                                                                                                                                                           | KSDEN | 4 437,000 | 1,00   | 4 437,00 |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití                                                                                                                                   |       |           |        |          |
| 13     | 916122  |     | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S<br>PŘESUNEM<br>Přechodné dopravní značení - objízdná trasa,<br>(Počty dle přílohy "DIO - most")<br>1-1=2,000 [A]                                                                                                                                         | KUS   | 2,000     | 209,20 | 418,40   |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie |       |           |        |          |
| 14     | 916123  |     | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS   | 2,000     | 209,20 | 418,40   |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 180 Dopravní opatření - pro rekonstrukci mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 180 Dopravní opatření - pro rekonstrukci mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ    | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------|
|        |         |     | k pol.č. 916122<br>l=1=2,000 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |        |           |
| 15     | 916129  |     | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ<br>k pol.č. 916122<br>- objíždá trasa = 153 dnů,<br>2*153=306,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                                                            | KSDEN | 306,000  | 52,30  | 15 903,80 |
| 16     | 916312  |     | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>Přechodné dopravní značení - objíždá trasa.<br>(Počty dle přílohy "DIO - most")<br>l+1=2,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí | KUS   | 2,000    | 104,60 | 209,20    |
| 17     | 916313  |     | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ<br>k pol.č. 916312<br>l=1=2,000 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                  | KUS   | 2,000    | 52,30  | 104,60    |
| 18     | 916319  |     | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ<br>k pol.č. 916312<br>- objíždá trasa = 153 dnů,<br>2*153=306,000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                                                                           | KSDEN | 306,000  | 8,40   | 2 570,40  |
| 19     | 916712  |     | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>Přechodné dopravní značení - podkladní desky ke sloupkům, objíždá trasa.<br>(Počty dle přílohy "DIO - most")<br>29=29,000 [A]                                                                                                                                                                                                                   | KUS   | 29,000   | 52,30  | 1 516,70  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |             |                                                          |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------|
| Stavba:   | SFDI - MOST | IIL/41311 Oleksovice most 41311-2                        |
| Objekt:   | SO 180      | Dopravní opatření - pro rekonstrukci mostu ev.č. 41311-2 |
| Rozpočet: | SO 180      | Dopravní opatření - pro rekonstrukci mostu ev.č. 41311-2 |

| Poř.č.  | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ    | Počet MJ  | J.cena | Celkem    |
|---------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|
|         |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí |       |           |        |           |
| 20      | 916713  |     | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG -<br>DEMONTÁŽ<br>k pol.č. 916712<br><br>29=29,000 [A]                                                                                                                                                      | KUS   | 29,000    | 52,30  | 1 516,70  |
|         |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                         |       |           |        |           |
| 21      | 916719  |     | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNĚ<br>k pol.č. 916712<br>- objízdná trasa = 153 dnů,<br>29*153=4 437,000 [A]                                                                                                                          | KSDEN | 4 437,000 | 0,50   | 2 218,50  |
|         |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dni použití.                                                                                                      |       |           |        |           |
| 91      |         |     | Doplňující konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                           |       |           |        | 67 746,60 |
| Celkem: |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |        | 67 746,60 |

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2**Objekt:** SO 183 Úprava místních komunikací - objízdné trasy**Rozpočet:** SO 183 Úprava místních komunikací - objízdné trasy**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SILNICE GROUP a.s.**Základní cena:** 1 655 569,00 Kč**Cena celková:** 1 655 569,00 Kč**DPH:** 347 669,49 Kč**Cena s daní:** 2 003 238,49 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 655 569,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:** 22.5.2018



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 183 Úprava místních komunikací - objízdné trasy  
 Rozpočet: SO 183 Úprava místních komunikací - objízdné trasy

| Poř.č. | Položka | Typ        | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ  | J.cena   | Celkem       |
|--------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|--------------|
| 5      |         | Komunikace |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |          |              |
| 1      | 56362   |            | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br>vyspravení výtluků a propadlých okrajů vozovky<br>zaměřeno na stavbě<br>1180*5,50=6 490,000 [A]<br>Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry | M2 | 6 490,000 | 80,60    | 523 094,00   |
| 2      | 57791A  |            | VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI ACO (HMOTNOST)<br>vyspravení výtluků a propadlých okrajů vozovky, včetně spojovacího nátěru z asf.<br>emulze 0,50 kg/m2,<br>zaměřeno na stavbě<br>250=250,000 [A]<br>Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev<br>- zařiznutí hran<br>- vyčištění<br>- nátěr spojovací<br>- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí<br>- asfaltová zálivka                                                                                          | T  | 250,000   | 4 529,90 | 1 132 475,00 |
| 5      |         | Komunikace |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |          | 1 655 569,00 |

**Celkem:** 1 655 569,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2**Objekt:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2**Rozpočet:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje**Zhotovitel dokumentace:** ŘSD ČR, SPRÁVA LIBEREC**Zhotovitel:** SILNICE GROUP a.s.**Základní cena:** 5 816 151,82 Kč**Cena celková:** 5 816 151,82 Kč**DPH:** 1 221 391,88 Kč**Cena s daní:** 7 037 543,70 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 5 816 151,82 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

22.5.2018



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem            |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |        |                   |
| 1      | 014102  | a   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina, kamení, viz pol.č. 113328, 124738, 137738, 132738,<br><br>pol.č. 113328: 23,700*1,900 t/m3=45,030 [A]<br>pol.č. 124738: 127,170*2,000 t/m3=254,340 [B]<br>pol.č. 137738: 225,881*2,000 t/m3=451,762 [C]<br>pol.č. 132738: 5,304*2,000 t/m3=10,608 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=761,740 [E]<br>Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.          | T   | 761,740  | 188,30 | 143 435,64        |
| 2      | 014102  | b   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>stavební a betonová suť, viz pol.č. 114118, 938545, 967168, 97816,<br><br>pol.č. 114118: 44,400*2,000 t/m3=88,800 [B]<br>pol.č. 938545: 347,866*0,01*2,300 t/m3=8,001 [C]<br>pol.č. 967168: 16,401*2,500 t/m3=41,003 [D]<br>pol.č. 97816: 17,080*2,300 t/m3=39,284 [E]<br>Celkem: B+C+D+E=177,088 [F]<br>Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | T   | 177,088  | 261,50 | 46 308,51         |
| 3      | 014102  | c   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>materiál s příměsí živice, viz pol.č. 113337, 97817,<br><br>pol.č. 113337: 11,468*2,400 t/m3=27,523 [A]<br>pol.č. 97817: 122,0*0,01*2,200 t/m3=2,684 [B]<br>Celkem: A+B=30,207 [C]<br>Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                    | T   | 30,207   | 313,80 | 9 478,96          |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |        | <b>199 223,11</b> |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |        |                   |
| 1      | 11313B  |     | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM<br>POJIVEM - DOPRAVA<br>vodorovná doprava odstraněné mostní izolace na skládku vzdálenou 16 km, viz<br>pol.č. 97817<br>122 m2*0,01 m*2,200 t/m3*16 km=42,944 [A]                                                                                                                                                                                                                                          | TKM | 42,944   | 12,60  | 541,09            |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |           |
| 2      | 113328  |     | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,<br>ODVOZ DO 20KM<br><br>zahliněné podklady tl. 31 cm,<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys -<br>stávající stav, 3 přehledné výkresy - stávající stav,<br><br>Oleksovice:<br>38,50*0,31=11,935 [A]<br>Brno:<br>37,95*0,31=11,765 [B]<br>Celkem: A+B=23,700 [C]                   | M3 | 23,700   | 454,00 | 10 759,80 |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |        |           |
| 3      | 113337  |     | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ<br>DO 16KM<br><br>před a za mostem v tl. 15 cm<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys -<br>stávající stav, 3 přehledné výkresy - stávající stav,<br><br>Oleksovice:<br>38,50*0,15=5,775 [A]<br>Brno:<br>37,95*0,15=5,693 [B]<br>Celkem: A+B=11,468 [C]                        | M3 | 11,468   | 662,20 | 7 594,11  |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |        |           |
| 4      | 11346   |     | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ<br>(PANELŮ) VČET PODKL<br><br>odstranění zpevněné plochy pro zdvihání NK ( k pol.č. 58302), včetně odvozu a<br>likvidace vybouraného materiálu v režii zhotovitele,                                                                                                                                                    | M3 | 56,400   | 412,20 | 23 248,08 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |     | silniční panely:<br>$3,0 \cdot 40,0 \cdot 0,18 \cdot 2 = 43,200$ [A]<br>podsyp ze ŠD:<br>$3,0 \cdot 10,0 \cdot 2 \cdot 0,20 = 12,000$ [B]<br>panely a lože u provizorní lávky<br>$6 \cdot (0,150 + 0,050) = 1,200$ [C]<br>Celkem: A+B+C=56,400 [D]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |          |            |
| 5      | 11372   |     | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br><br>plocha dle ACAD: 163,0 m2, tl.: 40+50 = 90 mm, včetně odvozu a likvidace<br>vyfrezovaného materiálu v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys -<br>stávající stav, 3 přehledné výkresy - stávající stav,<br>$163 \cdot 0,09 = 14,670$ [A]<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 14,670   | 1 171,70 | 17 188,84  |
| 6      | 114118  |     | ODSTR DLAŽEB VOD KORYT Z BET DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM<br><br>odstranění stávajícího zpevnění koryta,<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys -<br>stávající stav, 3 přehledné výkresy - stávající stav,<br>$8,0 \cdot 18,50 \cdot 0,30 = 44,400$ [A]<br><br>Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 44,400   | 2 301,60 | 102 191,04 |
| 7      | 11527   |     | PŘEVOD VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M<br><br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys -<br>stávající stav, 3 přehledné výkresy - stávající stav,<br>$19,0 = 19,000$ [A]<br><br>Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a následné odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M  | 19,000   | 3 860,30 | 73 345,70  |
| 8      | 124738  |     | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 127,170  | 366,20   | 46 569,65  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Text                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |                        | zaměřeno na stavbě a acad. viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys - stávající stav, 3 přehledně výkresy - stávající stav,                                                                        |    |          |        |            |
|        |         |                        | odkop v korytě pod mostem pro sanaci mostu a opravu dna pro zdvihání NK:<br>$(5,163 - 0,93) * 18,5 = 112,721$ [A]<br>dočištění tvaru koryta:<br>$0,781 * 18,5 = 14,449$ [B]<br>Celkem: A+B=127,170 [C] |    |          |        |            |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                      |    |          |        |            |
|        |         |                        | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                                                             |    |          |        |            |
|        |         |                        | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené                                                                                                                                                  |    |          |        |            |
|        |         |                        | - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                               |    |          |        |            |
|        |         |                        | - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                                                                                                 |    |          |        |            |
|        |         |                        | - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                                                                 |    |          |        |            |
|        |         |                        | - příplatek za lepivost                                                                                                                                                                                |    |          |        |            |
|        |         |                        | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                                                                                                                    |    |          |        |            |
|        |         |                        | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                                                                                             |    |          |        |            |
|        |         |                        | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                                                               |    |          |        |            |
|        |         |                        | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                                                            |    |          |        |            |
|        |         |                        | - vytahování a nošení výkopku                                                                                                                                                                          |    |          |        |            |
|        |         |                        | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy                                                                                     |    |          |        |            |
|        |         |                        | - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek                                                                                                                                                       |    |          |        |            |
|        |         |                        | - pažení, vzepření a rozcpření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)                                                                                                                                  |    |          |        |            |
|        |         |                        | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                                                                                                                        |    |          |        |            |
|        |         |                        | - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování                                                                                                                                                     |    |          |        |            |
|        |         |                        | - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka                                                                                                       |    |          |        |            |
|        |         |                        | - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                                                        |    |          |        |            |
|        |         |                        | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti                                                                                                                                         |    |          |        |            |
|        |         |                        | - třídění výkopku                                                                                                                                                                                      |    |          |        |            |
|        |         |                        | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                          |    |          |        |            |
|        |         |                        | - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                            |    |          |        |            |
| 9      | 131738  |                        | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                        | M3 | 225,881  | 460,30 | 103 973,02 |
|        |         |                        | zaměřeno na stavbě a acad. viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys -                                                                                                                              |    |          |        |            |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | stávající stav, 3 přehledné výkresy - stávající stav,<br>za opěrou Oleksovice:<br>$9,001 \cdot (8,34 + 3,50 + 1,40 + 1,40) = 131,775$ [A]<br>za opěrou Brno:<br>$8,478 \cdot (8,30 + 1,40 + 1,40) = 94,106$ [B]<br>Celkem: A+B=225,881 [C]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |    |          |        |          |
| 10     | 132738  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM<br>výkop pro příčné prahy v korytě,<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys -<br>stávající stav, 3 přehledné výkresy - stávající stav,<br>$0,3 \cdot 0,8 \cdot (6,0 + 11,0) \cdot 1,30 = 5,304$ [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 5,304    | 575,40 | 3 051,92 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |        |          |
| 11     | 17120   |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>viz pol.č. 124738, 131738, 132738,<br>$127,170+225,881+5,304=358,355$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 358,355  | 16,70  | 5 984,53 |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |          |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |                        | - svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |
| 12     | 17481   |                        | <b>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</b><br><br>zpětný zásyp u opěr materiálem velmi vhodným (ČSN 73 6133) s mírami hutnění dle ČSN 73 6244 tab. A1, po vrstvách tl. 300 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křidel<br><br>opěra 1 :<br>$1,833 \cdot (8,34 + 3,5 + 1,4 + 1,4) = 26,835 \text{ [A]}$<br>opěra 2:<br>$1,514 \cdot (8,30 + 1,40 + 1,40) = 16,805 \text{ [B]}$<br>Celkem: A+B=43,640 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 43,640   | 732,30 | 31 957,57 |
|        |         | Technická specifikace: | <b>Položka zahrnuje:</b><br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- nákup materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti |    |          |        |           |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ         | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |             | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lčšení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- případné prohození nebo třídění materiálu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |            |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          | 426 405,35 |
| 2      |         | Základy     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |            |
| 1      | 21331   |             | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENÁŽNÍHO)<br>obetonování drenážní trouby DN 150 mm u opěr,<br>zaměřeno na stavbě a acad. viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový<br>stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel<br>$0,3*0,3*(8,34+8,30)=1,498 [A]$<br><br>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením                                               | M3 | 1,498    | 4 161,70 | 6 234,23   |
| 2      | 261513  |             | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM<br>zaměřeno na stavbě a acad. viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový<br>stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel, 9 detaily.<br><br>čela NK:<br>$(8/0,2)*3*2*0,1=24,000 [A]$<br>Závěrné zidky:<br>$(8/0,2)*2*2*0,25=40,000 [B]$<br>Dobetonávka opěr:<br>$(8/0,2)*12,0*2*0,25=240,000 [C]$<br>spřažující trny:<br>$((4*8)-7)*(14/0,1)*0,08=436,800 [D]$<br>Celkem: A+B+C+D=740,800 [E]<br><br>Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky | M  | 740,800  | 449,40   | 332 915,52 |
| 3      | 261514  |             | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM<br>zaměřeno na stavbě a acad. viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový<br>stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 9 detaily                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 4,000    | 1 935,40 | 7 741,60   |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ                      | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem            |
|--------|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
|        |         |                          | odvodnění izolace:<br>4*0,6=2,400 [A]<br>odvodnění dutin nosníků:<br>16*0,1=1,600 [B]<br>Celkem: A+B=4,000 [C]<br>Technická specifikace: všechny práce jsou obsaženy v textu položky                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |                   |
| 4      | 26155   |                          | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR.<br>V D DO 300MM<br><br>vrty přes opěry pro vyvedení drenáže z rubu opěr,<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový<br>stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křidel<br>2,0+2,0=4,000 [A]<br><br>Technická specifikace: všechny práce jsou obsaženy v textu položky                                                                                       | M  | 4,000    | 6 007,80  | 24 031,20         |
| 2      |         | <b>Základy</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           | <b>370 922,55</b> |
| 3      |         | <b>Svislé konstrukce</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |                   |
| 1      | 31717   |                          | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY<br><br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový<br>stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křidel, 8 schéma výztuží,<br>(20,0+3,50+17,7)*1*10,0=412,000 [A]<br><br>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a<br>složení, případně s uložením. | KG | 412,000  | 125,50    | 51 706,00         |
| 2      | 317325  |                          | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 (B37)<br><br>beton C30/37-XF4 provzdušněný, včetně zařízení výstu s letopočtem rekonstrukce -<br>do svislé části římsy,<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový<br>stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křidel, 8 schéma výztuží,<br>9 detaily,                                                                                                                                 | M3 | 17,257   | 11 653,30 | 201 101,00        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|        |         |     | levá:<br>11,660=11.660 [A]<br>pravá:<br>5,597=5.597 [B]<br>Celkem: A+B=17,257 [C]<br>Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, průstupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> </ul> |    |          |           |           |
| 3      | 317365  |     | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI B500B<br>B500B, parametricky 150 kg/m3, k pol.č. 317325<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel, 8 schéma výztuží, 9 detaily,<br>17.257*0,15=2,589 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T  | 2,589    | 29 377,20 | 76 057,57 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)</li> <li>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |           |
| 4      | 327213  |     | OBKLAD ZDI OPĚR. ZÁRUB. NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE<br><br>obklad křídla 1<br>zaměřeno na stavbě a acad. viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový<br>stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křidel,<br>$1,92 \times 3,5 \times 0,10 = 0,672 \text{ [A]}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 0,672    | 41 846,40 | 28 120,78 |
|        |         |     | Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |
| 5      | 327324  |     | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU C25/30 (B30)<br><br>beton C25/30-XF2, křídlo č. 1 - komplet,<br>zaměřeno na stavbě a acad. viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový<br>stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křidel, 8 schéma výztuží,<br>$2,354 \times 3,5 = 8,239 \text{ [A]}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 8,239    | 6 590,80  | 54 301,60 |
|        |         |     | Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracné) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel.</li> </ul> |    |          |           |           |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |            |
| 6      | 327365  |     | <p>VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI B500B</p> <p>B 500B, parametricky 180 kg/m3, k pol.č. 327324, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel, 8 schéma výztuží, 8,239*0,18=1,483 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</li> <li>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže.</li> </ul> | T  | 1,483    | 30 423,40 | 45 117,90  |
| 7      | 333324  |     | <p>MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU C25/30 (B30)</p> <p>beton C25/30-XF2, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 25,127   | 6 381,60  | 160 350,46 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
**Objekt:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
**Rozpočet:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
|        |         |     | <p>stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel, 8 schéma výztuží,</p> <p>dobetonávka opěr:<br/> <math>0,3 \cdot 2,9 \cdot (8,35 + 8,305) = 14,490</math> [A]</p> <p>dobetonávka závěrné zídky:<br/> <math>0,3 \cdot 0,85 \cdot (8,35 - 8,305) = 4,247</math> [B]</p> <p>křídlo 2:<br/> <math>((2,0 - 1,0)/2) \cdot 0,6 \cdot 2,2 = 1,980</math> [C]</p> <p>křídlo 3:<br/> <math>((2,0 - 1,0)/2) \cdot 0,6 \cdot 2,45 = 2,205</math> [D]</p> <p>křídlo 4:<br/> <math>((2,0 - 1,0)/2) \cdot 0,6 \cdot 2,45 = 2,205</math> [E]</p> <p>Celkem: <math>A + B + C + D + E = 25,127</math> [F]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu.</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</p> <p>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</p> <p>- nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</p> <p>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,</p> <p>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.</p> |    |          |           |            |
| 8      | 333365  |     | <p>VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI B500B</p> <p>B500B, parametricky 200 kg/m<sup>3</sup>. k pol.č. 333324,<br/> zaměřeno na stavbě a acad. viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový<br/> stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel, 8 schéma výztuží,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T  | 5,025    | 29 377,20 | 147 620,43 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ                  | Text                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |                      | 25,127*0,2=5,025 [A]                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |            |
|        |         |                      | Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením                                |    |          |          |            |
|        |         |                      | - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,                              |    |          |          |            |
|        |         |                      | - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,                                                                                                                                                                                           |    |          |          |            |
|        |         |                      | - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,                                                                                                                                                                       |    |          |          |            |
|        |         |                      | - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,                                                                                                                                                                                 |    |          |          |            |
|        |         |                      | - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,                                                                                                                                                                               |    |          |          |            |
|        |         |                      | - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,                                                                                                                                                                                     |    |          |          |            |
|        |         |                      | - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,                                                                                                                      |    |          |          |            |
|        |         |                      | - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,                                                                                                                                                                     |    |          |          |            |
|        |         |                      | - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),                |    |          |          |            |
|        |         |                      | - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,                                                                                                                                                                                           |    |          |          |            |
|        |         |                      | - separaci výztuže,                                                                                                                                                                                                                |    |          |          |            |
| 3      |         | Svislé konstrukce    |                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          | 764 375,74 |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          |            |
| 1      | 420324  |                      | PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30                                                                                                                                                                              | M3 | 16,980   | 4 667,60 | 79 255,85  |
|        |         |                      | beton C25/30-XF1,                                                                                                                                                                                                                  |    |          |          |            |
|        |         |                      | zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel, 8 schéma výztuží,                                                                      |    |          |          |            |
|        |         |                      | 9 detaily,                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          |            |
|        |         |                      | opěra 1:                                                                                                                                                                                                                           |    |          |          |            |
|        |         |                      | 4*0,3*7,105=8,526 [A]                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |            |
|        |         |                      | opěra 2:                                                                                                                                                                                                                           |    |          |          |            |
|        |         |                      | 4*0,3*7,045=8,454 [B]                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |            |
|        |         |                      | Celkem: A+B=16,980 [C]                                                                                                                                                                                                             |    |          |          |            |
|        |         |                      | Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, |    |          |          |            |
|        |         |                      | - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,                                                                                                                                    |    |          |          |            |



3.6.1.4

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> </ul> |    |          |           |           |
| 2      | 420365  |     | <p>VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI B500B</p> <p>B 500B, parametricky 150 kg/m<sup>3</sup>, k pol.č. 420324, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel, 8 schéma výztuží, 9 detaily,</p> <p>16,980*0,15=2,547 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | T  | 2,547    | 29 377,20 | 74 823,73 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|        |         |                        | - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |           |
| 3      | 421325  |                        | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37<br><br>beton C30/37-XF4, dobetonování koncových příčníků, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel, 8 schéma výztuží, 9 detaily,<br>0,2*0,6*8,33*2=1,999 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 1.999    | 19 786,90 | 39 554,01 |
|        |         | Technická specifikace: | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, |    |          |           |           |
| 4      | 421365  |                        | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI B500B<br><br>výztuž koncových příčníků B500B - parametricky 200 kg/m3, k poř.č. 421325, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel, 8 schéma výztuží,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T  | 0.400    | 31 469,50 | 12 587,80 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
**Objekt:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
**Rozpočet:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena     | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
|        |         |     | 9 detaily,<br>$1,999 \times 0,2 = 0,400$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |            |            |
|        |         |     | <b>Technická specifikace:</b> Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu.<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74.<br>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže. |     |          |            |            |
| 5      | 425113  |     | SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 1,5M<br>1 x zdvih + 1 x pokles,<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav,<br>$1+1=2,000$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 2,000    | 141 231,60 | 282 463,20 |
|        |         |     | <b>Technická specifikace:</b> Položka zvedání a posun mostních polí zahrnuje zvednutí nosné konstrukce synchronizovaným postupem a takovým počtem zvedacích mechanismů, aby nedošlo k poškození zvedané konstrukce. Následně pak její spuštění obdobným způsobem. Položka dále zahrnuje montáž, údržbu a demontáž pomocných konstrukcí, např. podpěrou skruží a její základové prvky, zvedací mechanismy zajišťující synchronizaci, nutné podložky pro opakování pracovních fází zvedání a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |            |            |
| 6      | 42815   |     | MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel,<br>$1,0 \times (8,35 + 8,305) = 16,655$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2  | 16,655   | 523,10     | 8 712,23   |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|        |         |     | Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné<br>- dodání kompletních ložisek požadované kvality<br>- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch<br>- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení<br>- uložení do malty jakéhokoli druhu<br>- uložení na plastické vložky nebo maltu<br>- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů<br>- vyplnění kotevních otvorů<br>- lešení a podpěrné konstrukce<br>- tmelení, těsnění a výplně spar<br>- nastavení ložisek a odborná prohlídka<br>- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek<br>- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem<br>- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |           |
| 7      | 43112   |     | SCHODIŠT KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON<br>na podkladní beton<br>zaměřeno na stavbě a acad. viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav,<br>0,37*0,15*0,75*14=0,583 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 0,583    | 39 253,00 | 22 884,50 |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomoc pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,<br>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, zkoušení a měření dílců a pod.). |    |          |           |           |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 8      | 451311  |     | <p>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5</p> <p>podkladní beton C8/10 tl. 100 mm, pod novou částí opěr.<br/>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel,</p> <p>podkladní beton pod novou částí opěr C8/10:<br/>0,8*0,1*9,5*2=1,520 [A]<br/>podkladní beton pod křídlem č.1:<br/>2,6*4,0*0,1=1,040 [B]<br/>Celkem: A+B=2,560 [C]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br/>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br/>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br/>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br/>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br/>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br/>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br/>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich,<br/>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br/>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br/>- ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br/>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br/>- nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br/>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,<br/>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.</p> | M3 | 2,560    | 5 053,00 | 12 935,68 |
| 9      | 451313  |     | <p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20</p> <p>podkladní beton pod schody v tl. 100 mm,<br/>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav,<br/>1,20*(14*0,37)*0,1=0,622 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 0,622    | 5 373,10 | 3 342,07  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |     | <p>čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> </ul> |    |          |          |            |
| 10     | 451314  |     | <p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <p>lože z betonu C25/30-XF2, pod dlažbou z lom kamene, k pol.č. 465512, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav,</p> <p>nové koryto:<br/> <math>12,0 \times 19,0 \times 0,15 = 34,200</math> [A]<br/>           Za křídly vpravo:<br/>           před mostem:<br/> <math>10,0 \times 0,1 = 1,000</math> [B]<br/>           za mostem:<br/> <math>1,0 \times 2,0 \times 0,1 = 0,200</math> [C]<br/>           Celkem: <math>A+B+C=35,400</math> [D]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 35,400   | 3 983,90 | 141 030,06 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |     | - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel.<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, |    |          |          |            |
| 11     | 45152   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br><br>Frakce 0-63 – podsyp pod silničními panely určenými ke zpevnění plochy pro zdvih NK,<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav,<br>$3*10*2*0.2=12,000$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 12,000   | 851,10   | 10 213,20  |
|        |         |     | Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |            |
| 12     | 45152   | I   | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br><br>kamenivo fr. 0/125 mm, dosypání koryta pod novou dlažbou,<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav,<br>$2,785*19,0=52,915$ [A]<br>$1,000*19,0=19,000$ [B]<br>Celkem: A+B=71,915 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 71,915   | 851,10   | 61 206,86  |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          |            |
| 13     | 457325  |     | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 17,566   | 9 158,70 | 160 881,72 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Stavba:   | SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2 |
| Objekt:   | SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2       |
| Rozpočet: | SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2       |

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
|        |         |     | <p>nová spřažená deska z betonu C30/37-XF1,<br/>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový<br/>stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel, 8 schéma výztuží,<br/>0,155*8,13*13,94=17,566 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br/>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností.<br/>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br/>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br/>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,<br/>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br/>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br/>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br/>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br/>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br/>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br/>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br/>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br/>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br/>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.</p> |    |          |           |            |
| 14     | 457365  |     | <p>VÝZTUŽ VYROV A SPAD BETONU Z OCELI B500B</p> <p>B500B, parametricky 200 kg/m3, k pol.č. 457325,<br/>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový<br/>stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel, 8 schéma výztuží,<br/>9 detaily,<br/>17,566*0,2=3,513 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem.<br/>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T  | 3,513    | 29 377,20 | 103 202,10 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          |            |
| 15     | 45831   |     | <p>VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMÍ Z PROSTÉHO BETONU</p> <p>beton B10 - hrubá frakce.<br/> zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křidel,</p> <p>opěra 1:<br/> <math>2,591 \cdot (8,34 + 3,5 + 1,4 + 1,4) = 37,932 \text{ [A]}</math></p> <p>opěra 2:<br/> <math>2,533 \cdot (8,30 + 1,40 - 1,40) = 28,116 \text{ [B]}</math></p> <p>Celkem: A+B=66,048 [C]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> </ul> | M3 | 66,048   | 2 929,20 | 193 467,80 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |     | - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          |            |
| 16     | 458573  |     | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX<br>ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9<br><br>štěrkopisek frakce 0/32 mm, hutněný na ID 0,85 ;<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový<br>stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel.<br><br>opěra 1:<br>$1.19 \cdot (8.34 + 3.5 + 1.40 + 1.40) = 17.422$ [A]<br>opěra 2:<br>$1.168 \cdot (8.30 + 1.4 + 1.4) = 12.965$ [B]<br>Celkem: A+B=30,387 [C]<br><br>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a<br>složení, případně s uložením.                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 30,387   | 732,30   | 22 252,40  |
| 17     | 465512  |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br><br>dlažba z lomového kamene tl. 25 cm do lože z beton C25/30-XF2 tl. 15 cm (nové<br>koryto)<br>dlažba z lomového kamene tl. 20 cm do lože z beton C25/30-XF2 tl. 15 cm (za<br>křídly vpravo -před mostem, za mostem)<br>lože pod dlažbu viz poi.č. 451314,<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový<br>stav, 5 přehledné výkresy - nový stav,<br><br>nové koryto:<br>$12.0 \cdot 19.0 \cdot 0.25 = 57.000$ [A]<br>Za křídly vpravo:<br>před mostem:<br>$10.0 \cdot 0.20 = 2.000$ [B]<br>za mostem:<br>$1.0 \cdot 2.0 \cdot 0.20 = 0.400$ [C]<br>Celkem: A+B+C=59,400 [D]<br><br>Technická specifikace: - úpravu podkladu<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním | M3 | 59,400   | 5 230,80 | 310 709,52 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka              | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem       |
|--------|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------|
| 18     | 467314               |     | <p>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</p> <p>STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <p>beton C25/30-XF2.</p> <p>zaměřeno na stavbě a acad. viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel, 8 schéma výztuží, 9 detaily,</p> <p><math>0,3 \times 0,8 \times (6,0 + 11,0) \times 1,30 = 5,304 \text{ [A]}</math></p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> </ul> | M3 | 5,304    | 6 277,00 | 33 293,21    |
| 4      | Vodorovné konstrukce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          | 1 572 815,94 |
| 5      | Komunikace           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |              |
| 1      | 572213               |     | <p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>spojovací postřik PS-E v množství 0,25 kg/m2 pod ACO 11, a pod ACL 16+, zaměřeno na stavbě a acad. viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 198,000  | 11,50    | 2 277,00     |



3.6.1.4

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |             |                                   |
|-----------|-------------|-----------------------------------|
| Stavba:   | SFDI - MOST | III/41311 Oleksovice most 41311-2 |
| Objekt:   | SO 201      | Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  |
| Rozpočet: | SO 201      | Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  |

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | 6*16,5*2=198,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |           |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy<br>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů<br>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy |    |          |        |           |
| 2      | 574A33  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM<br><br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav.<br>6*16,5=99,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 99,000   | 204,00 | 20 196,00 |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                     |    |          |        |           |
| 3      | 574C46  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 50MM<br><br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav,<br>6*16,5=99,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 99,000   | 236,40 | 23 403,60 |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                     |    |          |        |           |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 4      | 575C33  |     | <p>LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) I 1 TL. 30MM</p> <p>ochrana izolace litým asfaltem MA 11 IV,<br/>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový<br/>stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel, 8 schéma výztuží,<br/>9 detaily,<br/>6*15,0=90,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br/>- očištění podkladu<br/>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br/>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br/>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br/>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br/>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 90,000   | 375,60   | 33 804,00 |
| 5      | 582611  |     | <p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE<br/>Z KAM</p> <p>plocha napojující služební schodiště na budoucí chodník, lože tl.40 mm,<br/>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový<br/>stav, 5 přehledné výkresy - nový stav,<br/>6,0=6,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě<br/>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy<br/>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu<br/>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br/>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li<br/>zadávací dokumentace jinak<br/>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů<br/>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy<br/>Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a<br/>pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.</p> | M2 | 6,000    | 419,50   | 2 517,00  |
| 6      | 58301   |     | <p>KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM</p> <p>u provizorní lávky pro přechod obyvatel, 1+1 kus panelu, 300x100x15 cm, lože ze<br/>štěrkopisku tl. 5 cm fr. 0/16 mm,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 6,000    | 1 029,40 | 6 176,40  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys - stávající stav,<br>3 přehledné výkresy - stávající stav.<br>2*(3*1)=6,000 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrušníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrušníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |           |
| 7      | 58302   |     | KRYT ZE SMÍČKOVÝCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM<br><br>zpevněná plocha pro zdvih NK<br>zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys - stávající stav,<br>3 přehledné výkresy - stávající stav,<br>3.0*10,0*2=60,000 [A]<br><br>Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy<br>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrušníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů<br>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy<br>Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod. | M2 | 60,000   | 1 401,90 | 84 114,00 |
| 8      | 58940   |     | VÝPLŇ SPAR MC<br><br>spáry mezi nosníky na horní i spodní straně - zaspárování betonem C30/37-XF1,<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav,<br>7*14*2=196,000 [A]<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 196,000  | 376,60   | 73 813,60 |



3.6.1.4

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ        | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |            | - dodávku předepsaného materiálu<br>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |            |
| 5      |         | Komunikace |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        | 246 301,60 |
| 6      |         |            | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |            |
| 1      | 626111  |            | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU<br>JEDNOVRST TL 10MM<br><br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křidel,<br><br>boky NK:<br>$0,6 \cdot 13,94 \cdot 2 = 16,728$ [A]<br>Lic opěry 1:<br>$((8,35 \cdot 2,021) - (1,7 \cdot 2,021 \cdot 2)) = 23,747$ [B]<br>Lic opěry 2:<br>$((8,305 \cdot 2,0) + (1,70 \cdot 2,0 \cdot 2)) = 23,410$ [C]<br>spodní hrana NK:<br>$8,13 \cdot 14,0 = 113,820$ [D]<br>Celkem: A+B+C+D=177,705 [E]<br><br>Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.<br>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce. | M2 | 177,705  | 575,40 | 102 251,46 |
| 2      | 626211  |            | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU<br>JEDNOVRST TL 10MM<br><br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křidel,<br><br>úložné prahy:<br>$1,4 \cdot 8,35 = 11,690$ [A]<br>$1,4 \cdot 8,305 = 11,627$ [B]<br>Celkem: A+B=23,317 [C]<br><br>Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.<br>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.                                                                                                                                                                                                    | M2 | 23,317   | 836,90 | 19 514,00  |
| 3      | 62631   |            | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 363,654  | 162,20 | 58 984,68  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | <p>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křidel,</p> <p>1. pod reprofilacemi:<br/> boky NK:<br/> <math>0,6 \cdot 13,94 \cdot 2 = 16,728</math> [A]<br/> Lic opěry 1:<br/> <math>((8,35 \cdot 2,021) - (1,7 \cdot 2,021 \cdot 2)) = 23,747</math> [B]<br/> Lic opěry 2:<br/> <math>((8,305 \cdot 2,0) - (1,70 \cdot 2,0 \cdot 2)) = 23,410</math> [C]<br/> spodní hrana NK:<br/> <math>8,13 \cdot 14,0 = 113,820</math> [D]<br/> úložné prahy:<br/> <math>1,4 \cdot 8,35 = 11,690</math> [E]<br/> <math>1,4 \cdot 8,305 = 11,627</math> [F]<br/> 2. pod novou spáženou deskou:<br/> <math>8,13 \cdot 13,94 = 113,332</math> [G]<br/> 3. pod novými závěrnými zidkami:<br/> <math>0,3 \cdot 8,5 \cdot 2 = 5,100</math> [H]<br/> 4. dobetonávka rubů opěr:<br/> <math>2,0 \cdot 8,5 \cdot 2 = 34,000</math> [I]<br/> 5. čela NK:<br/> <math>0,6 \cdot 8,5 \cdot 2 = 10,200</math> [J]<br/> Celkem: <math>A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 363,654</math> [K]<br/> Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.<br/> Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.</p> |    |          |        |            |
| 4      | 62641   |     | <p>SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM</p> <p>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křidel,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 177,217  | 575,40 | 101 970,66 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka                                | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Počet MJ  | J.cena   | Celkem     |
|--------|----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
|        |                                        |     | spodní hrana NK:<br>$8,13 \cdot 13,94 = 113,332$ [A]<br>boky NK:<br>$13,94 \cdot 0,6 \cdot 2 = 16,728$ [B]<br>Opěra Oleksovice:<br>$((8,35 \cdot 2,021) + (1,7 \cdot 2,021 \cdot 2)) = 23,747$ [C]<br>Opera Brno:<br>$((8,305 \cdot 2,0) + (1,70 \cdot 2,0 \cdot 2)) = 23,410$ [D]<br>Celkem: $A+B+C+D = 177,217$ [E]<br>Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.<br>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.                                                                                |     |           |          |            |
| 5      | 62663                                  |     | <b>INJEKTAŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ</b><br>sanace dilatačních spar v opěrách,<br>zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5<br>přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel,<br>$(2,0 - 1,40 + 2,0) \cdot 2 = 10,800$ [A]<br>Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.<br>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.                                                                                                                                | M   | 10,800    | 2 720,00 | 29 376,00  |
| 6      | 62665                                  |     | <b>REINJEKTAŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ</b><br>Sanace předpínací výztuže na základě diagnostiky:<br>přejektování kanálků<br>1 nosník: 13 kanálků délky 13,0 m<br>8 nosníků: $13,0 \cdot 8,0 \cdot 13$<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový<br>stav, 5 přehledné výkresy - nový stav,<br>$13 \cdot 8 \cdot 13 = 1 352,000$ [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje obnažení a očištění kotevních desek, vyvrtání otvoru pro injektáž v betonu nosníku, zavedení kanyl pro injektáž a pro odvětrání, namíchání<br>injektážní směsi a vyplnění trubek tlakovým zařízením<br>nezahrnuje bourání obetonovaných čel nosníků a zpětné zabetonování | KUS | 1 352,000 | 334,80   | 452 649,60 |
| 6      | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |          | 764 746,40 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 7      |         |                        | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |           |
| 1      | 711311  |                        | IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI<br>ASFALTOVÝMI NÁTĚRY<br>1 x nátěr penetrační + 2x nátěr asfaltový,<br>zaměřeno na stavbě a acad. viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový<br>stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel,<br>rub opěr:<br>$2,90 \times 8,34 = 24,186$ [A]<br>$2,80 \times 8,30 = 23,240$ [B]<br>rub křídel:<br>$(3,4 \times 3,5 + (2,14 \times 2) + 1,0 \times 3,5) = 19,680$ [C]<br>$((((2,0 + 1,0)/2) \times 2,20 + 0,75 \times 2,20 + 1 \times 0,6 - 2,2 \times 0,6) = 6,870$ [D]<br>$((((2,0 + 1,0)/2) \times 2,45 + 0,75 \times 2,45 + 1 \times 0,6 - 2,45 \times 0,6) = 7,583$ [E]<br>$((((2,0 + 1,0)/2) \times 2,45 + 0,75 \times 2,45 + 1 \times 0,6 - 2,45 \times 0,6) = 7,583$ [F]<br>Celkem: A+B+C-D-E+F=89,142 [G]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 89,142   | 136,00 | 12 123,31 |
|        |         | Technická specifikace: | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací<br>- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, náštříky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih. spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, tmy, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)<br>Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy, souvrství nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br>- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujeících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka<br>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br>- provedení požadovaných zkoušek. |    |          |        |           |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 2      | 711415  |     | <p>IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ</p> <p>přímopochůzná izolace říms,<br/> zaměřeno na stavbě a acad. viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový<br/> stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křidel, 8 schéma výztuží,<br/> 9 detaily,</p> <p><math>(0,53*2+2,683*20,0)=54,720</math> [A]<br/> <math>(0,24*3+1,595*(3,50-17,7))=54,534</math> [B]<br/> Celkem: A+B=89,254 [C]</p> <p>Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací<br/> - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)<br/> Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdivky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.<br/> - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br/> - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky<br/> - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br/> - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka<br/> - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br/> - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br/> - zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka<br/> - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br/> - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br/> - provedení požadovaných zkoušek.</p> | M2 | 89,254   | 2 092,30 | 186 746,14 |
| 3      | 711422  |     | <p>IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY</p> <p>izolace přechodových desek,<br/> zaměřeno na stavbě a acad. viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový<br/> stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křidel, 8 schéma výztuží,<br/> 9 detaily.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 56,672   | 412,20   | 23 360,20  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |                        | 7,105*4,0=28,420 [A]<br>7,063*4,0=28,252 [B]<br>Celkem: A+B=56,672 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace: | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací<br>- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)<br>Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br>- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka<br>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br>- provedení požadovaných zkoušek. |    |          |        |           |
| 4      | 711442  |                        | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S<br>PEČETÍCI VRSTVOU<br><br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křidel, 8 schéma výztuží, 9 detaily,<br>13,94*8,13=113,332 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 113,332  | 711,40 | 80 624,38 |
|        |         | Technická specifikace: | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací<br>- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)<br>Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |           |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</li> <li>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky</li> <li>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</li> <li>- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka</li> <li>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</li> <li>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</li> <li>- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka</li> <li>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</li> <li>- provedení požadovaných zkoušek.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |          |
| 5      | 711502  |     | <p>OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY</p> <p>ochrana izolace pod římsami, asfaltové pásy vyztužené Cu plechem, zaměřeno na stavbě a acad. viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel, 8 schéma výztuží, 9 detaily,</p> <p>(1,63+0,25)*13,94=26,207 [A]<br/>           (0,5+0,25)*13,94=10,455 [B]<br/>           Celkem: A+B=36,662 [C]</p> <p>Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, náštříky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)</li> </ul> <p>Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</li> <li>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky</li> <li>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</li> <li>- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka</li> <li>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</li> <li>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</li> </ul> | M2 | 36,662   | 188,30 | 6 903,45 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
**Objekt:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
**Rozpočet:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |                            |     | - zřízení okapních, rohových, koutových, lemuujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka<br>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br>- provedení požadovaných zkoušek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |            |
| 6      | 78382                      |     | <b>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)</b><br><br>barevně sjednocující nátěr,<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel, 8 schéma výztuží,<br><br>spodní hrana NK:<br>$8,13 \times 13,94 = 113,332$ [A]<br>boky NK:<br>$13,94 \times 0,6 \times 2 = 16,728$ [B]<br>Opěra Oleksovice:<br>$((8,35 \times 2,021) + (1,7 \times 2,021 \times 2)) = 23,747$ [C]<br>Opera Bmo:<br>$((8,305 \times 2,0) - (1,70 \times 2,0 \times 2)) = 23,410$ [D]<br>líc křídel 2, 3, 4 :<br>$((2,0 + 1,0)/2) \times 2,2 = 3,300$ [E]<br>$((2,0 + 1,0)/2) \times 2,45 = 3,675$ [F]<br>$((2,0 + 1,0)/2) \times 2,45 = 3,675$ [G]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=187,867 [H]<br><br>Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. | M2 | 187,867  | 167,40 | 31 448,94  |
| 7      | 78386                      |     | <b>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E)</b><br><br>nátěr boků nosné konstrukce z modifikované epoxiprskyřice,<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel, 8 schéma výztuží,<br>$0,65 \times 13,94 \times 2 = 18,122$ [A]<br><br>Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 18,122   | 418,50 | 7 584,06   |
| 7      | Přidružená stavební výroba |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        | 348 790,48 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ     | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 8      |         | Potrubí |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          |           |
| 1      | 863342  |         | <p>POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM</p> <p>nerez koncovka vyústění drenáží z opěry,<br/>           zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový<br/>           stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křidel,<br/>           2*0,20=0,400 [A]</p> <p>Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.<br/>           - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br/>           - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br/>           - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br/>           - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br/>           - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br/>           - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti<br/>           - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br/>           - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br/>           - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br/>           - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br/>           - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození</p> | M  | 0,400    | 4 184,60 | 1 673,84  |
| 2      | 87434   |         | <p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 200MM</p> <p>prostup přes opěry,<br/>           zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový<br/>           stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křidel,<br/>           2*2,20=4,400 [A]</p> <p>Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.<br/>           - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br/>           - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br/>           - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br/>           - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br/>           - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br/>           - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  | 4,400    | 2 615,40 | 11 507,76 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> <li>- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          |            |
| 3      | 875332  |                            | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN 150MM DĚROVANÝCH<br><br>drenážní potrubí za opěrami,<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový<br>stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křidel,<br>$8,34+8,30=16,640$ [A]<br><br>Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.</li> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> <li>- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození</li> </ul> | M  | 16,640   | 627,70   | 10 444,93  |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          | 23 626,53  |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          |            |
| 1      | 9112B1  |                            | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ<br><br>Ocelové zábradlí se svislou výplní, výšky 1,10m, včetně PKO (protikorozní ochrana<br>zábradlí zinkováním ponorem, nom. hodnota tl. 70µm + 2x nátěr na bázi epoxidů nom.<br>hodnota tl. 150µm, vrchní nátěr na bázi polyuretanu tl. 60µm ) a kotvení (na patní<br>desky 12/180/180 mm, 4 díry dn 16 mm, chemická kotva M12+matice+krytka ),<br>kotvení přes patní plechy nerezovými šrouby dle TKP 167,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M  | 43,000   | 5 753,90 | 247 417,70 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel, 8 schéma výztuží, 9 detaily,<br>22.0+21.0=43.000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy<br>kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak<br>případné nivelační hmoty pod kotevní desky |     |          |          |           |
| 2      | 9112B3  |     | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br>demontáž starého ocelového, dvoumadrlového zábradlí, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele<br>zaměřeno na stavbě<br>15.7-14.0=29.700 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz a likvidaci                                                                                                                                                   | M   | 29,700   | 523,10   | 15 536,07 |
| 3      | 91355   | b   | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU<br>2x ev.číslo mostu - dodávka a montáž,<br>zaměřeno na stavbě<br>1-1=2.000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, včetně montáže                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 2,000    | 2 092,30 | 4 184,60  |
| 4      | 914311  |     | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>2x název vodoteče ( Skalička )<br>zaměřeno na stavbě<br>1+1=2.000 [A]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 2,000    | 1 464,60 | 2 929,20  |
| 5      | 914921  |     | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>nové k pol.č. 91355b, 914311,<br>zaměřeno na stavbě,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 4,000    | 836,90   | 3 347,60  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | 2-2=4,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |          |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- sloupky, patky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)                                                                                                                                                                              |    |          |        |          |
| 6      | 917223  |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM<br><br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav,<br><br>kolem schodiště:<br>14*0,407*2=11,396 [A]                                                                                                          | M  | 11,396   | 330,60 | 3 767,52 |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                         |    |          |        |          |
| 7      | 917224  |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br><br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav,<br><br>za mostem vlevo:<br>1,50=1,500 [B]<br>za mostem vpravo:<br>2*2,0-1,0=5,000 [C]<br>před mostem vpravo:<br>8,0=8,000 [D]<br>Celkem: B+C+D=14,500 [E] | M  | 14,500   | 343,10 | 4 974,95 |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                         |    |          |        |          |
| 8      | 919111  |     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM<br><br>prořezání spáry u říms pro těsnící zálivku, viz pol.č. 931315,<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel, 8 detaily,<br>u říms 20,0-17,8=37,800 [A]          | M  | 37,800   | 90,00  | 3 402,00 |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |          |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFD1 - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 9      | 919112  |     | <p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM</p> <p>pro napojení živičného krytu na komunikaci, pro těsnící zálivku podél obručníků, viz také pol.č. 931317,<br/>           zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel, 9 detaily,</p> <p>napojení v komunikaci 6+6=12,000 [A]<br/>           za mostem vlevo:<br/>           1,50=1,500 [B]<br/>           za mostem vpravo:<br/>           2*2,0+1,0=5,000 [C]<br/>           před mostem vpravo:<br/>           8,0=8,000 [D]<br/>           Celkem: A+B+C+D=26,500 [E]</p> <p>Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky</p> | M  | 26,500   | 136,00 | 3 604,00 |
| 10     | 919141  |     | <p>ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM</p> <p>spáry mezi nosníky na horní i spodní straně,<br/>           zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav,</p> <p>7*14*2=196,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 196,000  | 15,70  | 3 077,20 |
| 11     | 931315  |     | <p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2</p> <p>těsnění spáry šířky min. 15 mm podél říms + předtěsnění, viz také pol.č. 919111,<br/>           zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel, 9 detaily,</p> <p>u říms 20,0+17,8=37,800 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil</p>                                                                                                                                                               | M  | 37,800   | 52,30  | 1 976,94 |
| 12     | 931317  |     | <p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ PŘES 800MM2</p> <p>těsnění spáry šířky min. 15 mm v napojení živičného krytu na komunikaci, viz také pol.č. 919112,<br/>           těsnící zálivka šířky min. 15 mm podél obručníků,<br/>           zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel, 9 detaily,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 26,500   | 115,10 | 3 050,15 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
|        |         |     | <p>nápojení v komunikaci 6+6=12,000 [A]<br/>           za mostem vlevo:<br/>           1,50=1,500 [B]<br/>           za mostem vpravo:<br/>           2*2,0+1,0=5,000 [C]<br/>           před mostem vpravo:<br/>           8,0=8,000 [D]<br/>           Celkem: A+B+C+D=26,500 [E]<br/>           Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě<br/>           nezahrnuje těsnicí profil</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |           |            |
| 13     | 93165   |     | <p>MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,044M2<br/>           šířka závěru 300 mm, vč. úpravy v římsách viz příloha detaily,<br/>           zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový<br/>           stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel, 9 detaily,<br/>           8,13+8,13=16,260 [A]<br/>           Technická specifikace: - zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci<br/>           před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení<br/>           definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru záhlvkovou hmotou<br/>           - včetně úpravy v římsách podle projektu</p>                                                                                                                                    | M   | 16,260   | 15 692,40 | 255 158,42 |
| 14     | 936541  | 1   | <p>MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ<br/>           OCELI<br/>           odvodnění povrchu izolace trubičkami - trubičky DN 50 mm, dl. 900 mm, osazené<br/>           do spáry mezi nosníky v osách odvodnění izolace, kompletní dodávka a provedení<br/>           - viz detaily,<br/>           zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový<br/>           stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křídel, 8 schéma výztuží,<br/>           9 detaily,<br/>           2*2=4,000 [A]<br/>           Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>           - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br/>           - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení<br/>           - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu<br/>           - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření</p> | KUS | 4,000    | 1 516,20  | 6 064,80   |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav</li> <li>- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení</li> <li>- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)</li> <li>- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření</li> <li>- konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy</li> <li>- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem</li> <li>- provedení odborné prohlídky, je-li požadována</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |          |           |
| 15     | 936541  | 2   | <p>MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ<br/>           OCELI</p> <p>odvodnění dutin nosníků trubičkami - trubičky DN 30 mm, dl. 150 mm, odvodňující dutiny nosné konstrukce, kompletní dodávka a provedení, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 půdorys - nový stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, 7 tvar opěr a křidel,</p> <p>na 1 nosník 2 trubičky:<br/>           8*2=16.000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech materiálů, montážních a přepravních úprav a zařízení</li> <li>- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94</li> <li>- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu</li> <li>- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření</li> <li>- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav</li> <li>- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení</li> <li>- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)</li> <li>- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření</li> <li>- konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy</li> <li>- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem</li> <li>- provedení odborné prohlídky, je-li požadována</li> </ul> | KUS | 16.000   | 1 516,20 | 24 259,20 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ   | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------|
| 16     | 938545  |     | <p>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPEREM</p> <p>vodorovná doprava odpadu na skládku viz pol.č. 96615B<br/> zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys - stávající stav, 3 přehledné výkresy - stávající stav, 5 přehledné výkresy - nový stav,</p> <p>horní hrana NK:<br/> <math>8,13 \cdot 13,94 = 113,332</math> [A]<br/> spodní hrana NK:<br/> <math>8,13 \cdot 13,94 = 113,332</math> [B]<br/> boky NK:<br/> <math>13,94 \cdot 0,6 \cdot 2 = 16,728</math> [C]<br/> Opěra Oleksovice:<br/> <math>((8,35 \cdot 2,021) + (1,7 \cdot 2,021 \cdot 2)) = 23,747</math> [D]<br/> Opera Brno:<br/> <math>((8,305 \cdot 2,0) + (1,70 \cdot 2,0 \cdot 2)) = 23,410</math> [E]<br/> uložné prahy:<br/> <math>1,4 \cdot 8,35 = 11,690</math> [F]<br/> <math>1,4 \cdot 8,305 = 11,627</math> [G]<br/> ruby opěr:<br/> <math>2,0 \cdot 8,5 \cdot 2 = 34,000</math> [H]<br/> Celkem: <math>A+B+C+D+E+F+G+H = 347,866</math> [I]</p> <p>Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, vč. uložení odpadu na skládku.<br/> - nezahrnuje poplatek za skládku</p> | M2   | 347,866  | 366,20   | 127 388,53 |
| 17     | 94818   |     | <p>DOČASNĚ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN</p> <p>provizorní dřevěná lávka přes vodní tok - pro pěší provoz obyvatel, délka 15 m, šířka do 2,00m, včetně oboustranného zábradlí se 2 madly ( horní a střední), zaměřeno na stavbě<br/> <math>7,00 = 7,000</math> [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3   | 7,000    | 8 892,40 | 62 246,80  |
| 18     | 94890   |     | <p>PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ</p> <p>podpěrná konstrukce na které bude umístěna NK při zdvihnutí, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys - stávající stav, 3 přehledné výkresy - stávající stav, 5 přehledné výkresy - nový stav,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3OP | 226,664  | 653,90   | 148 215,59 |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
**Objekt:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
**Rozpočet:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                             | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | 13,94*8,13*2,0=226,664 [A]                                                                                                                                       |     |          |          |           |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka obsahuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.                                                |     |          |          |           |
| 19     | 96615B  |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA                                                                                                                   | TKM | 945,698  | 6,30     | 5 957,90  |
|        |         |     | vodorovná doprava vybouraného materiálu na skládku do vzdálenosti 20 km, viz pol.č. 938345, 97816.                                                               |     |          |          |           |
|        |         |     | 938345: 347,866m <sup>2</sup> *0,01m*2,300 t/m <sup>3</sup> *20 km=160,018 [A]                                                                                   |     |          |          |           |
|        |         |     | 97816: 17,080 m <sup>3</sup> *2,300 t/m <sup>3</sup> *20 km=785,680 [B]                                                                                          |     |          |          |           |
|        |         |     | Celkem: A+B=945,698 [C]                                                                                                                                          |     |          |          |           |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].   |     |          |          |           |
| 20     | 967168  |     | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM                                                                                                           | M3  | 16,401   | 4 393,90 | 72 064,35 |
|        |         |     | zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys - stávající stav, 3 přehledné výkresy - stávající stav, 5 přehledné výkresy - nový stav, |     |          |          |           |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
 Objekt: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | odstranění stávajících řím:<br>$0,4334 \cdot 15,7 = 6,804$ [A]<br>$0,1947 \cdot 14,8 = 2,882$ [B]<br>odstranění závěrných zídek (výztuž se ponechá !)<br>opěra Oleksovice:<br>$0,2101 \cdot 8,34 = 1,752$ [C]<br>opěra Brno:<br>$0,2101 \cdot 8,30 = 1,744$ [D]<br>odstranění stávajících křídel (výztuž se ponechá !)<br>Oleksovice:<br>levé:<br>$0,6 \cdot 0,5 \cdot 1,65 = 0,495$ [E]<br>pravé:<br>$0 = 0,000$ [F]<br>Brno:<br>levé:<br>$0,5 \cdot 0,5 \cdot 1,65 = 0,413$ [G]<br>pravé:<br>$0,2 \cdot 0,5 \cdot 1,65 = 0,165$ [H]<br>odstranění koncových příčníků (výztuž se ponechá !):<br>$0,22 \cdot 8,13 \cdot 0,6 \cdot 2 = 2,146$ [I]<br>Celkem: $A+B+C+D+E+F+G+H+I = 16,401$ [J]<br>Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,<br>- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů. |    |          |          |           |
| 21     | 97816   |     | ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH<br>Plocha dle ACAD: 122 m2, tl. : 14 cm, vodorovná doprava betonové suti na skládku<br>viz pol.č. 96615B,<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys -<br>stávající stav, 3 přehledné výkresy - stávající stav,<br>$122 \cdot 0,14 = 17,080$ [A]<br>Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,<br>- nezahrnuje poplatek za skládku<br>- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 17,080   | 4 080,00 | 69 686,40 |
| 22     | 97817   |     | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE<br>Plocha dle ACAD: 122 m2, tl: 1 cm; vodorovná doprava odstraněné izolace na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 122,000  | 251,10   | 30 634,20 |



3.6.1.4

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SFDI - MOST III/41311 Oleksovice most 41311-2  
**Objekt:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2  
**Rozpočet:** SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|--------|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
|        |                            |     | skládku viz pol.č. 11313B,<br>zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys -<br>stávající stav, 3 přehledné výkresy - stávající stav,<br>122=122,000 [A]<br>Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku<br>- nezahrnuje poplatek za skládku<br>- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů. |    |          |        |              |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        | 1 098 944,12 |

**Celkem:** 5 816 151,82

## Harmonogram prací finanční a věcný

### III/41311 Oleksovice most 41311-2

| Č. obj.        | Termíny plnění | SO 000 | Rok výstavby                                               |        | 2018 |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|----------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------|--------|------|----|----|----|----------|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|--|--|
|                |                |        | MĚSÍC VÝSTAVBY                                             | ČERVEN |      |    |    |    | ČERVENEC |    |    |    |    | SRPEN |    |    |    |    | ZÁŘÍ |    |    |    |    | ŘÍJEN |    |    |    |    | PROSINEC |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        |                                                            |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        |                                                            | 22     | 23   | 24 | 25 | 26 | 27       | 28 | 29 | 30 | 31 | 32    | 33 | 34 | 35 | 36 | 37   | 38 | 39 | 40 | 41 | 42    | 43 | 44 | 45 | 46 | 47       | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  |
|                |                |        | předpokládaný termín převzetí staveniště                   |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | předpokládaný termín zahájení prací červen 2018            |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | Ostatní a vedlejší náklady                                 |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž            |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | přípravné práce                                            |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | vytyčení a ochrana inženýrských sítí                       |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | zřízení plošiny pro podpůrnou konstrukci                   |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
| SO 180         |                |        | Dopravní opatření - pro rekonstrukci mostu ev.č. 41311-2   |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | DIO                                                        |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
| SO 183         |                |        | Úprava místních komunikací - objízdné trasy                |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
| SO 201         |                |        | Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2                           |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | První etapa                                                |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | rozebrání mostního svršku (vč. vozovkových vrstev a říms)  |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | odstranění vyrovnávacího betonu a izolace                  |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | geodetické zaměření NK                                     |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | synchronizované zvedání NK                                 |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | rozebrání koncových příčníků, závěr. zídek, křídel         |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | geodetické zaměření spodní stavby, diagnostika NK          |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | Druhá etapa                                                |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | otryskání betonových ploch, reprofilace, injektáž kanálků  |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | spouštění NK                                               |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | betonáž koncových příčníků a spřažené desky                |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | betonáž závěrné zídky, křídel                              |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | zřízení přechodové oblasti                                 |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | Třetí etapa                                                |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | provizorní zatrubnění potoka Skalička                      |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | upravení koryta, vč. betonových prahů                      |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | izolace                                                    |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | betonáž říms                                               |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | vozovkové vrstvy                                           |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | Čtvrtá etapa                                               |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | osazení zábr., pochůzná izolace na římsách, sjedoc. náterr |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | terénní úpravy                                             |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
|                |                |        | závěrečné práce                                            |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |
| Termíny plnění |                |        | předpokládaný termín ukončení staveb. prací 15. 11. 2018   |        |      |    |    |    |          |    |    |    |    |       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |       |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |  |

|                                      |                 |                 |                 |               |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| FINANČNÍ HARMONOGRAM měsíční bez DPH | 636 525,00 Kč   | 1 412 367,00 Kč | 2 058 135,00 Kč | 900 368,00 Kč | 1 570 694,00 Kč | 2 124 708,42 Kč |
| FINANČNÍ HARMONOGRAM celkem bez DPH  | 8 702 797,42 Kč |                 |                 |               |                 |                 |

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů | 15.12.2018 |
| Předání a převzetí geometrických plánů            | 14.1.2019  |

V Praze dne 22. května 2018

**předseda představenstva**

# KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN



Stavba: **III/41311 Oleksovice most 41311-2**  
 Dodavatel: **SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 62242105**  
 Technické podklady: **DZS, ČSN, TKP**

Příloha č. 3 k SoD

| Činnost                            | Popis práce                                                                                  | Dokument                               | Kritéria přijetí                       | Záznam                          | Poznámka                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Přípravná činnost</b>           | Realizace zařízení staveniště                                                                | Stavební deník                         |                                        | Zápis v SD                      | Zahájení stavebního deníku                                |
| <b>DIO</b>                         | Osazení dopravního značení, údržba servis, demotáž                                           | RDS                                    | Rozhodnutí a souhlas z úřadu dopravy   | Vydání rozhodnutí a zápis v SD  |                                                           |
| <b>Demolice</b>                    | Demoliční práce                                                                              | Stavební deník                         | DZS                                    | Zápis v SD                      | Potvrzení z řízené skládky, případný Zápis v SD o uložení |
| <b>Zemní práce</b>                 | Realizace podkladních vrstev a přechodové oblasti                                            | TP a KZP Zemní práce                   | Shoda s RDS, ČSN 736244 a TKP 4, TKP 5 | Zápis v SD, Protokol AZL        | Kontrolní zkoušky v AZL                                   |
| <b>Odstranění živičných vrstev</b> | Ostranění živičných vrstev                                                                   | Stavební deník                         | RDS                                    | Zápis v SD                      | Potvrzení z řízené skládky                                |
| <b>Realizace nových betonů</b>     | Betonáž                                                                                      | TP betonáže, KZP betonáže              | Shoda s RDS, ČSN EN 206-1 a TKP 18     | Záznam o betonáži, Protokol AZL | Kontrolní zkoušky betonu v AZL                            |
| <b>Sanační práce</b>               | Sanace poškozených ploch                                                                     | TP sanace, KZP                         | Shoda a RDS ČSN EN 206-1 a TKP 18      | Zápis v SD, Protokol AZL        | Kontrolní zkoušky AZL                                     |
| <b>Betonářská výztuž</b>           | Zabudování betonořáské výztuže                                                               | Kontrola profilů, certifikátů a atestů | Shoda s RDS                            | Zápis v SD                      |                                                           |
| <b>Mostní závěry</b>               | Uložení nových mostních závěrů + VTD                                                         | SD, kontrola dokladů                   | Shoda RDS, TKP 23                      | Zápis v SD                      | Protokol o osazení mostních závěrů                        |
| <b>Živičné vrstvy</b>              | Položení vozovkových vrstev                                                                  | TP a KZP živičné vrstvy                | Shoda s RDS, ČSN 736242, TKP 7,8       | Protokol AZL                    | Kontrolní zkoušky živíc v AZL                             |
| <b>Izolace</b>                     | Položení izolačního souvrství                                                                | TP, KZP Izolace                        | Shoda s RDS, ČSN 736242, TKP 21        | Zápis v SD, Protokol AZL        | Kontrolní zkoušky izolačního souvrství                    |
| <b>Svodidla a záradlí</b>          | Zabudování materiálu                                                                         | SD, kontrola dokladů                   | Shoda RDS, ČSN a TKP                   | Zápis v SD                      | Zápisy z dílenských přejímek, Protokol měření PKO         |
| <b>Ostatní materiály</b>           | Zabudování materiálu                                                                         | SD, kontrola dokladů                   | Shoda s RDS, ČSN                       | Závěrečná zpráva                |                                                           |
| <b>Rozměrová kontrola</b>          | Geodetické zaměření vytýčení, kontrolní měření a skutečné provedení stavby. Geometrický plán | RDS                                    | Shoda RDS                              | Zápis v SD                      | Geodetické podklady                                       |


V Brně dne 21. května 2018

předseda představenstva

---


**PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE**

---



22-06-2018

Dne ....., za objednatele



**Ing. Zdeněk Komůrka**


ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje


**PŘÍLOHA Č. 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE**

---

**STAVBYVEDOUČÍ**



Dne 22.05.2018, za zhotovitele



SILNICE GROUP a.s.

## PŘÍLOHA Č. 6 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>ŽÁDOST O ZMĚNU</b>                                                 |                                 |                                |                                   |                                 |
| Stavba:                                                               |                                 |                                | Číslo změny:                      |                                 |
|                                                                       |                                 |                                | Datum:                            |                                 |
| Určeno pro objednatele                                                |                                 |                                |                                   |                                 |
| Odesláno/předáno:                                                     | poštou <input type="checkbox"/> | na KD <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | osobně <input type="checkbox"/> |
| Týká se části stavby:                                                 |                                 |                                |                                   |                                 |
| Odkazy:                                                               |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
| Popis změny:                                                          |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
| Počet připojených listů:                                              |                                 |                                | Počet připojených výkresů:        |                                 |
| Návrh ocenění změny                                                   | připojen                        | <input type="checkbox"/>       |                                   |                                 |
| Změna byla vyvolána                                                   |                                 |                                |                                   |                                 |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |                                 |                                |                                   |                                 |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko):                               |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
| Převzal (Jméno, datum, podpis)                                        |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |