

K13 - nerezové pletivo proti ptákům do větracích průduchů - celkem 1m<sup>2</sup>

Zakreslení do fotografie



Pozn.: Pletivo bude vypnuto do 3ks větracích otvorů na fasádě pod hlavní římsou. Bude kotveno přímo do sotění otvorů. Dle dodavatele může být instalováno přes obvodovou obruč, či drát.

K14 - hroty proti ptákům - celkem 20m<sup>1</sup>

Zakreslení do fotografie



Pozn.: Mimo přímo vyznačené prvky K6, K8 budou vytypována místa sedání ptactva, na které budou instalovány drátové hroty v předpokládaném rozsahu 20m<sup>1</sup>.

K15 - přesazení mříží oken, nátěr - celkem 3kpl

Zakreslení do fotografie



Pozn.: přesazení a nátěr mříží 3ks, 1,8 x 2,3m. Z mříží budou odstraněny stávající nátěry, budou upraveny základovou barvou a dvounásobným vrchním syntetickým nátěrem, předpoklad ral 9006 - dále odsouhlaseno dle fasády.

Pozn.:  
Všechny klempířské prvky budou přeměřeny na stavbě po odstranění stávajících prvků!!  
Klempířské prvky budou provedeny dle ČSN 73 3610 -Navrhování klempířských konstrukcí.  
Prvky jsou navrženy z pozinkovaného plechu tl.0,55mm.  
Nutno zabránit elektrolytické korozi za přítomnosti vody.  
Připevňování prvků bude prováděno pomocí lepidla na parapety.  
Prvek změřen v typickém místě, nutno provést po celé délce na míru.

NÁZEV STAVBY		<div></div> <div>PROJEKT s.r.o.</div> <div>Dvořákova 16, 669 02 ZNOJMO</div> <div>TEL: 533 533 297</div> <div>Web: <a href="http://www.a-projekt.cz">www.a-projekt.cz</a></div> <div>E-mail: <a href="mailto:a-projekt@a-projekt.cz">a-projekt@a-projekt.cz</a></div>	
OPRAVA FASÁDY OBJEKTU ŠKOLY, Pontassievská 3, Znojmo			
INVESTOR			
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veverí, 601 82			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	MÍSTO STAVBY		
Znojmo - město	Znojmo, p.č.420		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PODPIS	ZAKÁZKA Č.
ING. ARCH. JAROSLAV POLÁČEK			
VYPRACOVAL		PODPIS	PARÉ
ING. PETR GABRIEL			
OBJEKT	STUPEŇ		
SO1 - Oprava fasády	DSP/DPS		
PROFESE	DATUM		
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	1/2018		
NÁZEV VÝKRESU	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	
K13, K14, K15 - OSTATNÍ PRVKY	---	20	