

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu a oprava zpevněných ploch - projektová dokumentace, k.ú. Hostim, parc.č. st. 1, st. 2

Objekt: Úprava domovního plynovodu

Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00

Zhotovitel:

Místo: Hostim

Zpracoval:

Datum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|--------|------|------|
| 1 | 721 | 723111205 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 | m | 18,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 721 | 723150367 | Chránička D 57x2,9 mm | m | 0,500 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 721 | 723190203 | Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20 | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 721 | 723231164 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřtokový s koulí vnitřní závit těžká řada | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 721 | 723231165 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřtokový s koulí vnitřní závit těžká řada | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 721 | 998723101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | t | 0,071 | 0,00 | 0,00 |

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|---|--------|------|------|
| 7 | 731 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 33,000 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 731 | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0,001 | 0,00 | 0,00 |

783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|---|--------|------|------|
| 13 | 783 | 783664551 | Základní jednonásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 18,000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 783 | 783667671 | Krycí dvojnásobný olejový nátěr potrubí DN do 200 mm | m | 18,000 | 0,00 | 0,00 |

M Práce a dodávky M 0,00

23-M Montáže potrubí 0,00

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|-----|-------|------|------|
| 8 | 923 | 230021026 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 38 mm tl 2,6 mm | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 316 | 316P316105 | Dno deskové přivařovací ČSN 13 1815 DN 32 PN 40 | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 923 | 230200004 | Montáž plynovodních přípojek svářením DN 32 (1 1/4") | m | 1,500 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 552 | 552711360 | OCELOVÉ POTRUBÍ DN 32 S PE IZOLACÍ N,n, PN 16, mat. 11.353, dle ČSN 425710.0/76, ČSN 425715.01/81, ŠN 420250.22/88 | m | 1,500 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 923 | 230210004 | Oprava opláštění, izolace svarů ovínem páskou za studena 4vrstvy | m2 | 0,500 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 628 | 628520200 | Izolační páska proti korozi R30A 50 mm/15 m | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 628 | 628520201 | Izolační nátěr proti korozi, Láhev 1 litr | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

N00 Nepojmenované práce 0,00

N01 Nepojmenovaný díl 0,00

| | | | | | | | |
|----|-----|----------|---|-----|-------|------|------|
| 18 | 923 | 900-0001 | HZS - nezměřitelné práce - Práce v tarifní třídě 5-Demontáž plynových topidel | hod | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 923 | 900-0003 | HZS - Revize provozního souboru a stavebního objektu | hod | 5,000 | 0,00 | 0,00 |

Celkem bez DPH 0,00